



LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL SAS
NIT. 900.745.999-4
VEREDA PUEBLO VIEJO FINCA VIVERO LOTE 48
TEL. 3132393665 - 3175870401
COTA - CUNDINAMARCA

Cota, 23 Abril de 2026

Sr (a): Bogota distrito capital
NIT: 899.999.061-9
Direccion: Desarrollo local de kennedy

En atencion a su amable solicitud nos permitimos presentar propuesta economica asi:

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Replante arbolado					
		Plantas de arboles de 0,8 m a 1.5 m de altura, aislamiento de area, preparacion del sitio, trazado, eliminacion de malezas, nivelacion, ahoyado de 1 m3, adicion de sustrato (tierra negra 1 m3), aplicación de servicio 1 70 hidro retenedor (10 gr), abono organico, fertilizacion (NPK 30 gr), tutor (1.5m), riego (20L) y plateo. (Incluye herramientas y personal minimo cuadrilla de 2 personas) Mantenimiento general: plateo, limpieza de residuos, deshierbe, retutorado, poda de formacion, adicion de sustrato				
		Siembra de arboles	70	Un	\$ 200.000	\$ 14.000.000
2	Mantenimiento de arbolado urbano					
		Mantenimiento general: Plateo, limpieza de residuos, deshierbe, retutorado, poda de formacion, adicion de sustrato tierra abonada. (incluye herramienta, personal y disposicion final de residuos)				
		Mantenimiento arbolado	700	Un	\$ 150.000	\$ 105.000.000
3	Riego arbolado 15L de agua por c/u					
		Realizar riego con 15L de agua por cada uno, con valde y/o manguera diferente a los riegos por plantación y mantenimiento general				
		Riego arbolado	700	Un	\$ 12.000	\$ 8.400.000
4	Mantenimiento de muros y techos verdes					
		Mantenimiento general; Deshierbe, poda, fertilizante edáfico, mantenimiento sistema de riego y recolección y disposición final de residuos . (incluye herramientas y personal mínimo cuadrilla de 5 personas) Incluye replante				
		Mantenimiento general	550	Mt2	\$ 190.000	\$ 104.500.000
5	Mantenimiento de jardineria					
		Mantenimiento general; Deshierbe, rebordeo, des compactación, poda, fertilizante edáfico, recolección y disposición final de residuos. (incluye herramientas y personal cuadrilla mínimo de 5 personas)				
		Mantenimiento general	550	Mt2	\$ 140.000	\$ 77.000.000
6	Riego Jardineria 20L de agua por metro cuadrado					
		Realizar riego con 20L de agua por cada uno, con valde y/o manguera diferente a los riegos por mantenimiento general y plantación				
		Riego jardinera	550	Mt2	\$ 15.000	\$ 8.250.000
7	Corte de Césped y Bordeo					
		Corte con guadaña de cuchilla incluye recoleccion y transporte del material y disposición final, ubicación de mallas de protección con una altura mínima de 1,50 m, con un soporte que permita su fácil movilidad.				
		Corte y bordeo	10	Mt2	\$ 45.000	\$ 450.000
8	Deshierbe y eliminación de parásitas					
		Corte con herramientas manuales (pica, pala, machete, azadón, palín, tijeras de poda, barreto,) mecanicas (guadaña, desbrozadora, motosierra, sopladora), EPP, recolección transporte y disposición final				
		Deshierbe	10	Mt2	\$ 35.000	\$ 350.000
9	Riego de establecimiento y mantenimiento					
		Mano de obra, equipos y herramientas (mangueras, regaderas, motobombas o carro tanque cuando aplique), el suministro de agua,regulación de caudales ,sin generar encharcamientos, escorrentías, contempla el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, señalización del área				
		Riego	20	Mt2	\$ 50.000	\$ 1.000.000
10	Poda de mantenimiento y sanitaria					
		Mano de obra especializada, herramientas manuales y/o mecánicas (tijeras, serruchos, motosierra cuando aplique), elementos de protección personal, señalización y aislamiento del área de trabajo, recolección, cargue, transporte y disposición final del material vegetal producto de la poda				
		Poda arbolado joven	2690	Un	\$ 20.000	\$ 53.800.000
11	Replante jardineria					
		60% de las plantas de mantenimiento se calcula de acuerdo a la capacidad de 550m2; se realiza: plateo, limpieza de residuos, deshierbe, bordeo, des compactación, aporque, hidrorretenedor 10 gr por plantula, fertilización edáfica, adición de sustrato tierra abonada. (no incluye especie)				
		Replante de jardinera	5280	Un	\$ 90.000	\$ 475.200.000
12	Replante					

	Plantas de árboles de 0,8 m a 1,5 m de altura, aislamiento de área, preparación del sitio, trazado, eliminación de malezas, nivelación, ahoyado de 1 m3, adición de sustrato (tierra negra 1 m3), aplicación de hidro retenedor (10gr), abono orgánico, fertilización (NPK 30gr), tutor (1.5m), riego (20L) y plateo				
					\$ -
		Replante Arbolado	269	Un	\$ 300.000
					\$ 80.700.000
					\$ -
13	Recordatorio				
	Kit incluirá un certificado de adopción del árbol, en el que se indicará la especie, la fecha de adopción y el compromiso de cuidado. Una camiseta con diseño alusivo al río Bogotá y una imagen representativa de flora y/o fauna endémica y un mensaje alusivo a la adopción de un árbol, El costo incluye diseño, impresión, confección, empaque y entrega.				
					\$ -
		Kit Recordatorio	100	Un	\$ 50.000
					\$ 5.000.000
					\$ -
14	Refrigerio tipo 1				
	Un sólido: Un sandwich, avena en caja, fruta (durazno, banano, mandarina) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado con material biodegradable				
					\$ -
		Refrigerio	100	Un	\$ 25.000
					\$ 2.500.000
					\$ -
15	Cerramiento Lineal jardineria				
	Con los siguientes materiales: malla plástica verde 1 1/4pulgadas, 1 poste de madera plástica cuadrada de dimensiones 8x8x210 cms x 12 unidades Amarre Plástico de 15 cm				
					\$ -
		Instalacion cerramiento	250	Mt	\$ 250.000
					\$ 62.500.000
					\$ -
	TOTAL MATERIALES				\$ 998.650.000
TOTAL					\$ 998.650.000
TOTAL MAS IVA					

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias a partir de su aprobacion.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: 50% anticipo, 30% Corte 1, 20% restante al recibir a satisfaccion.

ATT

JUAN DANIEL QUIROGA ROA
C.C. 1.069.747.249
Representante Legal