2.9.1	Realizar la implementación del Nodo IDESC de información de alcantarillado del área rural Pancé Cabecera - Corregimiento de Pancé

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar la implementación de la información geográfica del alcantarillado del suelo rural de Pancé Cabecera, corregimiento de Pancé, para el Nodo de información geográfica de la UAESP, en articulación con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), a través de levantamientos topográficos y el inventario de los elementos definidos en el catálogo de objetos geográficos del sistema de alcantarillado

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
2.9.1.1	Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con información georeferenciada cumpliendo IDESC. Red de alcantarillado	ML	5200.00	$ 2,400	$ 12,480,000	$ 2,371,200	$ 14,851,200
2.9.1.2	Georreferenciación, nivelación y ficha descriptiva).	UND	120.00	$ 45,000	$ 5,400,000	$ 1,026,000	$ 6,426,000
2.9.1.3	Ortofomosaico de area de influencia del proyecto (0-200 HA)	GBL	1.00	$ 18,000,000	$ 18,000,000	$ 3,420,000	$ 21,420,000
2.9.1.4	Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 us	GBL	1.00	$ 25,000,000	$ 25,000,000	$ 4,750,000	$ 29,750,000
2.9.1.5	PTAR	M2	3000.00	$ 25,000	$ 75,000,000	$ 14,250,000	$ 89,250,000
2.9.1.6	Modelo Isometrico PTAR	M2	900.00	$ 25,000	$ 22,500,000	$ 4,275,000	$ 26,775,000
2.9.1.7	Generacion de Base de Datos Geográfica	GBL	1.00	$ 8,000,000	$ 8,000,000	$ 1,520,000	$ 9,520,000
						TOTAL	**$ 197,992,200**

1.1.4	Realizar la Implementación del Nodo IDESC de Información de Sistemas de Alcantarillado del Área Rural Pueblo Nuevo, Corregimiento La Buitrera

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar la implementación de la información geográfica del sistema de alcantarillado del suelo rural de Pueblo Nuevo, corregimiento La Buitrera, para el Nodo de información geográfica de la UAESP, en articulación con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), a través de levantamientos topográficos y el inventario de los elementos definidos en el catálogo de objetos geográficos del sistema de alcantarillado

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
1.1.4.1	con estación de topografía convencional, con información	ML	3000.00	$ 2,400	$ 7,200,000	$ 1,368,000	$ 8,568,000
1.1.4.2	Georreferenciación, nivelación y ficha descriptiva).	UND	120.00	$ 45,000	$ 5,400,000	$ 1,026,000	$ 6,426,000
1.1.4.3	Ortofomosaico de area de influencia del proyecto (0-200 HA)	GBL	1.00	$ 18,000,000	$ 18,000,000	$ 3,420,000	$ 21,420,000
1.1.4.4	Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 usu	GBL	1.00	$ 25,000,000	$ 25,000,000	$ 4,750,000	$ 29,750,000
1.1.4.5	PTAR	M2	1300.00	$ 25,000	$ 32,500,000	$ 6,175,000	$ 38,675,000
1.1.4.6	Modelo Isometrico PTAR	M2	500.00	$ 25,000	$ 12,500,000	$ 2,375,000	$ 14,875,000
1.1.4.7	Generacion de Base de Datos Geográfica	GBL	1.00	$ 8,000,000	$ 8,000,000	$ 1,520,000	$ 9,520,000
				VALOR TOTAL	**$ 108,600,000**	**$ 20,634,000**	**$ 129,234,000**
						TOTAL	**$ 129,234,000**

Nombre del proponente GEOSOLUCIONES DAJ SAS
Nombre del representante legal Diana Constanza Camacho Jiménez
C. C. No.29.182.762 de Cali
Dirección de correo:Calle 7 # 37-48
Correo electrónico:geosolucionesdaj@gmail.com
CiudadCali



(Firma del proponente o de su representante legal)