



ACTIVIDADES POR CAPÍTULO

N°	Actividad	Unidad	Precio unitario
PRELIMINARES			
1	Demolición de muro en bloque	M2	\$28.601
2	Desmonte de cubierta existente (incluye estructura)	M2	\$14.052
3	Excavación manual en material común	M3	\$64.757
4	Picada de piso existente para afinado	M2	\$19.067
CONCRETOS Y MORTEROS			
5	Acero de refuerzo de 60.000 psi (Incluye corte y figurado)	KG	\$16.116
6	Afinado de piso en mortero 1:3 e=5 cm	M2	\$67.901
7	Columneta en concreto de 3000 PSI de 0,25 X 0,15 m	ML	\$127.983
8	Meson en concreto de 3.000 psi, e= 6cm, ancho 60cm, no incluye refuerzo	ML	\$138.576
9	Viga aérea en concreto de 3000 PSI de 0,25 x 0,15 m	ML	\$107.708
10	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI de 0.25 X 0.25 m	ML	\$141.953
CUBIERTAS			
11	Correa metálica en tubo rectangular 3" x 1½" Cal. 16	ML	\$106.443
12	Cubierta en teja termoacustica UPVC cresta alta cal. 2.0mm	M2	\$119.691
13	Suministro e instalación de cielo raso en PVC (Incluye estructura)	M2	\$137.786
CARPINTERÍA METÁLICA			
14	Puerta metálica en lámina cold rolled cal. 18 (incluye marco, hoja, bisagras nudo de cabeza plana, anticorrosivo, pintura y chapa cisa cilindro fijo)	M2	\$810.154
ACABADOS			
15	Enchape muro en cerámica	M2	\$151.559
16	Enchape piso en cerámica	M2	\$139.230
17	Estuco plastico sobre muros interiores	M2	\$48.786
18	Muro en bloque No. 5 de 6 huecos	M2	\$115.329
19	Pañete sobre muro e=2cm	M2	\$36.129
20	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos	M2	\$33.144
APARATOS SANITARIOS			
21	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye lavamanos, griferia y accesorios x3)	UND	\$1.227.847
22	Suministro e instalación de ducha redonda, incluye manija y accesorios	UND	\$364.562
23	Suministro e instalación de lavadero en granito pulido	UND	\$895.204
24	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con escurridor, incluye accesorios	UND	\$723.962
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
25	Punto Sanitario PVC-S Ø = 2"	UND	\$107.950
26	Punto Sanitario PVC-S Ø = 3"	UND	\$156.557
27	Punto Sanitario PVC-S Ø = 4"	UND	\$196.264
28	Punto hidraulico 1/2"	UND	\$52.758
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
29	Punto electrico alumbrado en tuberia conduit 1/2"	UND	\$239.919
30	Suministro e instalación de lampara redonda de 24 W LED	UND	\$78.538