

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR QUE CONECTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CON EL CENTRO POBLADO CAPELLANIA (MUNICIPIO DE FUQUENE), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
					DURACIÓN	8 Meses
					Frentes	2,0
PERSONAL						
PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL
Ayudante (1) AA (paletero)	4,00	\$ 1.750.905,00	2,20	100%	8 Meses	\$ 123.263.712,00
SEÑALES Y DISPOSITIVOS						
ITEM	UNIDAD		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)	UND		\$ 346.830,00	2,0	2	\$ 1.387.320,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)	UND		\$ 399.380,00	2,0	2	\$ 1.597.520,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)	UND		\$ 346.830,00	1,0	2	\$ 693.660,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)	UND		\$ 346.830,00	1,0	2	\$ 693.660,00
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)	UND		\$ 399.380,00	2,0	2	\$ 1.597.520,00
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)	UND		\$ 346.830,00	2,0	2	\$ 1.387.320,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)	UND		\$ 346.830,00	2,0	2	\$ 1.387.320,00
DESVIO	UND		\$ 346.830,00	1,0	2	\$ 693.660,00
BARRICADAS	UND		\$ 588.560,00	1,0	2	\$ 1.177.120,00
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO	UND		\$ 63.060,00	2,0	2	\$ 252.240,00
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM	UND		\$ 105.100,00	18,0	2	\$ 3.783.600,00
DELINEADOR TUBULAR	UND		\$ 57.805,00	50,0	2	\$ 5.780.500,00
CINTA DEMARCAACION ROLLO 500 M	ROLLO		\$ 78.825,00	8,0	2	\$ 1.261.200,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	UND		\$ 346.830,00	4,0	2	\$ 2.774.640,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE						\$ 24.467.280,00
TOTAL PMT						\$ 147.730.992,00

NOTA 1: Se propone la conformación de dos frentes de obra con dos sectores de intervencion cada uno. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.