



SINESTESIA

LABORATORIO DE DISEÑO

Propuesta Comercial:

Fabricación e instalacion de placas conmemorativas, informativas y señales.

Cliente:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

Bucaramanga, 13 de agosto de 2026

01 Cotización

item	Especificaciones	cantidad	unid	valor	total
1	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa tipo monumento para piso, elaborada en estructura metálica y lámina de hierro con acabado en pintura electrostática y gráfica institucional; incluye pedestal de concreto, anclaje mecánico, tornillería, transporte, equipos y mano de obra para su correcta instalación. Dimensiones: 0,60 x 1,15 x 0,25 m.	7	Und	2.477.913	17.345.391
2	Elaboración e instalación de zócalo en concreto con acabado arquitectónico y placa conmemorativa o informativa en acero inoxidable con grabado láser; incluye fijaciones, transporte, equipos, mano de obra y accesorios necesarios para su instalación. Dimensiones: 0,23 x 0,18 x 0,10 m./	4	Und	1.017.913	4.071.652
3	Fabricación e instalación de placa conmemorativa o informativa para muro elaborada en piedra Barichara, con textos y elementos gráficos grabados mediante técnica artesanal; incluye anclajes, fijaciones, transporte y mano de obra. Dimensiones: 0,70 x 0,50 x 0,04 m.	2	Und	2.067.913	4.135.826
4	Producción e instalación de placa conmemorativa o informativa para muro en piedra Barichara, con textos y elementos gráficos realizados mediante técnica artesanal; incluye anclajes, fijaciones, transporte, materiales complementarios y mano de obra. Dimensiones: 0,52 x 0,255 x 0,04 m.	2	Und	1.447.913	2.895.826
5	Elaboración e instalación de placa para muro fabricada en piedra Barichara con texto tallado mediante técnica artesanal; comprende anclajes, elementos de fijación, transporte, mano de obra y accesorios necesarios para su montaje. Dimensiones: 0,196 x 0,90 x 0,06 m.	1	Und	1.807.913	1.807.913
6	Fabricación e instalación de placa informativa para muro en lámina de acero inoxidable, con textos y gráficos grabados mediante tecnología láser o sistema equivalente; incluye dilatadores, anclajes, fijaciones, transporte y mano de obra. Dimensiones: 0,26 x 0,16 m.	1	Und	711.913	711.913
7	Elaboración e instalación de placa conmemorativa para muro en metal fundido, con textos y elementos gráficos en alto relieve y acabado protector para exteriores; incluye sistema de fijación, anclajes, transporte y mano de obra. Dimensiones: 0,80 x 0,63 x 0,02 m./	1	Und	5.317.913	5.317.913
				SUB total	36.286.434
				IVA 19%	6.894.422
				Total	43.180.856

02 Condiciones de pago

Forma de pago: 50% anticipo 50% Contra entrega

Tiempo estimado de ejecución: a convenir