WAGA TECNOLOGY. SOLUCIONES INTEGRALES.

Asesoría y venta / Hardware y Software / sonido y video / domótica/ Soporte Técnico Especializado / Redes Estructuradas e Inalámbricas/ cámaras de seguridad CCTV.

Sabaneta, 16 de septiembre 2026

Señores,
I.E NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO.

PROPUESTA ECONOMICA.

ITEM	DETALLE	CANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de válvula de descarga tipo PLUIDMASTER ABS industrial de 16 litros. Para los baños de hombres y mujeres de la institución. Detalle del trabajo a realizar: desmontaje de válvula existente, instalación y pruebas de funcionamiento en sanitarios de hombre y mujeres	10	$51.200	$512.000
2	Suministro e instalación de válvula de cierre tipo agua stop universal de 2" en baños de hombres y mujeres de la institución. Detalle del trabajo a realizar: instalación de accesorios de senado, ajuste y pruebas de funcionamiento en sanitarios de hombre y mujeres	10	$33.700	$337.000
3	Suministro e instalación de canilla de agua de ½" marca grival Para los baños de hombres y mujeres de la institución. Detalle del trabajo a realizar: desmontaje de canilla existente, instalación y pruebas de funcionamiento en sanitarios de hombre y mujeres	10	$51.500	$515.000
4	Suministro e instalación de manguera de sanitario Para los baños de hombres y mujeres de la institución. Detalle del trabajo a realizar: suministro de manguera, desmonte e instalación y pruebas de funcionamiento en unidad sanitaria de hombre y mujeres	13	$15.100	$196.300
5	Destaque manual de sanitario de los baños de hombres y mujeres de la institución. Detalle del trabajo a realizar: Destaqueo manual mediante el uso de herramientas especializada para eliminar obstrucciones en sanitario, orinales, lavamanos, pesetas y desagüe, reestableciendo el correcto flujo del agua.	8	$130.000	$1.040.000
6	Ajuste y refuerzo de lavamanos mediante la fabricación e instalación de platinas en aluminio en la parte superior para garantizar su correcta sujeción.	35	$45.000	$1.575.000
7	Mantenimiento y reparación de divisiones en acero inoxidable de los baños de hombre y mujeres de la institución. Detalle del trabajo a realizar: revivían general de la estructura de cada módulo, ajuste y nivelación de los paneles reparación o cambio de tornillería, bisagras, cerraduras, cremalleras, y demás accesorios que se requiera, limpieza y puesta a punto.	9	$200.000	$1.800.000
8	Reparación de cortacircuitos en el circuito de la tienda escolar. Incluye diagnóstico y localización del daño, corrección del cortacircuitos y cambio del breaker dañado.	1	$348.000	$348.000

9	Resana y pintura de 27 puertas en todas las áreas de la institución, incluye preparación de superficies, limpieza remoción de óxido y pintura deteriorad, lijado, resane de golpes, grietas e imperfecciones, aplicación de anticorrosivos en las superficies metálicas donde se requieran y acabado final con pintura esmalte de alta resistencias del color definido por la institución, incluye suministro de materiales, herramientas, mano de obra calificada, limpieza final del área intervenida y ejecución a todo costo.	58 M2	$21.000	$1.218.000
10	Resane y pintada de paredes del primer piso de color gris basalto. Incluye preparación de superficie, resane de grietas e imperfecciones, lijado aplicador de fijador cuando se requiera y dos manos de pintura de alta calidad el color gris basalto garantizando un acabado uniforme y de excelente presentación. incluye suministro de materiales, herramientas, mano de obra calificada, limpieza final del área intervenida y ejecución a todo costo.	84 M2	$20.000	$1.680.000
11	Brillada y reparación de poceta sanitaria en los baños mediante el uso de máquinas especializadas y productos desincrustante, para eliminar manchas, depósito de sarro incrustaciones u opacidad, restaurando el acabado y brillo de la porcelana. Incluye limpieza profunda, pulido, desinfección, prueba de funcionamiento, suministro de insumos, equipos mano de obra calificada y ejecución a todo costo.	10	$200.000	$2.000.000
12	Resane y pintada de baños de hombre y mujeres. Incluye preparación de superficies, limpieza, resane de grietas, fisuras y zonas deterioradas, lijado, aplicación de sellador donde lo requiera, 2 manos de pintura de alta calidad. Incluye insumos y materiales, herramienta y mano de obra calificada, limpieza final del área intervenida. Ejecución a todo costo	121 M2	$20.000	$2.420.000

SUB TOTAL $13.641.300
A.4%: $ 545.652
U 8%: $ 1.091.304
VALOR TOTAL $15.278.256

Wilson A García A.
NIT. 98602742-7
WAGA TECNOLOGY.