Lugar y Fecha, Pasto sep 16 2026

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. IMC034-2026

OBJETO: ***"FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO EN MADERA PLÁSTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIENTADA A FORTALECER PROCESOS DE RECICLAJE DE ENVASES Y EMPAQUES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"***

El suscrito Johnny Walter Tovar Trujillo identificado con C.C. 1085244016, actuando en calidad de representante legal de Soluciones para el Ambiente y la Sostenibilidad SAS BIC ESP identificada con NIt 900400097-5, formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información:

Ref. Artículo	Producto	Cantidades requeridas por cada ecoparque	Descripción	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	Unidades de ecoparque requeridas por la entidad	VALOR TOTAL
1	**ECOPARQUE**	**2**	Torres fabricadas con postes, perfiles y tablas de madera plástica (Medidas de la torre 97 X 97 cm X altura de 2,88 metros)	**UNIDAD**	2.200.000	**6**	26.400.000
		1	Deslizadero fabricado en fibra de vidrio (Medidas 2,40 metros X 50 cm)	**UNIDAD**	1.200.000	**6**	7.200.000

		2	Columpios fabricados en banda de llanta herraje doble, y soportado por un poste de madera plástica que va reforzado en ángulo metálico (Medidas Longitud 2,4 metros X 2,3 metros de altura.)	**UNIDAD**	1.300.000	**6**	15.600.000
		1	Mata culin con silla fabricado en postes y perfiles de madera plástica, reforzado con ángulo metálico. (Medidas - Silla con agarradera en vareta de 9 por 35 cm. - Silla con agarradera en varetas de 9 x 35, - Anclaje al suelo, 60 cm.)	**UNIDAD**	1.600.000	**6**	9.600.000
		1	Pasamanos fabricado con perfiles en madera plástica (Medidas Longitud 2.4 y diámetro de 10 cm)	**UNIDAD**	1.600.000	**6**	9.600.000

		1	Puente colgante fabricado con perfiles de madera plástica y soportados con guayas metálicas (Medidas Fabricado con 13 perfiles de 9cm x 4 cm y una longitud 90cm, cruzados por guaya metálica, con pasamanos laterales en perfiles de 9cm x 3 cm y una longitud 1,45 metros, cantidad 4 pasamanos)	**UNIDAD**	1.200.000	**6**	7.200.000
		1	Red araña en manila con estructura en postes de madera plástica. (Medidas 1,45 metros X 1,05 metro)	**UNIDAD**	700.000	**6**	4.200.000
		1	Trapecio con dos argollas metálicas y herraje sencillo, soportado por un poste de madera	**UNIDAD**	700.000	**6**	4.200.000

			plástica que va reforzado en ángulo metálico (Poste de madera plástica de 10 cm de)				
VALOR TOTAL							**84.000.000**

NOTA 1: El valor de la oferta no podrá superar el valor del presupuesto oficial so pena de rechazo.
NOTA 2: El valor ofertado por ítem no podrá superar el valor unitario establecido por el Departamento en cada uno de los ítems so pena de rechazo.
NOTA 3: El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales, transporte de los elementos y del personal y pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el Departamento de Nariño no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.
NOTA 4: El Departamento no aceptará ofertas parciales por ÍTEMS.
NOTA 5: El Departamento no pagará ningún valor excedente, al valor pactado u ofertado.
NOTA 6. El valor ofertado deberá incluir IVA (cuando aplique).
NOTA 7. El oferente solo podrá presentar una oferta.

NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

En constancia, se firma en **Pasto, el 16 de septiembre de 2026.**



Soluciones para el Ambiente y la Sostenibilidad SAS BIC ESP
Nit 900400097-5
Representante legal
Johnny Walter Tovar
C.C. 1085244016