


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA IBIRCO, MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS							
No. Formulario	No. ID		IQUIRA-HUILA					
	891.180.131-1							
ITEM	DESCRIPCION		MEDIDAS					TOTAL
	PLACA HUELLA 3,6	UNIDAD	UBICACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	UNIDAD	
0101	Concreto de 21 MPa (3.000 psi) Placas y dentellones	M3	HUELLA Derecha	1,3	1,00	0,18	1,00	0,23
			HUELLA Izquierda	1,3	1,00	0,18	1,00	0,23
			DENTEL	0,20	2,90	0,50	1,00	0,0005
								0,00
			TOTAL					0,47
0102	Concreto ciclópeo de 14 MPa (2.030 psi)	M3	HUELLA centro	1	1,00	0,18	1,00	0,18
								0,00
								0,00
			TOTAL					0,18
0103	Acero de refuerzo Malla Electrosoldada de 5/16	KG	ACERO		10,00		1,00	10,00
								0,00
			TOTAL					10,00
0104	Concreto de 21 MPa (2.500 psi) para cunetas	M3	CUNETETA Derecha	0,35	1,00	0,18	1,00	0,06
			CUNETETA Izquierda	0,35	1,00	0,18	1,00	0,06
								0,00
			TOTAL					0,13

VEREDA IBIRCO 50 ML					
TOTAL MATERIAL ML	UND	ML PLACA	CANT MTS	DISTANCIA	ICIO 10%
GRAVILLA	M3	0,54396	29,9178	50	1,1
ARENA	M3	0,4788	26,334		
CEMENTO	BULTO 50 KG	4,428	243,54		
PIEDRA	M3	0,072	3,96		
MALLA 5/16	UND 18M	1,56	2,12797619		


DUMAR ANDRÉS ARIAS MOSQUERA
 ING. CIVIL
 Profesional de Apoyo
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA