PANAM INGENIEROS SAS
INGENIERIA QUE CONSTRUYE CONFIANZA

Señores: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
DIRECCIÓN: Calle 2 N° 3-36, Anapoima, Cundinamarca
CONTACTO:
TELEFONO: 601 8993736

Bogotá D.C, 5 de agosto de 2026

Nit 890.680.097-1

REF. SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE CERCA Y VALLADO EN LOS PREDIOS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Item	Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	IVA	TARIFA IVA	Precio unitario con IVA	Subtotal antes de IVA
1	VALLÁ 1. Soportes principales Tubo de 7x7 cm, de 2 mm de espesor para los soportes en la estructura de 3 m de largo. 2. Marco de la valla 4 metros de ancho, 3 metros de alto. Marco con perfiles metálicos de: - 3 cm x 3 cm - con espesor de 1 mm 3. Pintura Pintada en color negro con anticorrosivo. - La estructura se pinta de negro. - Antes o junto con la pintura se aplica un producto anticorrosivo para evitar óxido y deterioro por lluvia o humedad. 4. Banner o lona Impresión en banner de 13 onzas, en alta resolución, tensada en la estructura 4*3 m.	UNIDAD	1	$ 4.320.000,00	$ 820.800,00	19%	$ 5.140.800,00	$ 4.320.000,00
2	POSTE PARA CERCA – CUADRADO Material: Madera Eucalipto Altura 2,20 metros Lado: 10 cm Completamente Inmunizado.	Unidad	1	$ 67.092,00	$ 12.747,48	19%	$ 79.839,48	$ 67.092,00
3	ROLLO DE ALAMBRE DE PUBAS. * 500 metros Calibre: 12.5 cm	Rollos	1	$ 426.084,00	$ 80.955,96	19%	$ 507.039,96	$ 426.084,00
4	GRAPA PARA FIJAR ALAMBRE O MALLA EN ESTACÓN DE MADERA. Pulgada: 1,5	Kilos	1	$ 21.600,00	$ 4.104,00	19%	$ 25.704,00	$ 21.600,00

Exento	$ -
Subtotal Gravado 5%	$ -
IVA 5%	$ -
Subtotal Gravado 19%	$ 4.834.776,00
IVA 19%	$ 918.607,44
Total	$ 5.753.383,44

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 de Bogotá D.C.
Representante Legal
PANAM INGENIEROS SAS
NIT. 900.511.471-3

Recibido 12/08/2026
Valentina Valbuena 8:02 AM
Dirección de Ambiente