MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DG ASOCIADOS S.A.S.

MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DG ASOCIADOS S.A.S.
Nit: 901958332-0

PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto:	**"OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras en el Municipio de Yondó Antioquia."**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	**MESÓN**				
1,1	Suministro, fabricación e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, con acabado satinado de uso alimentario, superficie lisa, continua y de fácil limpieza, de dimensiones 4,00 m de longitud × 0,60 m de profundidad × 0,90 m de altura, con salpicadero integrado, dos (2) pocetas integradas en acero inoxidable AISI 304, dos (2) grifos independientes tipo cuello de ganso, un (1) cajón, espaldar, dos (2) laterales externos, un (1) entrepaño inferior, siete (7) puertas en acero inoxidable y ocho (8) patas de apoyo con niveladores graduables. Incluye canastillas para las pocetas, sifón doble, válvulas de paso independientes, mangueras flexibles, elementos de fijación, accesorios necesarios para la instalación, anclaje, nivelación y todos los materiales requeridos para la correcta instalación y funcionamiento del mesón.	und	1,00	$ 16.652.282,00	$ 16.652.282,00
				SUBTOTAL MESÓN	**$ 16.652.282,00**
2,0	**LAVA-COLA**				
2,1	Suministro y construcción de lava-colas conformado por mesón superior y repisa inferior en concreto reforzado de 3.000 psi, soportados sobre dos muretes de mampostería, acabado superior del mesón en granito pulido, enchape cerámico en muretes y repisa inferior, poceta empotrada en acero inoxidable calibre 18, grifería tipo teléfono para servicio pesado, conexión a puntos hidráulico y sanitario existentes, sifón y accesorios.	und	1,00	$ 4.642.593,00	$ 4.642.593,00
				SUBTOTAL LAVA-COLA	**$ 4.642.593,00**
3,0	**CIELO RASO**				
3,1	Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye estructura en aluminio de soporte de cielo raso).	m2	20,56	$ 160.767,00	$ 3.305.370,00
				SUBTOTAL CIELO RASO	**$ 3.305.370,00**
4,0	**AIRE ACONDICIONDO**				
4,1	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Inverter de 12,000 BTU	und	1,00	$ 2.322.832,00	$ 2.322.832,00
				SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO	**$ 2.322.832,00**

VALOR COSTOS DIRECTOS		**$ 26.923.077,00**
ADMINISTRACION	25,00%	$ 6.730.769,00
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDAD	5%	$ 1.346.154,00
TOTAL AIU	**30,00%**	**$ 8.076.923,00**
TOTAL OBRA		**$ 35.000.000,00**

Danilo Joya.

CHRISTIAN DANILO JOYA SERPA
Representante Legal
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DG ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 901958332-0
Correo electrónico: montajescontrucciondg.2025@gmail.com