

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
TERMINACION CONSTRUCCION ANILLO VIAL 12 DE ABRIL -GAMBOA CUIDADELA NUEVA BUENAVENTURA COMUNA 9 ZONA URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA								
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M2	659,11	12.591	\$ 8.298.765,00
1	1,2			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	88,83	37.639	\$ 3.343.509,00
1	1,3			BODEGAJE	MES	2,00	783.420	\$ 1.566.840,00
Subtotal								\$ 13.209.114,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA								
2	2,1			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	453,85	\$ 39.211	\$ 17.796.128,00
2	2,2			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	961,06	\$ 9.808	\$ 9.426.479,00
Subtotal								\$ 27.222.607,00
3 RELLENOS								
3	3,1			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	300,88	\$ 249.632	\$ 75.109.144,00
3	3,2			BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	M3	172,12	\$ 281.188	\$ 48.398.030,00
Subtotal								\$ 123.507.174,00
4 ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS								
4	4.1			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, NO INCLUYE ACERO NI BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	164,62	\$ 1.251.118	\$ 205.959.018,00
4	4.2			MALLA ELECTROSOLDADA	KG	398,67	\$ 11.733	\$ 4.677.603,00
4	4.3			BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	532,32	\$ 103.092	\$ 54.877.690,00
4	4.4			ANDENES CONCRETO E=0.10 M R-21MPA	M2	381,50	\$ 122.701	\$ 46.810.258,00
4	4.5			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	889,93	\$ 7.962	\$ 7.085.764,00
4	4.6			TUBERIA NOVAFORT D= 10 PULGADAS ALCANTARILLADO	ML	10,00	\$ 179.907	\$ 1.799.072,00
4	4.7			GEOTEXTIL TIPO NT 1700 (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	M2	40,00	\$ 13.225	\$ 529.017,00
4	4.8			SUMIDERO SENCILLO TIPO B	UN	2,00	\$ 1.133.391	\$ 2.266.781,00
4	4.9			MEJORAMIENTO TAPA DE CAMARA DE INSPECCION EN EL ANILLO VIAL 12 DE ABRIL - GAMBOA	UN	2,00	\$ 165.341	\$ 330.682,00
4	4.10			CUNETA EN CONCRETO ANCHO=1 M E=0,15	ML	5,30	\$ 858.718	\$ 4.551.208,00
4	4.11			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL (INCLUYE CIMENTACION PROFUNDA) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DE	ML	5,48	\$ 3.943.661	\$ 21.611.260,00
Subtotal								\$ 350.498.353,00
5 CONEXIONES DOMICILIARIAS								
5	5,1			DOMICILIARIA EN PF+UAD 3**1/2"	UND	11,00	\$ 175.289	\$ 1.928.178,00
Subtotal								\$ 1.928.178,00
TERMINACION CONSTRUCCION PAVIMENTO CARRERA 67A ENTRE CALLES 8A Y 9 BARRIO LAS AMERICAS (BOLIVAR) LOCALIDAD No2 EL PAILON EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA								
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M2	210,00	12.591	\$ 2.644.082,00
1	1,2			DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO(Incluye bote y escombrera)	M2	15,00	37.639	\$ 564.591,00
1	1,3			BODEGAJE	UND	2,00	783.420	\$ 1.566.840,00
Subtotal								\$ 4.775.513,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA								
2	2,1			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	126,00	39.211	\$ 4.940.647,00
2	2,2			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	252,00	9.808	\$ 2.471.721,00
Subtotal								\$ 7.412.368,00
3 RELLENOS								
3	3,1			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	75,60	\$ 249.632	\$ 18.872.147,00
3	3,2			BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)	M3	50,40	\$ 281.188	\$ 14.171.861,00
Subtotal								\$ 33.044.008,00
4 ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS								
4	4,1			PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MR 38	M3	42,00	\$ 1.251.118	\$ 52.546.948,00

4	4,2			MALLA ELECTROSOLDADA	KG	49,80	\$ 11.733	\$ 584.304,00
4	4,3			BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	84,00	\$ 103.092	\$ 8.659.690,00
4	4,4			ANDENES CONCRETO E=0.10 M R-21MPA	M2	42,00	\$ 122.701	\$ 5.153.423,00
4	4,5			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	266,20	\$ 7.962	\$ 2.119.527,00
4	4,6			TUBERIA NOVAFORT D= 10 PULGADAS ALCANTARILLADO	ML	10,00	\$ 179.907	\$ 1.799.072,00
4	4,7			GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1700	M2	40,00	\$ 13.225	\$ 529.017,00
4	4,8			SUMIDERO SENCILLO TIPO B	UN	2,00	\$ 1.133.391	\$ 2.266.781,00
Subtotal								\$ 73.658.762,00
5 CONEXIONES DOMICILIARIAS								
5	5,1			DOMICILIARIA EN PF+UAD 3""1/2"	UND	3,00	\$ 175.289	\$ 525.867,00
Subtotal								\$ 525.867,00
SUBTOTAL OBRAS								

SUBTOTAL OBRAS	\$ 635.781.944,00
VALOR TOTAL	\$ 635.781.944,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	25,57%
	IMPREVISTO	I=	0,00%
	UTILIDAD	U=	5,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,57%