MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

ANALISIS BASICOS

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MORTERO 1:3			**BASICO**	**M3**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M3**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
AGUA	LT	220		78,00	17.160,00
ARENA MEDIA DE RIO Y/O DE TRITURACIÓN	M3	1,09		59.900,00	65.291,00
CEMENTO GRIS PORTLAND	KG	450		683,00	307.350,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**389.801,00**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 2 AYUDANTES	157.976	180%	284.356	6,40	44.430,62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**44.430,62**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	44.430,62	3.110,14
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.110,14**
				COSTO DIRECTO	**437.342,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MORTERO 1:4			**BASICO**	**M3**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M3**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
ARENA FINA DE RIO	M3	1,16		59.615,00	69.153,40
AGUA	LT	185		78,00	14.430,00
CEMENTO GRIS PORTLAND	KG	360		683,00	245.880,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**329.463,40**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 2 AYUDANTES	157.976	180%	284.356	6,40	44.430,62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**44.430,62**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	44.430,62	3.110,14
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.110,14**
				COSTO DIRECTO	**377.004,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2500 PSI - 17,5 Mpa				**M3**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M3**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
AGUA	LT	160	3	78,00	12.854,40
ARENA DE TRITURACIÓN Y/O ARENA GRUESA DE RIO	M3	0,52	3	54.944,00	29.428,00
GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0,94	3	92.068,00	89.140,23
GASOLINA CORRIENTE	GLN	0,1		17.613,00	1.761,30
CEMENTO GRIS PORTLAND	KG	265	3	683,00	186.424,85
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0,006		123.272,00	739,63
				SUBTOTAL MATERIALES	**320.348,41**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 3 AYUDANTES	236.964	180%	426.535	5,40	78.987,96
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	16,00	15.106,50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**94.094,46**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS		H	0,48	5.414,00	2.598,72
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	94.094,46	6.586,61
				SUBTOTAL EQUIPO	**9.185,33**
				COSTO DIRECTO	**423.628,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa			**BASICO**	**M3**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M3**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
AGUA	LT	190	3	78,00	15.264,60
ARENA DE TRITURACIÓN Y/O ARENA GRUESA DE RIO	M3	0,56	3	54.944,00	31.691,69
GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0,84	3	92.068,00	79.657,23
GASOLINA CORRIENTE	GLN	0,1		17.613,00	1.761,30
CEMENTO GRIS PORTLAND	KG	350	3	683,00	246.221,50
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0,006		123.272,00	739,63
				SUBTOTAL MATERIALES	**375.335,95**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 3 AYUDANTES	236.964	180%	426.535	5,40	78.987,96
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	16,00	15.106,50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**94.094,46**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS		H	0,48	5.414,00	2.598,72
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	94.094,46	6.586,61
				SUBTOTAL EQUIPO	**9.185,33**
TRANSPORTES	**Cantidad**	**Distancia**	**Cant. x Dist.**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
TRANSPORTE DE AGREGADOS	1,00 M3	38 Km.	38,2	1.695,00	64.749,00
				SUBTOTAL TRANSPORTES	64.749,00
				COSTO DIRECTO	**543.365,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

CONSTRUCCIÓN CANCHA RECREO DEPORTIVA

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB			**1**	**M**	**84**
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
GUADUA [TACO] 2.50-3M	UND	1,5		5.749,00	8.623,50
TELA CERRAMIENTO VERDE H=2.10 M	M	1		2.630,00	2.630,00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,1		5.191,00	519,10
			SUBTOTAL MATERIALES		**11.772,60**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	80,00	4.798,52
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**4.798,52**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	4.798,52	239,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**239,92**
		COSTO DIRECTO			**16.811,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		5.379,52
UTILIDAD			5,0%		840,55
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**6.220,07**
		VALOR TOTAL ITEM			**23.031,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS			**2**	**M2**	**200**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	22,85	6.222,23
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**6.222,23**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	6.222,23	435,55
				SUBTOTAL EQUIPO	**435,55**
		COSTO DIRECTO			**6.658,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		2.130,56
UTILIDAD			5,0%		332,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**2.463,46**
		VALOR TOTAL ITEM			**9.121,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS			**3**	**M2**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M2**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
LISTON OTOBO 2" X 2" X 300 CM	UND	0,03		7.951,00	238,53
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,01		5.191,00	51,91
PIOLA GRUESA 50 METROS	ROLLO	0,01		3.679,00	36,79
			SUBTOTAL MATERIALES		**327,23**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	292.256	180%	526.060	400,00	1.315,15
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO + 1 TOPOG.	240.741	180%	433.333	1.000,00	433,33
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**1.748,48**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	1.748,48	87,42
			SUBTOTAL EQUIPO		**87,42**
		COSTO DIRECTO			**2.163,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		692,16
UTILIDAD			5,0%		108,15
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**800,31**
		VALOR TOTAL ITEM			**2.963,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
EXCAVACION TIERRA A MANO			**1**	**M3**	**33,6**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	4,00	35.544,50
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**35.544,50**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	35.544,50	355,44
			SUBTOTAL EQUIPO		**355,44**
		COSTO DIRECTO			**35.900,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		11.488,00
UTILIDAD			5,0%		1.795,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**13.283,00**
		VALOR TOTAL ITEM			**49.183,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	**2**	**M2**	**200**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
AGUA	LT	0,35		78,00	27,30
				SUBTOTAL MATERIALES	**27,30**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	402,01	353,66
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**353,66**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
MOTONIVELADORA, POTENCIA 140 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,66 M, PESO 11 TON TIPO CAT-12-F		H	0,004	329.117,00	1.316,46
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	353,66	17,68
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.334,14**

COSTO DIRECTO	**1.715,00**
COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION 32,0%	548,80
UTILIDAD 5,0%	85,75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**634,55**
VALOR TOTAL ITEM	**2.350,00**

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	**3**	**M3**	**33,2**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ROCA MUERTA	M3	1,3		40.611,00	52.794,30
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0,01		123.272,00	1.232,72
GASOLINA CORRIENTE	GLN	0,05		17.613,00	880,65
				SUBTOTAL MATERIALES	**54.907,67**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES	157.976	180%	284.356	8,88	32.022,07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**32.022,07**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA) CON MOTOR DE 6 HP		H	0,48	6.437,00	3.089,76
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	32.022,07	320,22
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.409,98**

TRANSPORTES	Cantidad	Distancia	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO	1,00 M3	18 Km.	18,3	1.695,00	31.018,50
				SUBTOTAL TRANSPORTES	31.018,50

COSTO DIRECTO	**121.358,00**
COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION 32,0%	38.834,56
UTILIDAD 5,0%	6.067,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**44.902,46**
VALOR TOTAL ITEM	**166.260,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa			**1**	**KG**	**96,6**
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / KG**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	KG	0,04		6.569,00	262,76
SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0,04	1	7.684,00	310,43
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA	KG	1	3	4.467,00	4.601,01
				SUBTOTAL MATERIALES	**5.174,20**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. KG / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	161,61	879,75
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**879,75**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	879,75	43,98
				SUBTOTAL EQUIPO	43,98
				COSTO DIRECTO	**6.098,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		1.951,36
UTILIDAD			5,0%		304,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**2.256,26**
				VALOR TOTAL ITEM	**8.354,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA			**2**	**M2**	**6**
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M2**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	0,07	2	543.365,00	38.796,26
				SUBTOTAL MATERIALES	**38.796,26**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	26,66	14.399,17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**14.399,17**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	14.399,17	143,99
				SUBTOTAL EQUIPO	**143,99**
				COSTO DIRECTO	**53.339,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		17.068,48
UTILIDAD			5,0%		2.666,95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**19.735,43**
				VALOR TOTAL ITEM	**73.074,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	**3**	**M3**	**1,8**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PIEDRA RIO PARA CONCRETO CICLÓPEO	M3	0,4		77.865,35	31.146,14
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 Mpa	M3	0,6	2	543.365,00	332.539,38
			SUBTOTAL MATERIALES		**363.685,52**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	371.244	180%	668.239	3,07	217.667,42
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**217.667,42**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	217.667,42	2.176,67
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.176,67**

	COSTO DIRECTO	**583.530,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	186.729,60
UTILIDAD	5,0%	29.176,50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**215.906,10**
	VALOR TOTAL ITEM	**799.436,00**

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"	**4**	**M**	**132,2**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
GORRO ALUMINIO 1-1/2"	UND	0,5		1.588,00	794,00
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,005		29.525,00	147,62
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,3		4.467,00	1.340,10
SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		27.081,00	1.354,05
ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013		162.333,00	2.110,32
ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,013		96.089,00	1.249,15
TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M	UND	0,17	5	92.563,00	16.522,49
			SUBTOTAL MATERIALES		**23.517,73**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	245.258	180%	441.464	66,66	6.622,62
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	160,00	2.399,26
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**9.021,88**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	9.021,88	451,09
				SUBTOTAL EQUIPO	**451,09**

	COSTO DIRECTO	**32.991,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	10.557,12
UTILIDAD	5,0%	1.649,55
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**12.206,67**
	VALOR TOTAL ITEM	**45.198,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2"			**5**	**M2**	**68,6**
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M2**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 2-1/2"	M2	1	5	23.218,00	24.378,90
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,008		29.525,00	236,20
SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,05		25.837,00	1.291,85
ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,04		96.089,00	3.843,56
			SUBTOTAL MATERIALES		**29.750,51**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	292.256	180%	526.060	53,33	9.864,24
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	100,00	3.838,82
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**13.703,06**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
SOLDADOR ELECTRICO		DIA	0,015	38.698,00	580,47
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	3%	13.703,06	411,09
			SUBTOTAL EQUIPO		**991,56**
		COSTO DIRECTO			**44.445,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		14.222,40
UTILIDAD			5,0%		2.222,25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**16.444,65**
		VALOR TOTAL ITEM			**60.890,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi			**1**	**M2**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M2**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2"	LB	0,05		5.191,00	259,55
TABLA OTOBO [1C] 1X08X300 CM	UND	0,335		15.789,00	5.289,31
MALLA ELEC. M-0.84 / DO84	KG	1,33	2	6.548,00	8.883,01
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	0,15		543.365,00	81.504,75
			SUBTOTAL MATERIALES		**95.936,62**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**38.388,20**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	3%	38.388,20	1.151,64
			SUBTOTAL EQUIPO		**1.151,64**
		COSTO DIRECTO			**135.476,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		43.352,32
UTILIDAD			5,0%		6.773,80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**50.126,12**
		VALOR TOTAL ITEM			**185.602,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)			**2**	**M**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
SELLO POLIURETANO	M	1		9.838,00	9.838,00
SELLADOR POLIURETANO ELASTICO 300 ML	UND	0,32	1	73.070,00	23.616,22
				SUBTOTAL MATERIALES	**33.454,22**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	17,77	8.001,01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**8.001,01**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	8.001,01	560,07
				SUBTOTAL EQUIPO	560,07
			COSTO DIRECTO		**42.015,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		13.444,80
UTILIDAD			5,0%		2.100,75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**15.545,55**
			VALOR TOTAL ITEM		**57.561,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM			**3**	**M**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
MICROESFERAS REFLECTIVAS DE VIDRIO	KG	0,054	1	21.853,00	1.191,86
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,005		29.525,00	147,62
PINTURA ACRÍLICA PURA PARA DEMARCACION VIAL	GLN	0,014	1	142.368,00	2.013,08
				SUBTOTAL MATERIALES	3.352,56
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	400,00	959,70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	959,70
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
MAQUINA APLICADORA DE PINTURA		DIA	0,001	108.270,00	108,27
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	3%	959,70	28,79
				SUBTOTAL EQUIPO	137,06
			COSTO DIRECTO		**4.449,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2			**1**	**JUEGO**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / JUEGO**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
PORTERIA MULT/MICROFUT/BALONC TIPO 2	JUEGO	1		12.453.300,00	12.453.300,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	0,144		543.365,00	78.244,56
			SUBTOTAL MATERIALES		**12.531.544,56**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. JUEGO / DI**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	2,99	47.551,17
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	245.258	180%	441.464	0,97	455.117,52
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**502.668,69**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	502.668,69	25.133,43
				SUBTOTAL EQUIPO	**25.133,43**
		COSTO DIRECTO			**13.059.347,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.			**1**	**M3**	**5,16**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
VOLQUETA O CAMION (ACARREO)		M3	1	27.641,00	27.641,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**27.641,00**
		COSTO DIRECTO			**27.641,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		8.845,12
IMPREVISTOS			0,0%		-
UTILIDAD			5,0%		1.382,05
#¡VALOR!			0,0%		-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**10.227,17**
		VALOR TOTAL ITEM			**37.868,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ACARREO CAMPERO-CAMIONETA			**2**	**DIA**	**2**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES		DIA	1	360.898,00	360.898,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**360.898,00**
		COSTO DIRECTO			**360.898,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		115.487,36
UTILIDAD			5,0%		18.044,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**133.532,26**
		VALOR TOTAL ITEM			**494.430,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
RETIRO DE SALDOS EN SITIO			**3**	**M3**	**0,35**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	11,42	12.449,91
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**12.449,91**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
CARRETA TIPO BUGUI		DIA	0,07	5.196,00	363,72
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	12.449,91	622,49
				SUBTOTAL EQUIPO	**986,21**
			COSTO DIRECTO		**13.436,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		4.299,52
UTILIDAD			5,0%		671,80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**4.971,32**
			VALOR TOTAL ITEM		**18.407,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.			**4**	**M3**	**0,35**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	30,00	4.739,26
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		4.739,26
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5,0%	4.739,26	236,96
VOLQUETA O CAMION (ACARREO)		M3	1	27.641,00	27.641,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**27.877,96**
			COSTO DIRECTO		**32.617,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		10.437,44
UTILIDAD			5,0%		1.630,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**12.068,29**
			VALOR TOTAL ITEM		**44.685,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
LIMPIEZA GENERAL			**5**	**M2**	**63,62**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	120,00	1.184,81
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**1.184,81**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	1.184,81	82,93
				SUBTOTAL EQUIPO	**82,93**
			COSTO DIRECTO		**1.268,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		405,76
UTILIDAD			5,0%		63,40
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**469,16**
			VALOR TOTAL ITEM		**1.737,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL JARDIN

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES			**2**	**M2**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M2**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
LISTON OTOBO 2" X 2" X 300 CM	UND	0,03		7.951,00	238,53
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,01		5.191,00	51,91
PIOLA GRUESA 50 METROS	ROLLO	0,01		3.679,00	36,79
				SUBTOTAL MATERIALES	**327,23**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	292.256	180%	526.060	406,09	1.295,42
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO + 1 TOPOG.	240.741	158%	380.370	1.000,00	380,37
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.675,79**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	1.675,79	83,78
				SUBTOTAL EQUIPO	**83,78**
				COSTO DIRECTO	**2.087,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		667,84
UTILIDAD			5,0%		104,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**772,19**
				VALOR TOTAL ITEM	**2.859,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DESMONTE O INSTALACION JUEGOS INFANTILES			**3**	**UND**	
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. UND / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	2,00	191.941,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**191.941,00**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	191.941,00	1.919,41
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,2	17.441,00	3.488,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.407,61**
				COSTO DIRECTO	**197.349,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		63.151,68
UTILIDAD			5,0%		9.867,45
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**73.019,13**
				VALOR TOTAL ITEM 270.368,13	**270.368,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO				**M3**	
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	3,63	39.167,49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**39.167,49**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
COMPRESOR DE DOS MARTILLOS		H	0,8	131.573,00	105.258,40
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	39.167,49	1.958,37
				SUBTOTAL EQUIPO	**107.216,77**
			COSTO DIRECTO		**146.384,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		46.842,88
UTILIDAD			5,0%		7.319,20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**54.162,08**
			VALOR TOTAL ITEM	200.546,08	**200.546,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-PULIDA P.MADERA			**1**	**M2**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M2**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
SELLADOR MADERA	GLN	0,3		134.090,00	40.227,00
PEGANTE COLBON MADERA	GLN	0,1		126.500,00	12.650,00
LIJA DE TELA #25	UND	0,02		30.217,00	604,34
LIJA DE TELA #80	UND	0,02		30.217,00	604,34
LIJA DE TELA #650	UND	0,02		30.217,00	604,34
PASTA DE ASERRIN	KG	0,5		10.000,00	5.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**59.690,02**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.270	17,77	23.763,08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**23.763,08**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
MAQUINA PULIDORA PISO MADERA 6.000 REVOL		DIA	0,5	51.958,50	23.617,50
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	23.763,08	1.342,28
				SUBTOTAL EQUIPO	**24.959,78**
			COSTO DIRECTO		**108.413,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		34.692,16
UTILIDAD			5,0%		5.420,65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**40.112,81**
			VALOR TOTAL ITEM	148.525,81	**148.526,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ESMALTE SOBRE MADERA LLENA			**2**	**M2**	**ITEM: 3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / PRECIO UNIT**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	PLI	1,05		1.769,00	1.857,45
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,006		29.525,00	177,15
TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0,022		134.090,00	2.949,98
ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0,045		145.000,00	6.525,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**11.509,58**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	28,57	13.436,54
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**13.436,54**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	13.436,54	134,37
				SUBTOTAL EQUIPO	**134,37**
			COSTO DIRECTO	25.080,49	**25.080,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		8.025,60
UTILIDAD			5,0%		1.254,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**9.279,60**
			VALOR TOTAL ITEM	34.359,60	**34.360,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M]			**3**	**M2**	**ITEM: 1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / PRECIO UNIT**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
AGUA	LTS	1		78,00	78,00
RODILLO FELPA	UND	0,05	1	15.900,00	802,95
LIJA AGUA 180 - 9"X11" (23X28CM)	PLI	0,15	1	1.769,00	268,00
BARNIZ VITRIFLEX BRILL. B	GLN	0,025	1	241.560,00	6.099,39
BARNIZ VITRIFLEX S.BRILL.A	GLN	0,025	1	329.560,00	8.321,39
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,01		29.525,00	295,25
			SUBTOTAL MATERIALES		**15.864,98**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	22,85	16.800,08
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**16.800,08**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	16.800,08	840,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**840,00**
			COSTO DIRECTO	33.505,06	**33.505,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		10.721,60
UTILIDAD			5,0%		1.675,25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**12.396,85**
			VALOR TOTAL ITEM	45.901,85	**45.902,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL			**4**	**M**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,16		1.769,00	283,04
ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,015		109.124,00	1.636,86
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,01		29.525,00	295,25
			SUBTOTAL MATERIALES		**2.215,15**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	88,00	4.362,29
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**4.362,29**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	4.362,29	43,62
				SUBTOTAL EQUIPO	**43,62**
		COSTO DIRECTO			**6.621,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		2.118,72
UTILIDAD			5,0%		331,05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**2.449,77**
			VALOR TOTAL ITEM	9.070,77	**9.071,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
COLUMPIO UN PUESTO			**5**	**UND**	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / PRECIO UNIT**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
COLUMPIO DE UN PUESTO EN LONA	UND	1	0	515.000,00	515.000,00
CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/8PG	ML	2,5	0	48.000,00	120.000,00
GANCHO PARA COLUMPIO ALTA RESISTENCIA	UND	2	0	87.000,00	174.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**809.000,00**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. UND / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	5,00	76.776,40
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	245.258	180%	441.464	25,00	17.658,56
			SUBTOTAL- MANO DE OBRA		**94.434,96**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3		1.600,00	480,00
				SUBTOTAL- EQUIPO	**480,00**
				COSTO DIRECTO	**903.915,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32%		289.252,80
UTILIDAD			5%		45.195,75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS:					**334.448,55**
				VALOR TOTAL ITEM	**1.238.364,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DESLIZADOR DE ONDAS			**6**	**UND**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / UND**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
TOBOGAN FIBRA VIDRIO L=240	UND	1		1.250.000,00	1.250.000,00
TORNILLO FIJACION JUEGOS	UND	8		750,00	6.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**1.256.000,00**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. UND / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	2,00	191.941,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**191.941,00**
		COSTO DIRECTO			**1.447.941,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		463.341,12
UTILIDAD			5,0%		72.397,05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**535.738,17**
		VALOR TOTAL ITEM		1.983.679,17	**1.983.679,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
TUNEL PARA JUEGO INFANTIL L= 1,20M			**7**	**UND**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / UND**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
TUNEL FIBRA VIDRIO L=1.20M	UND	1		1.250.000,00	1.250.000,00
TORNILLO FIJACION JUEGOS	UND	16		750,00	12.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**1.262.000,00**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. UND / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	1,50	255.921,33
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**255.921,33**
		COSTO DIRECTO			**1.517.921,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		485.734,72
UTILIDAD			5,0%		75.896,05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**561.630,77**
		VALOR TOTAL ITEM		2.079.551,77	**2.079.552,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERDA			**8**	**ML**	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / PRECI**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
SOGA POLIPROPILENO CAL 13MM	ML	1	1	5.000,00	5.050,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**5.050,00**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. ML / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	10,00	14.217,80
			SUBTOTAL- MANO DE OBRA		**14.217,80**
				COSTO DIRECTO	**19.268,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		6.165,76
UTILIDAD			5,0%		963,40
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**7.129,16**
			VALOR TOTAL ITEM	26.397,16	**26.397,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ESMALTE POLIURETANO			**#¡REF!**	**M2**	**ITEM: 12**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / PRECIO UNIT**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	PLI	0,002		1.769,00	3,53
POLIURETANO LIQUIDO A	GLS	0,045		346.500,00	15.592,50
POLIURETANO LIQUIDO B	GLS	0,045		346.500,00	15.592,50
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,006		29.525,00	177,15
			SUBTOTAL MATERIALES		**31.365,68**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M2 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	0,50	767.764,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**767.764,00**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,033		1.600,00	52,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**52,80**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 799.182,48	**799.182,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		255.738,24
UTILIDAD			5,0%		39.959,10
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**295.697,34**
			VALOR TOTAL ITEM	1.094.879,34	**1.094.879,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA				**M3**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M3**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	2		5.191,00	10.382,00
TABLA OTOBO [2C] 1X10X300 CM	UND	2,67		18.265,00	48.767,55
CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	M	4		30.765,00	123.060,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	1,05		543.365,00	570.533,25
				SUBTOTAL MATERIALES	**752.742,80**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M3 / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	235.834	180%	424501	1,25	339.600,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**339.600,80**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	339.600,80	3.396,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.396,00**
				COSTO DIRECTO	**1.095.740,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		350.636,80
UTILIDAD			5,0%		54.787,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**405.423,80**
				VALOR TOTAL ITEM 1.501.163,80	**1.501.164,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"				**M**	
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / M**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VALOR UNITARIO**
TORNILLO PARA MAD. 10 X 5"	UND	0,5		1.450,00	725,00
VIGA REDONDA CASCARILLO 5"	M	1		70.000,00	70.000,00
PUNTILLA CON CABEZA 3"	LB	0,1		8.200,00	820,00
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	0,05		17.745,00	887,25
				SUBTOTAL MATERIALES	**72.432,25**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**F.PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. M / DIA**	**VR. UNIT**
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	22,85	16.800,08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**16.800,08**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VALOR UNITARIO**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	2%	16.800,08	336,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**336,00**
				COSTO DIRECTO	**89.568,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		28.661,76
UTILIDAD			5,0%		4.478,40
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**33.140,16**
				VALOR TOTAL ITEM 122.708,16	**122.708,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN JUEGOS		**GLB**	

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / GLB	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
TORNILLO PARA MAD. 10 X 5"	UND	20		1.450,00	29.000,00
GRATA DE LIMPIEZA ONDULADA, TRENZADA O TORCIDA	UND	5		27.134,00	135.670,00
ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	1		162.333,00	162.333,00
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	KG	1,5		29.525,00	44.287,50
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0,5		123.272,00	61.636,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**432.926,50**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	2,00	191.941,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**191.941,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	191.941,00	9.597,05
			SUBTOTAL EQUIPO		**9.597,05**

	COSTO DIRECTO	**634.465,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	203.028,80
UTILIDAD	5,0%	31.723,25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**234.752,05**
	VALOR TOTAL ITEM	**869.217,00**

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION PISO EN CAUCHO EPDM	**10**	**M2**	**84,63**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
CAUCHO SBR CON ACABADO EN EPDM	M2	1	0	185.000,00	185.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**185.000,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	292.256	180%	526.060	2,8	187.878,57
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**187.878,57**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	187.878,57	9.393,92
			SUBTOTAL EQUIPO		**9.393,92**

	COSTO DIRECTO	**382.272,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	122.327,04
UTILIDAD	5,0%	19.113,60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**141.440,64**
	VALOR TOTAL ITEM	**523.713,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	**1**	**M2**	**6,42**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
TORNILLO LAM. AUT. 1/2-14X3/4 CAB. HEX. 5/16-ARANDELA	UND	2,25		146,00	328,50
TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	UND	1,5		382,00	573,00
TEJA AJOV. SUPER TRAPEZOIDAL COLOR .35MM	M2	1		117.301,15	117.301,15
			SUBTOTAL MATERIALES		**118.202,65**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	292.256	180%	526.060	32,00	16.439,37
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**16.439,37**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	6%	16.439,37	986,36
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,2	17.441,00	3.488,20
			SUBTOTAL EQUIPO		**4.474,56**

COSTO DIRECTO		**139.117,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	44.517,44
UTILIDAD	5,0%	6.955,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**51.473,29**
VALOR TOTAL ITEM		**190.590,00**

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DESMONTE CANALES - BAJANTES	**2**	**M**	**4**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**7.198,23**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	2%	7.198,23	143,96
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,1	17.441,00	1.744,10
			SUBTOTAL EQUIPO		**1.888,06**

COSTO DIRECTO		**9.086,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	2.907,52
UTILIDAD	5,0%	454,30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**3.361,82**
VALOR TOTAL ITEM		**12.448,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	**3**	**M**	**4**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,1		109.124,00	10.912,40
LAMINA GALV. CAL.22 (0.70MM) - 1.00X2.00M	UND	0,55	5	115.000,00	66.412,50
SOLDADURA ESTAÑO	LB	0,05	1	120.516,00	6.086,05
PLATINA 1" X 1/8" X 6M	UND	0,165		23.876,00	3.939,54
			SUBTOTAL MATERIALES		**87.350,49**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
M.O. 2 AYUDANTES	157.976	180%	284.356	22,85	12.444,46
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.270	11,42	36.976,35
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**56.619,04**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	56.619,04	2.830,95
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,5	17.441,00	8.720,50
			SUBTOTAL EQUIPO		**11.551,45**

	COSTO DIRECTO	**155.521,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	49.766,72
UTILIDAD	5,0%	7.776,05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**57.542,77**
	VALOR TOTAL ITEM	**213.064,00**

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	**4**	**M2**	**117,6**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,3		1.769,00	530,70
AGUA	LT	1		78,00	78,00
ACIDO MURIATICO	GLN	0,005	1	24.214,00	122,28
			SUBTOTAL MATERIALES		**730,98**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	80,00	4.798,52
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**4.798,52**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	4.798,52	47,98
			SUBTOTAL EQUIPO		**47,98**

	COSTO DIRECTO	**5.577,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	32,0%	1.784,64
UTILIDAD	5,0%	278,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**2.063,49**
	VALOR TOTAL ITEM	**7.640,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	**5**	**M2**	**117,6**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	1,05		1.769,00	1.857,45
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,01		29.525,00	295,25
ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,03		102.192,00	3.065,76
			SUBTOTAL MATERIALES		**5.218,46**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	28,99	13.241,87
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**13.241,87**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	13.241,87	132,41
				SUBTOTAL EQUIPO	**132,41**

COSTO DIRECTO	**18.593,00**
COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION 32,0%	5.949,76
UTILIDAD 5,0%	929,65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**6.879,41**
VALOR TOTAL ITEM	**25.472,00**

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	**6**	**M**	**49**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,45		1.769,00	796,05
ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,08		109.124,00	8.729,92
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,06		29.525,00	1.771,50
ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,03		102.192,00	3.065,76
			SUBTOTAL MATERIALES		**14.363,23**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	266,66	533,18
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	32,00	11.996,31
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**12.529,49**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	12.529,49	626,47
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,1	17.441,00	1.744,10
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.370,57**

COSTO DIRECTO	**29.263,00**
COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION 32,0%	9.364,16
UTILIDAD 5,0%	1.463,15
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**10.827,31**
VALOR TOTAL ITEM	**40.090,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DESMONTE DE LUMINARIAS			**7**	**UND**	**2**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	532.997	170%	906.094	32,00	28.315,43
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**28.315,43**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	28.315,43	1.982,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.982,08**
			COSTO DIRECTO		**30.298,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		9.695,36
UTILIDAD			5,0%		1.514,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**11.210,26**
			VALOR TOTAL ITEM		**41.508,00**

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MANTENIMIENTO RED ELECTRICA EN ALTURAS			**8**	**DIA**	**1**
MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. DIA / DIA	VR. UNIT.
M.O. ELECTRICA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	#N/D	180%	#N/D	1,00	-
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**-**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
PLATAFORMA ELEVADORA TIJERA		DIA	1	1.080.000,00	1.080.000,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	4,0%	-	-
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.080.000,00**
			COSTO DIRECTO		**1.080.000,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		345.600,00
UTILIDAD			5,0%		54.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**399.600,00**
			VALOR TOTAL ITEM		**1.479.600,00**

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA RECREO DEPORTIVA EN EL BARRIO MIRADOR DE LAS BRISAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS DEL BARRIO EL JARDIN (POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL), MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.	PROCESO No.	SAMC 010 2026
	FECHA:	22-sep-2026

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
LUMINARIA TIPO HIGH BAY			**9**	**UND**	**2**
MATERIALES	**UNIDAD**	**CANT. / UND**	**% DESPERD.**	**PRECIO UNIT.**	**VR. UNIT.**
ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	6		2.692,00	16.152,00
CONECTOR TIPO CUNA	UND	2		20.745,00	41.490,00
LUMINARIA TIPO HIGH BAY 200W	UND	1		720.000,00	720.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**777.642,00**
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**PREST.**	**JORNAL+PS**	**REND. UND / DIA**	**VR. UNIT.**
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	532.997	170%	906.094	16,00	56.630,87
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**56.630,87**
EQUIPO	**REF.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIIFA**	**VR. UNIT.**
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5,0%	56.630,87	2.831,54
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.831,54**
		COSTO DIRECTO			**837.104,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			32,0%		267.873,28
UTILIDAD			5,0%		41.855,20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**309.728,48**
			VALOR TOTAL ITEM		**1.146.832,00**

Elaborado por: Secretaria de infraestructura - La unión, Valle.