CONSTRUCTORA IDS S.A.S
3016613535
CR 16 A Nro. 38-65 Montería - Córdoba
constructoraids2024@gmail.com

Montería 17 de septiembre de 2026.

Señores
I.E NORMAL SUPERIOR
Sede Principal
Montería – Córdoba

COTIZACIÓN No 003

A su consideración, envío la cotización descrita a detalle a continuación:

PRESUPUESTO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1.	Cuneta en concreto tipo batea de 20cm semipulida a todo costo. Incluye formaleta en madera, demolición de plantilla existente, instalación de tubería para desagüe y hechura de plantilla en un trayecto de 10ml por 20cm de ancho en el andén peatonal. ubicado En el pasillo peatonal de la entrada ppal.	ml	52	$ 90.000	$ 4.680.000
2.	**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS**				
2.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de toda la tubería del sistema de aguas lluvias a todo costo, incluye levante de registro y rejilla, sondeada de tubería de registro a registro, instalación de mallas protectoras, construcción de batea en ambos lados de la tubería q pasa x los senderos peatonales.	ml	240	$ 20.000	$ 4.800.000
2.2	Limpieza de la alberca del alcantarillado pluvial de sección de 6m x 6m y altura 1,5m. Incluye retiro de sedimento.	glb	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
2.3	Suministro e Instalación de canaleta en lamina para desagüe en el sendero peatonal (A TODO COSTO).	ml	42	$ 40.000	$ 1.680.000

3016613535
CR 16 A Nro. 38-65 Montería - Córdoba
constructoraids2024@gmail.com

3.	**SISTEMA HIDROSANITARIO**				
3.1	Instalación de llaves para lavamanos.	und	6	$ 20.000	$ 120.000
3.2	Cambio de mangueras sanitarias	und	6	$ 20.000	$ 120.000
3.3	Cambio de mangueras para lavamanos.	und	4	$ 20.000	$ 80.000
3.4	Cambio de sifón para lavamanos.	und	2	$ 45.000	$ 90.000
3.5	reajuste de llaves de lavamanos existentes	und	10	$ 15.000	$ 150.000
3.6	cambio de PUN para sanitario	und	8	$ 20.000	$ 160.000
3.7	Cambio de accesorios para orinal	und	2	$ 45.000	$ 90.000
3.8	Desinstalación de orinal existente en mal estado y puesta de orinal nuevo.	und	1	$ 90.000	$ 90.000
3.9	Excavación para pozo filtrante de 1m x1m x1m, incluye botado de tierra. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m3	1	$ 150.000	$ 150.000
3.10	levante de muro en bloque para paredes del pozo filtrante. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m2	4	$ 40.000	$ 160.000
3.11	Pañete en mortero 1/4 para pozo filtrante. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m2	4	$ 30.000	$ 120.000
3.12	lecho filtrante en arena de rio altura 50cm para pozo filtrante a todo costo. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m3	0,5	$ 300.000	$ 150.000
3.13	Conexión en tubería 3" entre el pozo existente y el pozo nuevo.	glb	1	$ 30.000	$ 30.000
3.14	Tapa en concreto A TODO COSTO, de 3000PSI con refuerzo en varilla de 3/8 en ambos sentidos con sus respectivas maniguetas. De sección 1m x 1m x 10cm de espesor. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	und	1	$ 250.000	$ 250.000

3016613535
CR 16 A Nro. 38-65 Montería - Córdoba
constructoraids2024@gmail.com

3.15	Desinstalación e instalación de sanitario para destape del mismo.	und	4	$ 100.000	$ 400.000
3.16	Corte de muro de 60cm x 50cm en batería sanitaria, incluye detalle de vanos, botada de escombro y plantilla de 4ml x 50cm de ancho que esta debajo de los lavamanos.	und	4	$ 90.000	$ 360.000
4.	**COMEDOR ESTUDIANTIL**				
4.1	instalación de tubería sanitaria de 2"	ml	30	$ 3.500	$ 105.000
5.	**BLOQUE GRADO 7 Y PREESCOLAR**				
5.1	Fabricación e Instalación de 6 pie amigos para puesta de polisombra a todo costo en el bloque de grado 7. Incluye el tensor para fijación del polisombra.	und	6	$ 135.000	$ 810.000
5.2	Reinstalación de polisombra existente en zona de juegos de preescolar.	und	1	$ 200.000	$ 200.000
SUBTOTAL					**$ 16.295.000,00**
IVA				**19%**	**$ 3.096.050,00**
COSTO TOTAL					**$ 19.391.050,00**

Cordialmente

Marco Antonio Petro Gaviria
CC 1133870810
RL CONSTRUCTORA IDS

INGENIERÍA CIVIL

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO
RUT: 1063144873-1
DIRECCIÓN: CARRERA 16A NUMERO 38-65 LA FLORESTA
E-MAIL: JSM1609872019@GMAIL.COM
CELULAR: 3015645004

Montería – 13/09/2026

Señores
IE NORMAL SUPERIOR - Sede principal.

A su disposición ponemos la siguiente cotización descrita a detalle a continuación:

PRESUPUESTO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1.	Cuneta en concreto tipo vatea de 20cm semipulida a todo costo. Incluye formaleteada en madera, demolicion de plantilla existente, instalacion de tuberia para desague y hechura de plantilla en un trayecto de 10ml por 20cm de ancho en el anden peatonal. ubicado En el pasillo peatonal de la entrada ppal.	ml	52	$ 97.000	$ 5.044.000
2.	**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODa la tuberia del SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS A TODO COSTO, incluye levante de registro y rejilla, sondeada de tuberia de rejistro a registro, instalacion de mallas protectoras, construccion de vatea en ambos lados de la tuberia q pasa x los senderos peatonales.	ml	240	$ 23.000	$ 5.520.000
2.2	Limpieza de la alberca del alcantarillado pluvial de seccion de 6m x 6m y altura 1,5m. Inluye retiro de sedimento.	glb	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000

INGENIERÍA CIVIL

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO
RUT: 1063144873-1
DIRECCIÓN: CARRERA 16A NUMERO 38-65 LA FLORESTA
E-MAIL: JSM1609872019@GMAIL.COM
CELULAR: 3015645004

2.3	Suministro e Instalacion de canaleta en lamina para desague en el sendero peatonal (A TODO COSTO).	ml	42	$ 48.000	$ 2.016.000
3.	**SISTEMA HIDROSANITARIO**				
3.1	Instalacion de llaves para lavamano	und	6	$ 25.000	$ 150.000
3.2	Cambio de mangueras sanitarias	und	6	$ 25.000	$ 150.000
3.3	Cambio de mangueras para lavamano	und	4	$ 25.000	$ 100.000
3.4	Cambio de sifon para lavamano	und	2	$ 55.000	$ 110.000
3.5	reajuste de llaves de lavamanos existentes	und	10	$ 20.000	$ 200.000
3.6	cambio de PUN para sanitario	und	8	$ 25.000	$ 200.000
3.7	Cambio de accesorios para orinal	und	2	$ 55.000	$ 110.000
3.8	Desintalacion de orinal existente en mal estado y puesta de orinal nuevo.	und	1	$ 90.000	$ 90.000
3.9	Excavacion para pozo filtrante de 1m x1m x1m, incluye botado de tierra. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m3	1	$ 18.000	$ 18.000
3.10	levante de muro en bloque para paredes del pozo filtrante. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m2	4	$ 50.000	$ 200.000
3.11	Pañete en mortero 1/4 para pozo filtrante. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m2	4	$ 34.000	$ 136.000
3.12	lecho filtrante en arena de rio altura 50cm para pozo filtrante a todo costo. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m3	0,5	$ 280.000	$ 140.000

INGENIERÍA CIVIL

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO
RUT: 1063144873-1
DIRECCIÓN: CARRERA 16A NUMERO 38-65 LA FLORESTA
E-MAIL: JSM1609872019@GMAIL.COM
CELULAR: 3015645004

3.13	Conexión en tuberia 3" entre el pozo existente y el pozo nuevo.	glb	1	$ 25.000	$ 25.000
3.14	Tapa en concreto A TODO COSTO, de 3000PSI con refuerzo en varilla de 3/8 en ambos sentidos con su respectiva maniguetas. De seccion 1m x 1m x 10cm de espesor.Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	und	1	$ 200.000	$ 200.000
3.15	Desintalacion e instalacion de sanitario para destape del mismo.	und	4	$ 80.000	$ 320.000
3.16	Corte de muro de 60cm x 50cm en bateria sasnitaria, incluye detalle de vanos, botada de escombro y plantilla de 4ml x 50cm de ancho que esta debajo de los lavamanos.	und	4	$ 92.000	$ 368.000
4.	**COMEDOR ESTUDIANTIL**				
4.1	instalacion de tuberia sanitaria de 2"	ml	30	$ 3.700	$ 111.000
5.	**BLOQUE GRADO 7 Y PREESCOLAR**				
5.1	Fabricacion e Instalacion de 6 piamigos para puesta de polisombra a todo costo en el bloque de grado 7. Incluye el tensor para fijacion del polisombra.	und	6	$ 110.000	$ 660.000
5.2	Reisntalacion de polisombra existente en zona de juegos de preescolar.	und	1	$ 150.000	$ 150.000
SUBTOTAL					**$ 17.818.000,00**
IVA				**19%**	**$ 3.385.420,00**
COSTO TOTAL					**$ 21.203.420,00**

Cordialmente

Jazmín Albertina Sánchez Morelo
CC 1.063.144.873

SAYLUM

Fundación sal y luz para el mundo

Nit. 900724530-4

Carrera 16A 38-65 Barrio La Floresta

Montería - Córdoba

3011698039

788 77 92

SAYLUM
Fundación sal y luz para el mundo
Nit. 900724530-4

PRESUPUESTO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1.	Cuneta en concreto tipo vatea de 20cm semipulida a todo costo. Incluye formaleteada en madera, demolicion de plantilla existente, instalacion de tuberia para desague y hechura de plantilla en un trayecto de 10ml por 20cm de ancho en el anden peatonal. ubicado En el pasillo peatonal de la entrada ppal.	ml	52	$ 94.000	$ 4.888.000
2.	**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODa la tuberia del SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS A TODO COSTO, incluye levante de registro y rejilla, sondeada de tuberia de rejistro a registro, instalacion de mallas protectoras, construccion de vatea en ambos lados de la tuberia q pasa x los senderos peatonales.	ml	240	$ 21.000	$ 5.040.000
2.2	Limpieza de la alberca del alcantarillado pluvial de seccion de 6m x 6m y altura 1,5m. Inluye retiro de sedimento.	glb	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
2.3	Suministro e Instalacion de canaleta en lamina para desague en el sendero peatonal (A TODO COSTO).	ml	42	$ 38.000	$ 1.596.000
3.	**SISTEMA HIDROSANITARIO**				

Carrera 16A 38-65 Barrio La Floresta
Montería - Córdoba
3011698039
788 77 92

3.1	Instalacion de llaves para lavamano	und	6	$ 23.000	$ 138.000
3.2	Cambio de mangueras sanitarias	und	6	$ 23.000	$ 138.000
3.3	Cambio de mangueras para lavamano	und	4	$ 23.000	$ 92.000
3.4	Cambio de sifon para lavamano	und	2	$ 50.000	$ 100.000
3.5	reajuste de llaves de lavamanos existentes	und	10	$ 15.000	$ 150.000
3.6	cambio de PUN para sanitario	und	8	$ 23.000	$ 184.000
3.7	Cambio de accesorios para orinal	und	2	$ 40.000	$ 80.000
3.8	Desintalacion de orinal existente en mal estado y puesta de orinal nuevo.	und	1	$ 80.000	$ 80.000
3.9	Excavacion para pozo filtrante de 1m x1m x1m, incluye botado de tierra. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m3	1	$ 120.000	$ 120.000
3.10	levante de muro en bloque para paredes del pozo filtrante. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m2	4	$ 35.000	$ 140.000
3.11	Pañete en mortero 1/4 para pozo filtrante. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m2	4	$ 27.000	$ 108.000
3.12	lecho filtrante en arena de rio altura 50cm para pozo filtrante a todo costo. Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	m3	0,5	$ 320.000	$ 160.000
3.13	Conexión en tuberia 3" entre el pozo existente y el pozo nuevo.	glb	1	$ 28.000	$ 28.000

Carrera 16A 38-65 Barrio La Floresta
Montería - Córdoba
3011698039
788 77 92

3.14	Tapa en concreto A TODO COSTO, de 3000PSI con refuerzo en varilla de 3/8 en ambos sentidos con su respectiva maniguetas. De seccion 1m x 1m x 10cm de espesor.Ubicado en la parte de atrás de la cocina administrativa.	und	1	$ 250.000	$ 250.000
3.15	Desintalacion e instalacion de sanitario para destape del mismo.	und	4	$ 90.000	$ 360.000
3.16	Corte de muro de 60cm x 50cm en bateria sasnitaria, incluye detalle de vanos, botada de escombro y plantilla de 4ml x 50cm de ancho que esta debajo de los lavamanos.	und	4	$ 85.000	$ 340.000
4.	**COMEDOR ESTUDIANTIL**				
4.1	instalacion de tuberia sanitaria de 2"	ml	30	$ 3.000	$ 90.000
5.	**BLOQUE GRADO 7 Y PREESCOLAR**				
5.1	Fabricacion e Instalacion de 6 piamigos para puesta de polisombra a todo costo en el bloque de grado 7. Incluye el tensor para fijacion del polisombra.	und	6	$ 120.000	$ 720.000
5.2	Reisntalacion de polisombra existente en zona de juegos de preescolar.	und	1	$ 180.000	$ 180.000
SUBTOTAL					**$ 16.982.000,00**
IVA				**19%**	**$ 3.226.580,00**
COSTO TOTAL					**$ 20.208.580,00**

Cordialmente

Ana Adela López Arcia
CC 1.075.232.452
RL FUNDACIÓN SAYLUM.

Carrera 16A 38-65 Barrio La Floresta
Montería - Córdoba
3011698039
788 77 92