



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT: 891.900.493.2
PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO INTERVENCION SEDE EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 2026 VERSION 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Vr Parcial
1 - PRELIMINARES					
010114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	32,7	\$3.043,78	\$99.531,61
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	32,7	\$13.407,35	\$438.420,35
Valor Total Capítulo					\$537.951,96
2 - DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE					
100507	DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO	M2	75,99	\$24.996,64	\$1.899.494,67
100511	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	75,99	\$31.798,33	\$2.416.355,10
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	26,64	\$13.436,13	\$357.938,50
100628	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	26,64	\$32.617,23	\$868.923,01
Valor Total Capítulo					\$5.542.711,28
3 - ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA UPVC					
180101	ESTRUCTURA METALICA	KG	1072,45362	\$17.792,84	\$19.081.995,70
180212	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	75,99	\$74.640,60	\$5.671.939,19
180922	TEJA UPVC	M2	75,99	\$64.775,76	\$4.922.310,00
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	M	12,5	\$72.678,19	\$908.477,38
150201	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	3	\$25.103,42	\$75.310,26
Valor Total Capítulo					\$30.660.032,53
4 - INSTALACIONES ELECTRICAS					
172417	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	6	\$7.053,83	\$42.322,98
172411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	M	18	\$2.136,36	\$38.454,48
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	12	\$51.973,34	\$623.680,08
173302	TUBO PVC 3/4	M	36	\$37.584,04	\$1.353.025,44
173310	CURVA PVC 3/4"	M	5	\$15.734,10	\$78.670,50
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	M	144	\$5.319,96	\$766.074,24
170135	CABLE COBRE HF-ZH# 14	M	144	\$4.338,21	\$624.702,24
170722	SAL TOMA 120 PVC	UND	10	\$178.346,28	\$1.783.462,80
Valor Total Capítulo					\$5.310.392,76
5 - CIELOS FALSOS					
180438	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	M2	75,99	\$64.704,42	\$4.916.888,88
170655	BALA PANEL LED 12W	UND	4	\$47.591,34	\$190.365,36
Valor Total Capítulo					\$5.107.254,24
6 - INSTALACION MARQUETERIA METALICA DE BAÑOS					
100515	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	6	\$35.899,95	\$215.399,70
220903	INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20	UND	6	\$59.393,76	\$356.362,56
220904	INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA	UND	6	\$32.866,12	\$197.196,72
Valor Total Capítulo					\$768.958,98
7 - MUROS CORREDOR					
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	183,96	\$4.929,89	\$906.902,56
Valor Total Capítulo					\$906.902,56
8 - REVESTIMIENTOS					
190909	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	182,96	\$14.061,17	\$2.572.631,66
Valor Total Capítulo					\$2.572.631,66
9 - LIMPIEZA Y ASEO					
310117	LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO	M2	75,99	\$114,10	\$8.670,46
Valor Total Capítulo					\$8.670,46

10 - RENOVACION BAÑOS					
100501	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	5	\$53.311,71	\$266.558,55
250442	SANITARIO INFANTIL	JUEGO	5	\$698.641,59	\$3.493.207,95
250518	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	5	\$75.104,38	\$375.521,90
250422	ORINAL PEQUEÑO REF. 6100	UND	4	\$296.980,17	\$1.187.920,68
Valor Total Capítulo					\$5.323.209,08

Elaboró: Secretaría de infraestructura

Costo Directo del Presupuesto			\$56.738.715,51
Administración	29,00%		\$16.454.227,50
Imprevistos	0,00%		\$0,00
Utilidad	6,00%		\$3.404.322,93
Costos Directos + Indirectos del presupuesto			\$76.597.265,94
COSTOS TOTALES			\$76.597.265,94


ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ
 Contratista
 Secretaría de infraestructura