Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL								
1,1	SV-01	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 6 MSV 2024	Suministro e instalación de señal reglamentaria para ciclo-infraestructura (SRC) de D= 45 cm en poste monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo color blanco con sección transversal del soporte circular. Diámetro interno de la sección circular de 2" y 2 mm de espesor y longitud total de 3.40 m, lámina de acero galvanizada calibre 16 revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV o superior y demás especificaciones acordes al Manual de Señalización Vial de Colombia 2024. (incluye tornillería)	U	5,00	$ 626.663,30	$ 3.133.317,00
1,2	SV-02	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 6 MSV 2024	Suministro e instalación de señal preventiva para ciclo-infraestructura (SPC) de 45x45 cm en poste monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo color blanco con sección transversal del soporte circular. Diámetro interno de la sección circular de 2" y 2 mm de espesor y longitud total de 3.40 m, lámina de acero galvanizada calibre 16 revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV o superior y demás especificaciones acordes al Manual de Señalización Vial de Colombia 2024. (incluye tornillería)	U	23,00	$ 628.881,65	$ 14.464.278,00
1,3	SV-03	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 6 MSV 2024	Suministro e instalación de señal informativa para ciclo-infraestructura (SIC) de 45x45 cm en poste monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo color blanco con sección transversal del soporte circular. Diámetro interno de la sección circular de 2" y 2 mm de espesor y longitud total de 3.40 m, lámina de acero galvanizada calibre 16 revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV o superior y demás especificaciones acordes al Manual de Señalización Vial de Colombia 2024. (incluye tornillería)	U	8,00	$ 628.881,65	$ 5.031.053,00
1,4	SV-04	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 6 MSV 2024	Suministro e instalación de señal informativa para ciclo-infraestructura (SIC) de 37.50x45 cm en poste monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo color blanco con sección transversal del soporte circular. Diámetro interno de la sección circular de 2" y 2 mm de espesor y longitud total de 3.40 m, lámina de acero galvanizada calibre 16 revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV o superior y demás especificaciones acordes al Manual de Señalización Vial de Colombia 2024. (incluye tornillería)	U	22,00	$ 654.191,74	$ 14.392.218,00
1,5	SV-05	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 2 MSV 2024	Suministro e instalación de señal DUPLEX SRC D= 45 cm/SPC 45x45cm en poste monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo color blanco con sección transversal del soporte circular. Diámetro interno de la sección circular de 2" y 2 mm de espesor y longitud total de 3.80 m, lámina de acero galvanizada calibre 16 revestida por ambas caras con una capa de zinc y espesor de 1.50 mm, resistente al doblez, pintura al horno, retrorreflectiva tipo IV o superior y demás especificaciones acordes al Manual de Señalización Vial de Colombia 2024. (incluye tornillería)	U	5,00	$ 906.709,17	$ 4.533.546,00
Subtotal								**$ 41.554.412,00**
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL								
2,1	SH-01	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 3 MSV 2024	Demarcación vial con pintura acrílica base solvente (incluye imprimante y microesferas)	M2	3.841,41	$ 48.313,76	$ 185.592.966,00
2,2	SH-02	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 3 MSV 2024	Línea de demarcación con pintura acrílica base solvente de ancho hasta 0.12 m (incluye imprimante y microesferas)	M	937,89	$ 3.937,61	$ 3.693.049,00
2,3	SH-03	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 3 MSV 2024	Suministro e instalación de tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área mínima retrorreflectante 6 cm²) con espigo metálico y resistencia acorde a la NTC 4745	U	382,00	$ 16.243,12	$ 6.204.872,00
Subtotal								**$ 195.490.887,00**
3. DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO								
3,1	DCRT-01	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 5 MSV 2024	Suministro e instalación de delineador tubular simple color amarillo y resistencia acorde a la NTC 6107-4 (incluye tornillería)	U	306,00	$ 77.652,29	$ 23.761.602,00
3,2	DCRT-02	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 5 MSV 2024	Suministro e instalación de bordillo no traspasable de 80x20 cm, h= 15 cm y resistencia de acuerdo a la NTC 4745 (incluye tornillería)	U	754,00	$ 200.962,39	$ 151.525.639,00
Subtotal								**$ 175.287.241,00**
4. OTRAS ACTIVIDADES								
4,1	OA-01	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 7 MSV 2024	Retiro de señales verticales	U	40,00	$ 12.811,93	$ 512.477,00
4,2	OA-02	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 3 MSV 2024	Eliminación o borrado de demarcación vial existente	M2	97,80	$ 59.082,57	$ 5.778.044,00
4,3	OA-03	Manual de Señalización Vial de Colombia 2024	Capitulo 7 MSV 2024	Retiro de tachas, estoperoles, tachones, bordillos (traspasables y no traspasables), boyas o delineadores tubulares simples. Incluye disposición final.	U	100,00	$ 19.500,92	$ 1.950.092,00
Subtotal								**$ 8.240.613,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 420.573.153,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (SIN AIU)		$ 318.616.025,00
ADMINISTRACIÓN	25%	$ 79.654.006,00
IMPREVISTO	2%	$ 6.372.321,00
UTILIDAD	5%	$ 15.930.801,00
TOTAL AIU	32%	$ 101.957.128,00
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS+AIU)		**$ 420.573.153,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

GEOVANNI ALIRIO HURTADO OLAVE

C.C 10.549.906 DE POPAYÁN

R.L GYG SOLUCIONES VIALES DE TRÁFICOS Y OBRAS CIVILES S.A.S

Scanned with CamScanner