1787

E.S.E. HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CODIGO:

**ACTA DE MODIFICACION 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato de Obra N°: | 234 DE 23 DE MAYO DE 2026 | Fecha acta de inicio: 1 DE JULIO DE 2026 | ACTA DE MODIFICACION 1 |
| Contratista: | CONSORCIO LOS ANGELES 2026 | Fecha acta de suspensión 1: | |
| C.C. N°: | 902070211-9 | Fecha acta de reinicio 1: | |
| Supervisor: | SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT | | |
| C.C. N°: | | | |
| Valor Inicial: | $ 1.424.746.771 | | |
| Valor Adicional: | $ - | | |
| Valor Total Contrato: | $ 1.424.746.771 | | |
| Valor Ejecutado: | $ - | Fecha Presente Acta: 13 DE JULIO DE 2026 | |
| Objeto: | CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA. | | |

**OBRA:** CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOS ANGELES, EL TAMBO, CAUCA

| | | | CONSIDIONES INICIALES | | | MODIFICATORIO 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | CANT. | VR.TOTAL | CANT. | VR.TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | $ 68.859.630,00 | | - 23.773.397,20 | | $ 45.086.233,00 |
| 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 170 | 4.590,00 | $ 780.300,00 | 94,0 | 431.460 | 264,0 | $ 1.211.760,00 |
| 1.2 | CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA | M2 | 180 | 41.811,00 | $ 7.525.980,00 | - 92,0 | -3.846.612 | 88,0 | $ 3.679.368,00 |
| 1.3 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 175 | 1.058,00 | $ 185.150,00 | 89,0 | 94.162 | 264,0 | $ 279.312,00 |
| 1.4 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | M3 | 152 | 23.320,00 | $ 3.544.640,00 | - 51,9 | -1.210.551 | 100,1 | $ 2.334.089,00 |
| 1.5 | RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO | M3 | 180 | 200.017,00 | $ 36.003.060,00 | - 79,7 | -15.945.355 | 100,3 | $ 20.057.705,00 |
| 1.6 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO D=40 KM | M3 | 250 | 83.282,00 | $ 20.820.500,00 | - 39,6 | -3.296.501 | 210,4 | $ 17.523.999,00 |
| | SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES: | | | | $ 68.859.630,00 | | -23.773.397 | | $ 45.086.233,00 |
| 2 | CIMENTACION | | | | $ 56.295.221,00 | | - 5.564.454,10 | | $ 50.730.767,00 |
| 2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 275 | 35.747,00 | $ 9.830.425,00 | - 217,5 | -7.773.972 | 57,5 | $ 2.056.453,00 |
| 2.2 | SOLADO DE LIMPIEZA E=0.05 M 3000 PSI | M2 | 40 | 49.129,00 | $ 1.965.160,00 | 57,8 | 2.837.495 | 97,8 | $ 4.802.655,00 |
| 2.3 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | M3 | 5 | 710.897,00 | $ 3.554.485,00 | 2,8 | 1.990.512 | 7,8 | $ 5.544.997,00 |
| 2.4 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES SECCION 30X30 CM 3000 PSI | ML | 95 | 110.343,00 | $ 10.482.585,00 | 1,5 | 167.721 | 96,5 | $ 10.650.306,00 |
| 2.5 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 30X30 3000 PSI | ML | 82 | 110.343,00 | $ 9.048.126,00 | - | 0 | 82,0 | $ 9.048.126,00 |
| 2.6 | RELLENO CON MATERIAL SITIO | M3 | 135 | 32.678,00 | $ 4.411.530,00 | - 85,0 | -2.777.630 | 50,0 | $ 1.633.900,00 |
| 2.7 | NIVELACION Y/O COMPACTACION DEL TERRENO | M2 | 175 | 2.860,00 | $ 500.500,00 | - 3,0 | -8.580 | 172,0 | $ 491.920,00 |
| 2.8 | LOSA DE CONTRAPISO E=10CM CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M2 | 170 | 97.073,00 | $ 16.502.410,00 | - | 0 | 170,0 | $ 16.502.410,00 |
| | SUBTOTAL CAP. 2 CIMENTACION: | | | | $ 56.295.221,00 | | - 5.564.454,10 | | $ 50.730.767,00 |
| 3 | ESTRUCTURA | | | | $ 22.037.523,00 | | 4.389.720 | | $ 26.427.243,00 |
| 3.1 | CONCRETO DE COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI | M3 | 4,32 | 1.463.240,00 | $ 6.321.197,00 | 3,0 | 4.389.720 | 7,3 | $ 10.710.917,00 |
| 3.2 | VIGA AEREA DE CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 8,52 | 1.528.260,00 | $ 13.020.775,00 | - | 0 | 8,5 | $ 13.020.775,00 |
| 3.3 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM CONCRETO DE 3000 PSI | M2 | 13,3 | 202.673,00 | $ 2.695.551,00 | - | 0 | 13,3 | $ 2.695.551,00 |
| | SUBTOTAL CAP. 3 ESTRUCTURA: | | | | $ 22.037.523,00 | | 4.389.720,00 | | $ 26.427.243,00 |
| 4 | ACERO DE REFUERZO | | | | $ 61.193.471,00 | | 24.948.131 | | $ 86.141.602,00 |
| 4.1 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 4465 | 7.441,00 | $ 33.224.065,00 | 3.352,8 | 24.948.131 | 7.817,8 | $ 58.172.196,00 |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL 50KSI | KLS | 1100 | 21.773,00 | $ 23.950.300,00 | - | 0 | 1.100,0 | $ 23.950.300,00 |
| 4.3 | MALLA ELECTROSOLDADA 240MPA | KLS | 546 | 7.361,00 | $ 4.019.106,00 | - | 0 | 546,0 | $ 4.019.106,00 |
| | SUBTOTAL CAP. 4 ACERO DE REFUERZO: | | | | $ 61.193.471,00 | | 24.948.131,30 | | $ 86.141.602,00 |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | |
| 5.1 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO DIVISORIO 29X21X12 | M2 | 490,04 | 86.478,00 | $ 42.377.679,00 | - | 0 | 490,0 | $ 42.377.679,00 |
| 5.2 | DOVELA PARA MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 990 | 15.849,00 | $ 15.690.510,00 | - | 0 | 990,0 | $ 15.690.510,00 |
| 5.3 | FUNDICION DE VIGUETAS 12X20 CM 3000 PSI | ML | 175 | 92.150,00 | $ 16.126.250,00 | - | 0 | 175,0 | $ 16.126.250,00 |
| 5.4 | ANCLAJE PARA DOVELA DE 3/8" O 1/2" | UND | 278 | 24.149,00 | $ 6.713.422,00 | - | 0 | 278,0 | $ 6.713.422,00 |
| 5.5 | MUROS EN BOARD E=8MM 2 CARAS INCLUYE CAPA DE AISLAMIENTO | M2 | 90 | 100.154,00 | $ 9.013.860,00 | - | 0 | 90,0 | $ 9.013.860,00 |
| 5.6 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 | M2 | 90 | 28.812,00 | $ 2.593.080,00 | - | 0 | 90,0 | $ 2.593.080,00 |
| 5.7 | TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA MUROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES | ML | 400 | 10.345,00 | $ 4.138.000,00 | - | 0 | 400,0 | $ 4.138.000,00 |
| | SUBTOTAL CAP. 5 MAMPOSTERIA: | | | | $ 96.652.801,00 | | 0 | | $ 96.652.801,00 |

1788

E.S.E. HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CODIGO:

**ACTA DE MODIFICACION 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | REDES HIDROSANITARIAS | | | | $ | 44.929.056,00 | | 0 | | | $ | 44.929.056,00 |
| 6.1 | RED HIDRAULICA | | | | | 15.621.815 | | 0 | | | $ | 15.621.815,00 |
| 6.1.1 | TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 81,61 | 5.644,00 | $ | 460.607,00 | - | 0 | | 81,6 | $ | 460.607,00 |
| 6.1.2 | TUBERIA PVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 115,05 | 6.771,00 | $ | 779.004,00 | - | 0 | | 115,1 | $ | 779.004,00 |
| 6.1.3 | TUBERIA PVC 1" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 134,28 | 9.144,00 | $ | 1.227.856,00 | - | 0 | | 134,3 | $ | 1.227.856,00 |
| 6.1.4 | TUBERIA PVC 1.1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 157,51 | 20.865,00 | $ | 3.286.446,00 | - | 0 | | 157,5 | $ | 3.286.446,00 |
| 6.1.5 | TUBERIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 180,98 | 28.821,00 | $ | 5.216.025,00 | - | 0 | | 181,0 | $ | 5.216.025,00 |
| 6.1.6 | TUBERIA PVC 2.1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 3,47 | 48.376,00 | $ | 167.865,00 | - | 0 | | 3,5 | $ | 167.865,00 |
| 6.1.7 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | UND | 22 | 62.139,00 | $ | 1.367.058,00 | - | 0 | | 22,0 | $ | 1.367.058,00 |
| 6.1.8 | PUNTO AGUA FRIA 1 | UND | 3 | 58.217,00 | $ | 174.651,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 174.651,00 |
| 6.1.9 | PUNTO AGUA FRIA 1.1/2" | UND | 3 | 84.159,00 | $ | 252.477,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 252.477,00 |
| 6.1.10 | INSTALACION DE LLAVE REGISTRO 1/2" | UND | 14 | 27.234,00 | $ | 381.276,00 | - | 0 | | 14,0 | $ | 381.276,00 |
| 6.1.11 | INSTALACION DE LLAVE REGISTRO 1" | UND | 3 | 55.422,00 | $ | 166.266,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 166.266,00 |
| 6.1.12 | TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM | UND | 17 | 30.025,00 | $ | 510.425,00 | - | 0 | | 17,0 | $ | 510.425,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR AGUA 1" INCLUYE MEDIDOR, VALVULA DE CONTROL, VALVULA CHEQUE Y CAJA CON TAPA | UND | 1 | 916.913,00 | $ | 916.913,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 916.913,00 |
| 6.1.14 | INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 1000 LTS | UND | 2 | 357.473,00 | $ | 714.946,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 714.946,00 |
| | SUBTOTAL RED HIDRAULICA | | | | | 15.621.815 | | 0 | | | $ | 15.621.815,00 |
| 6.2 | RED SANITARIA | | | | | 15.978.304 | | 0 | | | $ | 15.978.304,00 |
| 6.2.1 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA | ML | 46,92 | 25.891,00 | $ | 1.214.806,00 | - | 0 | | 46,9 | $ | 1.214.806,00 |
| 6.2.2 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA | ML | 17,55 | 38.471,00 | $ | 675.166,00 | - | 0 | | 17,6 | $ | 675.166,00 |
| 6.2.3 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA | ML | 133,12 | 53.265,00 | $ | 7.090.637,00 | - | 0 | | 133,1 | $ | 7.090.637,00 |
| 6.2.4 | PUNTO SANITARIO PVC 2 | PTO | 20 | 67.577,00 | $ | 1.351.540,00 | - | 0 | | 20,0 | $ | 1.351.540,00 |
| 6.2.5 | PUNTO SANITARIO PVC 3 | PTO | 8 | 61.464,00 | $ | 491.712,00 | - | 0 | | 8,0 | $ | 491.712,00 |
| 6.2.6 | PUNTO SANITARIO PVC 4 | PTO | 6 | 194.430,00 | $ | 1.166.580,00 | - | 0 | | 6,0 | $ | 1.166.580,00 |
| 6.2.7 | SIFON DE 3" SANITARIO | PTO | 8 | 82.767,00 | $ | 662.136,00 | - | 0 | | 8,0 | $ | 662.136,00 |
| 6.2.8 | CAJA INSPECCION 80x 80 x 100 CM CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 4 | 617.586,00 | $ | 2.470.344,00 | - | 0 | | 4,0 | $ | 2.470.344,00 |
| 6.2.9 | INSTALACION DE PETAR INTEGRADA DE 2200 LTS | UND | 1 | 855.383,00 | $ | 855.383,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 855.383,00 |
| | SUBTOTAL RED SANITARIA | | | | | 15.978.304 | | 0 | | | $ | 15.978.304,00 |
| 6.3 | RED PATOGENA | | | | | 3.592.257 | | 0 | | | $ | 3.592.257,00 |
| 6.3.1 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA | ML | 35,86 | 25.891,00 | $ | 928.451,00 | - | 0 | | 35,9 | $ | 928.451,00 |
| 6.3.2 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA | ML | 19,81 | 53.265,00 | $ | 1.055.180,00 | - | 0 | | 19,8 | $ | 1.055.180,00 |
| 6.3.3 | INSTALACION DE SISTEMA FAFA 2200 LTS | UND | 1 | 714.945,00 | $ | 714.945,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 714.945,00 |
| 6.3.4 | INSTALACION DE TOMA DE MUESTRAS PATOGENAS | UND | 1 | 893.681,00 | $ | 893.681,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 893.681,00 |
| | SUBTOTAL RED PATOGENA | | | | | 3.592.257 | | 0 | | | $ | 3.592.257,00 |
| 6.4 | RED PLUVIAL | | | | | 9.245.206 | | 0 | | | $ | 9.245.206,00 |
| 6.4.1 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA | ML | 125,02 | 38.471,00 | $ | 4.809.644,00 | - | 0 | | 125,0 | $ | 4.809.644,00 |
| 6.4.2 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA | ML | 20,16 | 53.265,00 | $ | 1.073.822,00 | - | 0 | | 20,2 | $ | 1.073.822,00 |
| 6.4.3 | PUNTO SANITARIO PVC 3 | UND | 22 | 61.464,00 | $ | 1.352.208,00 | - | 0 | | 22,0 | $ | 1.352.208,00 |
| 6.4.4 | CAJA INSPECCION 80x 80 x 100 CM CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 3 | 617.586,00 | $ | 1.852.758,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 1.852.758,00 |
| 6.4.5 | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" | UND | 3 | 52.258,00 | $ | 156.774,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 156.774,00 |
| | SUBTOTAL RED PLUVIAL | | | | | 9.245.206 | | 0 | | | $ | 9.245.206,00 |
| 6.5 | RED CONTRAINCENDIOS | | | | | 491.474 | | 0 | | | $ | 491.474,00 |
| 6.5.1 | EXTINTORES DE INCENDIOS CON CAJA | UND | 2 | 245.737,00 | $ | 491.474,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 491.474,00 |
| | SUBTOTAL RED CONTRAINCENDIOS | | | | | 491.474 | | 0 | | | $ | 491.474,00 |
| | SUBTOTAL CAP. 6 REDES HIDROSANITARIAS: | | | | $ | 44.929.056,00 | | 0 | | | $ | 44.929.056,00 |
| 8 | CUBIERTA | | | | $ | 28.807.810,00 | | 0 | | | $ | 28.807.810,00 |
| 8,1 | CUBIERTA EN TEJA UPVC 2.5MM TRAPEZOIDAL | M2 | 235 | 91.483,00 | $ | 21.498.505,00 | - | 0 | | 235,0 | $ | 21.498.505,00 |
| 8,2 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 30 | 100.896,00 | $ | 3.026.880,00 | - | 0 | | 30,0 | $ | 3.026.880,00 |
| 8,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA UPVC | ML | 15 | 32.633,00 | $ | 489.495,00 | - | 0 | | 15,0 | $ | 489.495,00 |
| 8,6 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL 24X6.5X12CM PARA CULATAS HMEDI=0.5M | ML | 30 | 126.431,00 | $ | 3.792.930,00 | - | 0 | | 30,0 | $ | 3.792.930,00 |
| | SUBTOTAL CAP. 8 CUBIERTA: | | | | $ | 28.807.810,00 | | 0 | | | $ | 28.807.810,00 |
| 9 | ACABADO DE MUROS | | | | $ | 112.609.585,00 | | 0 | | | $ | 337.828.755,00 |
| 9.1 | REVESTIMIENTOS | | | | | 90.112.946 | | 0 | | | $ | 90.112.946,00 |
| 9.1.1 | REPELLO MURO 1:3 DE MAMPOSTERIA | M2 | 657 | 43.055,00 | $ | 28.287.135,00 | - | 0 | | 657,0 | $ | 28.287.135,00 |

E.S.E HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CÓDIGO:

ACTA DE MODIFICACION 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.3 | VINILO MURO TIPO 1 3 MANOS | M2 | 1314 | 23.818,00 | $ | 31.296.852,00 | - | 0 | 1.314,0 | $ | 31.296.852,00 |
| 9.1.6 | PISO PARED CERAMICO COLOR AVELLANO TIPO MADERA CAFE MATE CARAS DIFERENCIADAS DE 30X60 | M2 | 175 | 106.829,00 | $ | 18.695.075,00 | - | 0 | 175,0 | $ | 18.695.075,00 |
| | **SUBTOTAL REVESTIMIENTOS** | | | | | **90.112.946** | | **0** | | $ | **90.112.946,00** |
| **9.2** | **CARTERAS** | | | | | **22.496.639** | | **0** | | $ | **22.496.639,00** |
| 9.2.1 | MEDIA CAÑA EN PVC | ML | 45 | 39.050,00 | $ | 1.757.250,00 | - | 0 | 45,0 | $ | 1.757.250,00 |
| 9.2.2 | REPELLO DE CARTERAS 1:3 DE PUERTAS | ML | 231,7 | 24.387,00 | $ | 5.650.468,00 | - | 0 | 231,7 | $ | 5.650.468,00 |
| 9.2.3 | REPELLO DE CARTERAS 1:3 DE VENTANAS | ML | 171,6 | 24.387,00 | $ | 4.184.809,00 | - | 0 | 171,6 | $ | 4.184.809,00 |
| 9.2.4 | ESTUCO Y PINTURA PARA CARTERAS PUERTAS | ML | 231,7 | 13.917,00 | $ | 3.224.569,00 | - | 0 | 231,7 | $ | 3.224.569,00 |
| 9.2.5 | ESTUCO Y PINTURA PARA CARTERAS VENTANAS | ML | 171,6 | 13.917,00 | $ | 2.388.157,00 | - | 0 | 171,6 | $ | 2.388.157,00 |
| 9.2.6 | FILOS | ML | 2313,68 | 2.287,00 | $ | 5.291.386,00 | - | 0 | 2.313,7 | $ | 5.291.386,00 |
| | **SUBTOTAL CARTERAS** | | | | | **22.496.639** | | **0** | | $ | **22.496.639,00** |
| | **SUBTOTAL CAP. 9 ACABADO DE MUROS:** | | | | $ | **112.609.585,00** | | **0** | | $ | **112.609.585,00** |
| **10** | **CIELO FALSO** | | | | $ | **22.522.334,00** | | **0** | | $ | **22.522.334,00** |
| 10,1 | CIELO FALSO EN PLACA DE SUPERBOARD 6MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO FRIO JUNTA TIPO INVISIBLE-RIGIDA. ACABADO EN PINTURA VINILICA TIPO 1 BLANCO A TRES MANOS | M2 | 170 | 101.605,00 | $ | 17.272.850,00 | - | 0 | 170,0 | $ | 17.272.850,00 |
| 10,3 | CIELO FALSO EN PLACA DE SUPERBOARD 6MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO FRIO JUNTA TIPO INVISIBLE-RIGIDA. ACABADO EN PANELES WPC PARA PARED BLANCA ARENA 2.90X16CM Y 2.3 CM DE ESPESOR | M2 | 25 | 204.764,00 | $ | 5.119.100,00 | - | 0 | 25,0 | $ | 5.119.100,00 |
| 10,4 | DETALLADO DE AREA SIN CIELO FALSO | M2 | 16 | 8.149,00 | $ | 130.384,00 | - | 0 | 16,0 | $ | 130.384,00 |
| | **SUBTOTAL CAP. 10 CIELO FALSO:** | | | | $ | **22.522.334,00** | | **0** | | $ | **22.522.334,00** |
| **11** | **ENCHAPE DE PISOS** | | | | $ | **54.928.039,00** | | **0** | | $ | **164.784.117,00** |
| **11.1** | **PISOS** | | | | | **42.531.525** | | **0** | | $ | **42.531.525,00** |
| 11.1.2 | REPELLO DE PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 175 | 50.807,00 | $ | 8.891.225,00 | - | 0 | 175,0 | $ | 8.891.225,00 |
| 11.1.3 | PISO CERAMICO TRAFICO 4 ESTRUCTURADO MONTESOL MIEL CARAS DIFERENCIADAS 20.6X92.6 | M2 | 175 | 129.824,00 | $ | 22.719.200,00 | - | 0 | 175,0 | $ | 22.719.200,00 |
| 11.1.7 | PISO PARED CERAMICO ARABIA GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60 | M2 | 34,62 | 106.829,00 | $ | 3.698.420,00 | - | 0 | 34,6 | $ | 3.698.420,00 |
| 11.1.8 | PISO EN CONCRETO PULIDO TIPO MICROCEMENTO GRIS | M2 | 16,42 | 180.603,00 | $ | 2.965.501,00 | - | 0 | 16,4 | $ | 2.965.501,00 |
| 11.1.9 | CONCRETO ESMALTADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 51,06 | 83.376,00 | $ | 4.257.179,00 | - | 0 | 51,1 | $ | 4.257.179,00 |
| | **SUBTOTAL PISOS** | | | | | **42.531.525** | | **0** | | $ | **42.531.525,00** |
| **11.2** | **GUARDAESCOBAS** | | | | | **12.396.514** | | **0** | | $ | **12.396.514,00** |
| 11.2.1 | GUARDAESCOBA PISO CERAMICO MONTESOL MIEL 20.6X92.6 | ML | 125 | 21.250,00 | $ | 2.656.250,00 | - | 0 | 125,0 | $ | 2.656.250,00 |
| 11.2.4 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANITO DILATACION PLASTICA | ML | 117,7 | 82.755,00 | $ | 9.740.264,00 | - | 0 | 117,7 | $ | 9.740.264,00 |
| | **SUBTOTAL GUARDAESCOBAS** | | | | | **12.396.514** | | **0** | | $ | **12.396.514,00** |
| | **SUBTOTAL CAP. 11 ENCHAPE DE PISOS:** | | | | $ | **54.928.039,00** | | **0** | | $ | **54.928.039,00** |
| **12** | **FACHADA** | | | | $ | **76.916.993,00** | | **0** | | $ | **76.916.993,00** |
| 12,1 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO DIVISORIO 29X21X12 | M2 | 190 | 86.478,00 | $ | 16.430.820,00 | - | 0 | 190,0 | $ | 16.430.820,00 |
| 12,2 | DOVELA PARA MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 410 | 15.849,00 | $ | 6.498.090,00 | - | 0 | 410,0 | $ | 6.498.090,00 |
| 12,3 | FUNDICION DE VIGUETAS 12X20 CM 3000 PSI | ML | 85 | 92.150,00 | $ | 7.832.750,00 | - | 0 | 85,0 | $ | 7.832.750,00 |
| 12,4 | ANCLAJE PARA DOVELA DE 3/8" O 1/2" | UND | 236 | 24.149,00 | $ | 5.699.164,00 | - | 0 | 236,0 | $ | 5.699.164,00 |
| 12,5 | REPELLO DE FACHADA EXTERIOR IMPERMEABILIZADO INCLUYE MALLA VENADA Y FILOS | M2 | 185 | 111.703,00 | $ | 20.665.055,00 | - | 0 | 185,0 | $ | 20.665.055,00 |
| 12,6 | ESTUCO PARA MUROS | M2 | 185 | 18.012,00 | $ | 3.332.220,00 | - | 0 | 185,0 | $ | 3.332.220,00 |
| 12,7 | VINILO MURO TIPO 1 3 MANOS | M2 | 215 | 23.818,00 | $ | 5.120.870,00 | - | 0 | 215,0 | $ | 5.120.870,00 |
| 12,9 | FACHALETA COLOR CAMEL DE 7X25CM | M2 | 36 | 98.084,00 | $ | 3.531.024,00 | - | 0 | 36,0 | $ | 3.531.024,00 |
| 12.10. | GRANIPLAST PARA FACHADA | M2 | 200 | 39.035,00 | $ | 7.807.000,00 | - | 0 | 200,0 | $ | 7.807.000,00 |

E.S.E HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CÓDIGO:

**ACTA DE MODIFICACIÓN 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBTOTAL CAP. 12 FACHADA:** | | | | **$ 76.916.993,00** | | | **0** | | | **$ 76.916.993,00** |
| **13** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** | | | | **$ 13.684.534,00** | | | **0** | | | **$ 13.684.534,00** |
| 13,1 | SANITARIO INST. TANQUE TIPO SAN GIROGIO ALONGADO | UND | 2 | 789.890,00 | $ 1.579.780,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 1.579.780,00 |
| 13,2 | SANITARIO INST. FLUXOMETRO | UND | 2 | 2.063.789,00 | $ 4.127.578,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 4.127.578,00 |
| 13,3 | LAVAMANOS SOBREPUESTO TIPO SPAZIO TIPO VESSEL BLANCO | UND | 7 | 364.324,00 | $ 2.550.268,00 | - | 0 | | 7,0 | $ | 2.550.268,00 |
| 13,4 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 (0,9 MM) DE 40 CM X 40 CM | UND | 3 | 445.216,00 | $ 1.335.648,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 1.335.648,00 |
| 13,5 | CONJUNTO DE GRIFERIA | UND | 12 | 171.874,00 | $ 2.062.488,00 | - | 0 | | 12,0 | $ | 2.062.488,00 |
| 13,6 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM | UND | 4 | 233.343,00 | $ 933.372,00 | - | 0 | | 4,0 | $ | 933.372,00 |
| 13,7 | ESPEJOS | M2 | 2,06 | 357.668,00 | $ 736.703,00 | - | 0 | | 2,1 | $ | 736.703,00 |
| 13,8 | POCETA DE ASEO | UND | 1 | 358.697,00 | $ 358.697,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 358.697,00 |
| | **SUBTOTAL CAP. 13 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS:** | | | | **$ 13.684.534,00** | | **0** | | | **$** | **13.684.534,00** |
| **14** | **CARPINTERIA DE PUERTAS Y VENTANAS** | | | | **$ 34.321.529,00** | | **0** | | | **$** | **34.321.529,00** |
| 14.1 | **PUERTAS DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO** | | | | **2.713.462** | | **0** | | | **$** | **2.713.462,00** |
| 14.1.1 | PUERTA DE VIDRIO DE 8MM, CON MARCO EN ALUMINIO 1101 EN PERFILERIA CONCEPT SERIE 40 DE 40.2MM X 10.1 MM PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRA, MANIJA ANTIPANICO Y EUROPEA | M2 | 3,8 | 714.069,00 | $ 2.713.462,00 | - | 0 | | 3,8 | $ | 2.713.462,00 |
| | **SUBTOTAL PUERTAS DE VIDRIO MARCO EN ALUMINIO** | | | | **2.713.462** | | **0** | | | **$** | **2.713.462,00** |
| 14.2 | **PUERTAS DE ALUMINIO** | | | | **1.189.908** | | **0** | | | **$** | **1.189.908,00** |
| 14.2.2 | PUERTA EN ALUMINIO HOJA CALIBRE 18, CON MARCO EN PERFILERIA CONCEPT PINTADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, MANIJA EUROPEA CERRADURA MARIPOSA Y REFUERZO EN MADERA | M2 | 4 | 297.477,00 | $ 1.189.908,00 | - | 0 | | 4,0 | $ | 1.189.908,00 |
| | **SUBTOTAL PUERTAS DE ALUMINIO** | | | | **1.189.908** | | **0** | | | **$** | **1.189.908,00** |
| 14.3 | **PUERTAS DE MADERA** | | | | **11.305.350** | | **0** | | | **$** | **11.305.350,00** |
| 14.3.4 | PUERTA EN MDF DE 5MM, ENCHAPADO EN CYPRES CINAMMON, MANIJA EN ACERO CROMADO MATE, CON MARCO DE ACERO COLD ROLLED EN PINTURA BLANCA | M2 | 30 | 376.845,00 | $ 11.305.350,00 | - | 0 | | 30,0 | $ | 11.305.350,00 |
| | **SUBTOTAL PUERTAS DE MADERA** | | | | **11.305.350** | | **0** | | | **$** | **11.305.350,00** |
| 14.4 | **VENTANAS** | | | | **14.387.860** | | **0** | | | **$** | **14.387.860,00** |
| 14.4.1 | VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FIJACION A MURO EN PLATINA DE ANCLAJE Y CHAZO EXPANSIVO. SELLO EN SILICONA. VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO 8MM REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN PELICULA TIPO SANDBLASTING O EQUIVALENTE, SILLAR ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO | M2 | 20 | 600.090,00 | $ 12.001.800,00 | - | 0 | | 20,0 | $ | 12.001.800,00 |
| 14.4.2 | VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO COLOR NEGRO, FIJACION A MURO EN PLATINA DE ANCLAJE Y CHAZO EXPANSIVO. SELLO EN SILICONA. VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO 8MM REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN PELICULA TIPO SANDBLASTING O EQUIVALENTE, SILLAR ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO | M2 | 4 | 596.515,00 | $ 2.386.060,00 | - | 0 | | 4,0 | $ | 2.386.060,00 |
| | **SUBTOTAL VENTANAS** | | | | **14.387.860** | | **0** | | | **$** | **14.387.860,00** |
| 14.5 | **DIVISIONES EN VIDRIOS** | | | | **3.639.591** | | **0** | | | **$** | **3.639.591,00** |
| 14.5.1 | DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8MM | M2 | 6,5 | 559.937,00 | $ 3.639.591,00 | - | 0 | | 6,5 | $ | 3.639.591,00 |
| | **SUBTOTAL DIVISIONES EN VIDRIOS** | | | | **3.639.591** | | **0** | | **6,5** | **$** | **3.639.591,00** |
| 14.6 | **REJILLA EN ALUMINIO** | | | | **1.085.358** | | **0** | | **2,0** | **$** | **1.085.358,00** |
| 14.6.1 | REJILLA EN ALUMINIO COLOR NEGRO | M2 | 2 | 542.679,00 | $ 1.085.358,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 1.085.358,00 |
| | **SUBTOTAL REJILLA EN ALUMINIO** | | | | **1.085.358** | | **0** | | | **$** | **1.085.358,00** |
| | **SUBTOTAL CAP. 14 CARPINTERIA DE PUERTAS Y VENTANAS:** | | | | **$ 34.321.529,00** | | **0** | | | **$** | **34.321.529,00** |
| **15** | **MOBILIARIO** | | | | **$ 23.430.483,00** | | **0** | | | **$** | **23.430.483,00** |
| 15.1 | **MUEBLES FIJOS** | | | | **14.987.011** | | **0** | | | **$** | **14.987.011,00** |
| 15.1.1 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 1 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 4,57 | 642.117,00 | $ 2.934.475,00 | - | 0 | | 4,6 | $ | 2.934.475,00 |

E.S.E HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CODIGO:

ACTA DE MODIFICACIÓN 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.2 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 2 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 3,08 | 642.117,00 | $ 1.977.720,00 | - | 0 | 3,1 | $ | 1.977.720,00 |
| 15.1.3 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 3 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 6,22 | 642.117,00 | $ 3.993.968,00 | - | 0 | 6,2 | $ | 3.993.968,00 |
| 15.1.4 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 4 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 4,13 | 642.117,00 | $ 2.651.943,00 | - | 0 | 4,1 | $ | 2.651.943,00 |
| 15.1.5 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 5 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 2,76 | 642.117,00 | $ 1.772.243,00 | - | 0 | 2,8 | $ | 1.772.243,00 |
| 15.1.6 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 6 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 1,32 | 642.117,00 | $ 847.594,00 | - | 0 | 1,3 | $ | 847.594,00 |
| 15.1.7 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 7 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 0,63 | 642.117,00 | $ 404.534,00 | - | 0 | 0,6 | $ | 404.534,00 |
| 15.1.8 | MUEBLE FIJO TIPOLOGIA 7.1 BASE EN MADERA PINO DE 7X 3 CN FORRADO EN FORMICO COLOR BLANCO, PUERTAS EN MDF CON ENCHAPE DE MADERA ACABADO ACRILICO BLANCO NO POROSO, PARTE INFERIOR EN MADECOR RH BLANCO DE 15 MM | M2 | 0,63 | 642.117,00 | $ 404.534,00 | - | 0 | 0,6 | $ | 404.534,00 |
| | | | SUBTOTAL MUEBLES FIJOS | | 14.987.011 | | 0 | | $ | 14.987.011,00 |
| 15.2 | MESONES | | | | 8.443.452 | | 0 | | $ | 8.443.452,00 |
| 15.2.1 | MESON CORIAN CON SALPICADERO | ML | 12 | 703.621,00 | $ 8.443.452,00 | - | 0 | 12,0 | $ | 8.443.452,00 |
| | | | SUBTOTAL MESONES | | 8.443.452 | | 0 | | $ | 8.443.452,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 23.430.463,00 | | 0 | | $ | 23.430.463,00 |
| 16 | OTROS | | | | $ 27.274.803,00 | | 0 | | $ | 27.274.803,00 |
| 16.1 | SEÑALETICA HOSPITALARIA | UND | 1 | 5.357.473 | $ 5.357.473,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 5.357.473,00 |
| 17,3 | CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 2000 LTS Y POZO ABSORCION DE 18 M3 | UND | 2 | 10.298.550 | $ 20.597.100,00 | - | 0 | 2,0 | $ | 20.597.100,00 |
| 17,3 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 235 | 5.618,00 | $ 1.320.230,00 | - | 0 | 235,0 | $ | 1.320.230,00 |
| | | | | SUBTOTAL CAP. 16 OTROS: | $ 27.274.803,00 | | 0 | | $ | 27.274.803,00 |
| 17 | RED ELECTRICA | | | | $ 232.095.375,00 | | 0 | | $ | 49.192.133,00 |
| 17.1 | RED MT | | | | 41.355.807 | | 0 | | $ | 41.355.807,00 |
| 17.1.1 | SUMINISTRO , TRANSPORTE , INCADA , PLOMADA , CNCRETADA POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG | UND | 1 | 1.832.928,00 | $ 1.832.928,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 1.832.928,00 |
| 17.1.2 | SUMINISTRO E INTALACION CABLE ACSR NUMERO 1/0 | ML | 40 | 5.054,00 | $ 202.160,00 | - | 0 | 40,0 | $ | 202.160,00 |
| 17.1.3 | UNIDAD CONSTRUCTIVA PTCT-22 | UND | 1 | 1.572.900,00 | $ 1.572.900,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 1.572.900,00 |
| 17.1.4 | CONEXION CON LINEA VIVA EN ARRANQUE MT /VESTIDA DE ESTRUCTURA/INSTALACION DE DSP Y CORTACUITOS/CONEXION DE PUENTES | UN | 1 | 8.028.971,00 | $ 8.028.971,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 8.028.971,00 |

1792

E.S.E HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

**CÓDIGO:**

**ACTA DE MODIFICACIÓN 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDA INDIRECTA POR MT EN POSTE 3 ELEMENTOS / 3 TC + 3 PT / BLOQUE DE PRUEBAS / MEDIDOR ELECTRONICO DOBLE CANAL COM MODEM Y CAJA / CABLES DE CONTROL / CORAZA METALICA FLEXIBLE | UND | 1 | 27.188.446,00 | $ | 27.188.446,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 27.188.446,00 |
| 17.1.6 | TERMINAL SENCILLO TRIFASICO TSN215 | UND | 1 | 999.123,00 | $ | 999.123,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 999.123,00 |
| 17.1.7 | INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFAFASICO 30 KVA 13200 /220/120 V DYn5 TIPO POSTE | UND | 1 | 268.107,00 | $ | 268.107,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 268.107,00 |
| 17.1.8 | CENTRO DE TRANSFORMACION 3F 13200 V CTT21 | UND | 1 | 1.263.172,00 | $ | 1.263.172,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 1.263.172,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL RED MT | | | | | 41.355.807 | | 0 | | $ | 41.355.807,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | CONEXIÓN BAJA TENSION | | | | | 64.487.377 | | 0 | | $ | 64.487.377,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO METALICO IMC 3" X 3 MTS CON UNION/CINTA BANDIT CON ESPUMA SELLANTE CABLEADO | UND | 2 | 346.232,00 | $ | 692.464,00 | - | 0 | 2,0 | $ | 692.464,00 |
| 17.2.2 | CANALIZACION 1 X 3" PROFUNDIDAD 1 MTS CINTA DE SEGURIDAD/TERMINAL CAMPANA EN CAJAS / CURVA PVC 3" | ML | 50 | 35.506,00 | $ | 1.775.300,00 | - | 0 | 50,0 | $ | 1.775.300,00 |
| 17.2.3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 4 VARILLAS COBRE CABLE 1/0 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - 4 VARILLAS DE COBRE 2,4 MTS - 4 CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 30 X 30 CM CON TAPA-CABLE CU-DD #1/0 - SOLDADURAS EXOTÉRMICAS - COLAS PARA TABLERO - COLAS A SISTEMA DE PROTECCIÓN DESCARGAS ATMOSFÉRICAS- COLA A TRANSFORMADOR | UND | 1 | 6.059.123,00 | $ | 6.059.123,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 6.059.123,00 |
| 17.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TDG CELDA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (220 V/120 V/ USO INTERIOR / 2 FASES + NEUTRO +N TIERRA BARRA 200 A, QUE CONTIENE - INTERRUPTOR 2 X 125 A ANALIZADOR DE RED., DPS CLASE 1, BARRAJES DE 200 A, PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA/ / 3 RESERVAS CABLEADAS/ INTERRUPTORES: 2 X 20 A (1 UND) / 2 X 80 A (1 UND) / 2 X 30 A (1 UND)/ 2 X40 A / 15 KA | UND | 1 | 33.039.712,00 | $ | 33.039.712,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 33.039.712,00 |
| 17.2.5 | ACOMETIDA A TDG 3#1/0 Cu HFFR-LS+ 1#1/0 Cu HFFR-LS TUBERIA PVC BORNES TERMINALES #1/0 DE PONCHAR /SELLADO DE TUBERIA EN CAJAS / MARQUILLA IDENTIFICACION EN CAJAS Y SALIDA Y LLEGADA ACOMETIDA. | ML | 32 | 207.260,00 | $ | 6.632.320,00 | - | 0 | 32,0 | $ | 6.632.320,00 |
| 17.2.6 | ALIMENTADOR PLANTA EMERGENCIA A TDG TDG 3#1/0 Cu HFFR-LS+ 1#1/0 Cu HFFR-LS + 1#8 (T) Cu HFFR-LS BORNE TERMINAL #1/0 /SELLADO DE TUBERÍA EN CAJAS / MARQUILLA IDENTIFICACIÓN EN CAJAS Y SALIDA Y LLEGADA ACOMETIDA. | ML | 9,2 | 216.255,00 | $ | 1.989.546,00 | - | 0 | 9,2 | $ | 1.989.546,00 |
| 17.2.7 | INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA 30 KVA 220-120 V 3F CON CAB INSONORIZ CON TRANSFERENCIA DE FÁBRICA/TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO/OBRA CIVIL CÁRCAMO CONTENCIÓN | UND | 1 | 7.108.642,00 | $ | 7.108.642,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 7.108.642,00 |
| 17.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION EXTENSION TUBERIA ESCAPE PLANTA EMERGENCIA | UND | 1 | 3.171.975,00 | $ | 3.171.975,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 3.171.975,00 |
| 17.2.9 | MOVER POSTE BAJA TENSION FUERA DEL LOTE / POSTE 9 X 510 KG /CABLES ACOMETIDAS BT CASAS | UND | 1 | 4.018.295,00 | $ | 4.018.295,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 4.018.295,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL CONEXIÓN BAJA TENSION | | | | | 64.487.377 | | 0 | | $ | 64.487.377,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 17.3 | ALIMENTADORES Y TABLEROS | | | | | 8.760.696 | | 0 | | $ | 8.760.696,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 2F-4H - 12 CIRCUITOS | UND | 1 | 290.389,00 | $ | 290.389,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 290.389,00 |
| 17.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 3F-5H - 18 CIRCUITOS | UND | 1 | 719.755,00 | $ | 719.755,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 719.755,00 |
| 17.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 3F-5H - 30 CIRCUITOS | UND | 1 | 1.114.319,00 | $ | 1.114.319,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 1.114.319,00 |
| 17.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 2F-4H - O CIRCUITOS | UND | 1 | 369.827,00 | $ | 369.827,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 369.827,00 |
| 17.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 1F-3H - 6 CIRCUITOS | UND | 1 | 170.745,00 | $ | 170.745,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 170.745,00 |
| 17.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INT TERMOMAG ENCHUFAR 1X20 A O 1 X 15 A | UND | 30 | 31.934,00 | $ | 958.020,00 | - | 0 | 30,0 | $ | 958.020,00 |

E.S.E. HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CÓDIGO:

**ACTA DE MODIFICACIÓN 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION INT TERMOMAG ENCHUFAR 2 X 20A | UND | 12 | 63.486,00 | $ | 761.832,00 | - | 0 | 12,0 | $ | 761.832,00 |
| 17.3.8 | ALIMENTADOR A TABLEROS 3 #4 CU HFFR-LS + 1#4 CU HFFR-LS+ 1#8 CU HFFR-LS | ML | 12 | 93.842,00 | $ | 1.126.104,00 | - | 0 | 12,0 | $ | 1.126.104,00 |
| 17.3.9 | ALIMENTADOR A TABLEROS 1 #6 CU HFFR-LS + 1#6 CU HFFR-LS+ 1#8 CU HFFR-LS | ML | 11 | 42.377,00 | $ | 466.147,00 | - | 0 | 11,0 | $ | 466.147,00 |
| 17.3.10 | ALIMENTADOR A TABLEROS 2 #8 CU HFFR-LS + 1#8 CU HFFR-LS+ 1#8 CU HFFR-LS | ML | 11 | 32.331,00 | $ | 355.641,00 | - | 0 | 11,0 | $ | 355.641,00 |
| 17.3.11 | CANALIZACION 1 X 1" PVC PROFUNDIDAD 0,7 MTS CINTA DE SEGURIDAD/TERMINAL CAMPANA EN CAJAS | ML | 28 | 20.779,00 | $ | 581.812,00 | - | 0 | 28,0 | $ | 581.812,00 |
| 17.3.12 | CANALIZACION 1X2" PROFUNDIDAD 0.7MTS TERMINAL CAMPANA EN CAJAS | ML | 2 | 40.811,00 | $ | 81.622,00 | - | 0 | 2,0 | $ | 81.622,00 |
| 17.3.13 | CAJA CONCRETO BT CON TAPA 100X100X100CM | UND | 2 | 652.573,00 | $ | 1.305.146,00 | - | 0 | 2,0 | $ | 1.305.146,00 |
| 17.3.14 | SALIDA 1F 120 V COMPRESOR 4#12 LS EMT 1/2" | UND | 1 | 449.337,00 | $ | 449.337,00 | - | 0 | 1,0 | $ | 449.337,00 |
| | **SUBTOTAL ALIMENTADORES Y TABLEROS** | | | | | **8.750.696** | | **0** | | $ | **8.750.696,00** |
| **17.4** | **ILUMINACION Y TOMAS** | | | | | **42.828.826** | | **0** | | $ | **42.828.826,00** |
| 17.4.1 | SALIDA LUMINARIA LED / EMT/ CABLE CU #12 LS DUCTOS EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CON ACCESORIOS CABLE CU 4#12 LS TC THHN,CAJAS METALICAS OCTOGONALES / CONECTORES ROSCADOS/SALIDA EN CAJA METALICA 2 X4 CON TOMACORRIENTE DOBLE PARA CONEXION LAMPARA/INCLUYE SOPORTE DE CAJA Y TUBERIA DESDE LOSA EN VARILLA ROSCADA 3/8 GALVANIZADA CON TUERCAS Y CHAZO METALICO 3/8", SOPORTE PARA COLGAR TUBERIA QUE CONECTA A VARILLA ROSCADA | UND | 65 | 191.438,00 | $ | 12.443.470,00 | - | 0 | 65,0 | $ | 12.443.470,00 |
| 17.4.2 | SALIDA LAMPARA EMERGENCIA Y LETRERO "SALIDA" / EMT/ CABLE CU #12 LS DUCTOS EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CON ACCESORIOS CABLE CU 4#12 LS TC THHN,CAJAS METALICAS OCTOGONALES / CONECTORES ROSCADOS/SALIDA EN CAJA METALICA 2 X4 CON TOMACORRIENTE DOBLE PARA CONEXION LAMPARA/INCLUYE SOPORTE DE CAJA Y TUBERIA DESDE LOSA EN VARILLA ROSCADA 3/8 GALVANIZADA CON TUERCAS Y CHAZO METALICO 3/8", SOPORTE PARA COLGAR TUBERIA QUE CONECTA A VARILLA ROSCADA | UND | 4 | 256.338,00 | $ | 1.025.352,00 | - | 0 | 4,0 | $ | 1.025.352,00 |
| 17.4.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 4#12 (LS TC) EMT 3/4" MARQUILLAS | UND | 6 | 288.852,00 | $ | 1.733.112,00 | - | 0 | 6,0 | $ | 1.733.112,00 |
| 17.4.4 | SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EMT3/4" Y CABLE#12(LS TC) . EN TUBERIA EMT 1 /2" -INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO 15 AMP CON BORNE PARA LINEA A TIERRA. DEBIDAMENTE INSTALADO. DUCTOS CONDUI EMT Ø ½" CON ACCESORIOS. CAJAS METALICA 2X4" (4X4" DONDE | UND | 16 | 155.698,00 | $ | 2.491.168,00 | - | 0 | 16,0 | $ | 2.491.168,00 |
| 17.4.5 | SALIDAS PARA INTERRUPTOR DOBLE. EMT 1/2" Y CABLE#12(LS TC) | UND | 9 | 169.045,00 | $ | 1.521.405,00 | - | 0 | 9,0 | $ | 1.521.405,00 |
| 17.4.6 | ALIMENTADORES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE 4#12 LS TC POR BANDEJA MARQUILLAS | ML | 402,5 | 20.656,00 | $ | 8.314.040,00 | - | 0 | 402,5 | $ | 8.314.040,00 |
| 17.4.7 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 4#12 LS EMT 3/4" MARQUILLAS HOSPITAL BLANCO | UND | 10 | 201.658,00 | $ | 2.016.580,00 | - | 0 | 10,0 | $ | 2.016.580,00 |
| 17.4.8 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 4#12 LS EMT 3/4" MARQUILLAS HOSPITAL ROJO | UND | 10 | 190.708,00 | $ | 1.907.080,00 | - | 0 | 10,0 | $ | 1.907.080,00 |
| 17.4.9 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 3#12 (LS TC) EMT 3/4" MARQUILLAS DUCTOS EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CON ACCESORIOS CABLE CU 4#12 (LS TC)THHN,CAJAS METALICAS 2 X 4 EN PARED / CAJA METALICA/ CONECTORES ROSCADOS/ TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA /MARQUILLAS | UND | 64 | 151.711,00 | $ | 9.709.504,00 | - | 0 | 64,0 | $ | 9.709.504,00 |
| 17.4.10 | SALIDAS PARA INTERRUPT CONMUTABLE. EMT 1/2" Y CABLE#12(LS TC) | UND | 9 | 185.235,00 | $ | 1.667.115,00 | - | 0 | 9,0 | $ | 1.667.115,00 |
| | **SUBTOTAL ILUMINACION Y TOMAS** | | | | | **42.828.826** | | **0** | | $ | **42.828.826,00** |

E.S.E. HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CÓDIGO

**ACTA DE MODIFICACION 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATOMESFERICAS | | | | | 15.847.907 | | | 0 | | | $ 15.847.907,00 |
| 17.5.1 | SISTEMA PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 10 UND PUNTAS CAPTADORA DE ALUMINIO TIPO FRANKLIN 1000MM X16MM--10 UND PLATINA SOBRE CUBIERTA METALICA PARA BASE DE PUNTA CAPTADORA 120 MTS ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM /80 MTS CABLE DE COBRE #1/0 DD/ 120 UND SOPORTE SOBRE CUBIERTA METALICA PARA ALAMBRON/ 4 UND CONECTOR 4 VIAS PARA ALMABRON/ GRAPA DOBLE ALA ( SUJECION 12 UND TUBO IMC 1"/ 4 UND GRAPA BIMETALICA/4 UND VARILLA DE CU DE 5/8" X 2,4M/4 UND CAJA RESGISTRO 30X30X30CM/SOLDADURA EXOTERMICA CON TRATAMIENTO DE TERRENO PARA CONEXIÓN DE BAJANTES A LA VARILLA DE COBLE/ / | UND | 1 | 15.847.907,00 | $ | 15.847.907,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 15.847.907,00 |
| SUBTOTAL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATOMESFERICAS | | | | | | 15.847.907 | | | 0 | | | $ 15.847.907,00 |
| 17.6 | DATOS | | | | | 11.862.012 | | | 0 | | | $ 11.862.012,00 |
| 17.6.1 | SALIDA DE DATOS SENCILLA POR DUCTO Y TUBO CABLE UTP CAT 6A FACE PLATE / JACK CAT 6A BLINDAD | UND | 15 | 231.960,00 | $ | 3.479.400,00 | - | 0 | | 15,0 | $ | 3.479.400,00 |
| 17.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE DATOS CERRADO DE 12 RU CON 1 MULTITOMAS | UND | 1 | 1.314.243,00 | $ | 1.314.243,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 1.314.243,00 |
| 17.6.3 | CERTIFICACION PUNTOS DE DATOS | UND | 15 | 31.662,00 | $ | 474.930,00 | - | 0 | | 15,0 | $ | 474.930,00 |
| 17.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PACHPANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A | UND | 1 | 1.129.521,00 | $ | 1.129.521,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 1.129.521,00 |
| 17.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PACH CORD 1 MT CAT 6A | UND | 16 | 46.916,00 | $ | 750.656,00 | - | 0 | | 16,0 | $ | 750.656,00 |
| 17.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PACH CORD 3 MT CAT 6A | UND | 15 | 37.916,00 | $ | 568.740,00 | - | 0 | | 15,0 | $ | 568.740,00 |
| 17.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION AP WIFI | UND | 3 | 472.888,00 | $ | 1.418.664,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 1.418.664,00 |
| 17.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACION SWICH ETHERNET 24 PUERTOS POE | UND | 1 | 1.247.366,00 | $ | 1.247.366,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 1.247.366,00 |
| 17.6.9 | CANALIZACION 1X2" PROFUNDIDAD 0.7MTS TERMINAL CAMPANA EN CAJAS DE TELECOMUNICACIONES | ML | 15 | 40.811,00 | $ | 612.165,00 | - | 0 | | 15,0 | $ | 612.165,00 |
| 17.6.10 | CAJA CONCRETO DATOS CON TAPA 50X50X50 E=10CM CONSTRUCCION SEGUN DETALLE, INCLUYE TERMINALES | UND | 1 | 295.611,00 | $ | 295.611,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 295.611,00 |
| 17.6.11 | INSTALACION UPS 6KVA 2F-220/120V | UND | 2 | 285.358,00 | $ | 570.716,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 570.716,00 |
| | | SUBTOTAL DATOS | | | $ | 11.862.012,00 | | 0 | | | $ | 11.862.012,00 |
| 17.8 | LUMINARIAS | | | | $ | 15.093.679,00 | | 0 | | | $ | 15.093.679,00 |
| 17.8.1 | SUM E INST LUM LUMINARIA ALUMB. INT. HIDDEN LIGHT II ACRILICO MLL 60X60 | UND | 26 | 378.464,00 | $ | 9.840.064,00 | - | 0 | | 26,0 | $ | 9.840.064,00 |
| 17.8.2 | SUM E INST LUM LUMINARIA ALUMB. INT. IP ESTANCA 2XT8 LED IP65 11X125 | UND | 2 | 171.166,00 | $ | 342.332,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 342.332,00 |
| 17.8.3 | SUM E INST LUM LUMINARIA ALUMB. EXT. IP MP-POSTE MINI BOMB 10X10X60CM DE ALTO, COLOR NEGRO O BLANCO. | UND | 3 | 243.280,00 | $ | 729.840,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 729.840,00 |
| 17.8.4 | SUM E INSTAL EMERGENCIA ALENA 600L 90 E 185X50X108 SOBREPONER 2-BL-2W | UND | 3 | 148.675,00 | $ | 446.025,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 446.025,00 |
| 17.8.5 | SUM E INST LUM EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER (Circuito Independiente)- 3w | UND | 3 | 170.714,00 | $ | 512.142,00 | - | 0 | | 3,0 | $ | 512.142,00 |
| 17.8.6 | SUM E INST LUM T BALA LED INC RD 18W DL 100-240V 1260m 6500K SYLV | UND | 28 | 115.117,00 | $ | 3.223.276,00 | - | 0 | | 28,0 | $ | 3.223.276,00 |
| | | SUBTOTAL LUMINARIAS | | | $ | 15.093.679,00 | | 0 | | | $ | 15.093.679,00 |
| 17.10 | DETECCION CONTRA INCENDIOS | | | | $ | 31.869.071,00 | | 0 | | | $ | 31.869.071,00 |
| 17.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MONITOREO SENSORES HUMO RCI | UND | 1 | 15.144.000,00 | $ | 15.144.000,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 15.144.000,00 |
| 17.10.2 | SALIDA SENSORES DE HUMO O SALIDA SENSOR DE TEMPERATURA - LUZ ESTROBOSCOPICA / ESTACION ALARMA EN TUBERIA EMT 3/4" CABLE FLP 2X18 CAJAS RAWELL | UND | 28 | 255.129,00 | $ | 7.143.612,00 | - | 0 | | 28,0 | $ | 7.143.612,00 |
| 17.10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA ALARMA INCENDIO | UND | 2 | 427.233,00 | $ | 854.466,00 | - | 0 | | 2,0 | $ | 854.466,00 |
| 17.10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR HUMO | UND | 20 | 151.085,00 | $ | 3.021.700,00 | - | 0 | | 20,0 | $ | 3.021.700,00 |
| 17.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL INCENDIO | UND | 1 | 372.633,00 | $ | 372.633,00 | - | 0 | | 1,0 | $ | 372.633,00 |
| 17.10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA | UND | 20 | 266.633,00 | $ | 5.332.660,00 | - | 0 | | 20,0 | $ | 5.332.660,00 |
| | | SUBTOTAL DETECCION CONTRA INCENDIOS | | | $ | 31.869.071,00 | | 0 | | | $ | 31.869.071,00 |
| | | SUBTOTAL CAP. 17 RED ELECTRICA: | | | $ | 232.095.375,00 | | | | | $ | 232.095.375,00 |

1795

E.S.E HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA

**ESE HOSPITAL DE EL TAMBO**
**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

| CODIGO: |
|---|
| |

**ACTA DE MODIFICACION 1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | | | $ 976.559.167,00 | $ 976.559.167,00 |

| COSTOS INDIRECTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | | | $ 976.559.167,00 | $ 976.559.167,00 |
| ADMINISTRACION | 25,86% | | $ 252.538.201,00 | $ 252.538.201,00 |
| IMPREVISTOS | 1,00% | | $ 9.765.592,00 | $ 9.765.592,00 |
| UTILIDAD | 5,00% | | $ 48.827.958,00 | $ 48.827.958,00 |
| TOTAL AIU | 31,86% | | $ 311.131.751,00 | $ 311.131.751,00 |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0,00% | | $ - | $ - |
| COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | | | $ 1.287.690.918,00 | $ 1.287.690.918,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | | $ 1.287.690.918,00 | $ 1.287.690.918,00 |
| COSTO TRANSPORTE DE INSUMOS | 10,28% | $ 100.386.467,00 | $ 100.386.467,00 |
| INTERVENTORIA | 0,00% | | |

**PRESUPUESTO DE EQUIPOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS HIDRAULICOS | | | | $ 4.185.092,00 | $ 4.185.092,00 |
| 1,01 | TANQUE SEPTICO INTEGRAL: 1. DE 1650 LITROS | UND | 1 | $ 3.820.000 | $ 3.820.000,00 | $ 3.820.000,00 |
| 1,02 | TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE: 1. DE 1000 LITROS 2.VERTICAL | UND | 1 | $ 365.092 | $ 365.092,00 | $ 365.092,00 |
| 2 | EQUIPOS ELECTRICOS | | | | $ 29.146.544,00 | $ 29.146.544,00 |
| 2,02 | Trasformador trifasico en 1. aceite de 2. 30KVA | UND | 1 | $ 11.237.000 | $ 11.237.000,00 | $ 11.237.000,00 |
| 2,03 | UPS: 1. de 6 KVA 2. de 2 Fases 3. 220/120 Voltios | UND | 3 | $ 5.969.848 | $ 17.909.544,00 | $ 17.909.544,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | | $ 33.331.636,00 | $ 33.331.636,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | | $ 33.331.636,00 | $ 33.331.636,00 |
| ADMINISTRACION | 10,00% | $ 3.333.164,00 | $ 3.333.164,00 |
| TOTAL A | | $ 3.333.164,00 | $ 3.333.164,00 |
| COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | | $ 36.664.800,00 | $ 36.664.800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO EQUIPOS | $ 36.664.800,00 | $ 36.664.800,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | | $ 1.287.690.918,00 | $ 1.287.690.918,00 |
| COSTO TRANSPORTE DE INSUMOS | 10,28% | $ 100.386.467,00 | $ 100.386.467,00 |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO EQUIPOS | | $ 36.664.800,00 | $ 36.664.800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO | $ 1.424.742.185,00 | $ 1.424.742.185,00 |

CONSORCIO LOS ANGELES 2026
Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz
Representante Legal

Nilson N Muñoz A.
Constructores DMG| S.A.S
Ing. Nilson Nolverto Muñoz Achinte
Representante Legal
Contratista de Interventoría

Vo.Bo. APOYO A SUPERVISION E.S.E TAMBO
ING. VALERIA PIAMBA
ESE TAMBO CAUCA
Apoyo supervision