PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA x AFECTACIONES PRESENTADAS POR SISMO DE AGOSTO 10 DE 2.0206

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,01	EMPORADO Y DETALLADO DE MUROS Y CIELOS, COMPRENDE AREA SOBRE 2 PLANOS QUE CONFORMAN LAS ARISTAS DE UNA ESQUINA ENTE MURO- MURO O MURO- CIELO FALSO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	813,00	$ 78.265	$ 63.629.445
1,02	RESANE DE MAMPOSTERIA COMPRENDE AREA SOBRE 2 PLANOS QUE CONFORMAN LAS ARISTAS DE UNA ESQUINA ENTE MURO- MURO O MURO- CIELO FALSO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	402,00	$ 80.210	$ 32.244.420
1,03	EMPORADO DE MUROS Y CIELOS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	760,00	$ 80.922	$ 61.501.083
1,04	REPARACIONES DE FISURAS EN PISO EPOXICO	ML	101,00	$ 109.380	$ 11.047.380
1,05	TRATAMIENTO JUNTAS CONTRUCTIVAS, SIKA BOOM O SIMILAR DE FONDO Y TAPA METALICA	ML	825,00	$ 75.368	$ 62.178.600
1,06	MURO FIBROCEMENTO (BOARD) 2 CARAS	M2	421,00	$ 344.521	$ 145.043.341
1,07	MURO MIXTO, FIBOCEMENTO- PANEL REGULAR	M2	175,00	$ 399.165	$ 69.853.875
1,08	MURO PANEL REGULAR 2 CARAS	M2	41,00	$ 352.177	$ 14.439.273
1,09	INSTALACION DE JUNTA FLEXIBLE SOBRE ARISTAS, CON FONDO DE JUNTA Y SELLADOR ELASTICO	ML	477,00	$ 75.980	$ 36.242.460
1,10	MURO BOARD 1 CARA	M2	515,00	$ 222.953	$ 114.820.692
1,12	REPELLO CON MORTERO EMAX 6CM	M2	491,00	$ 88.224	$ 43.317.984
1,14	REAPARACION DE AREAS CON MAMPOSTERIA AFECTADA	M2	14,00	$ 335.005	$ 4.690.070
1,15	REPARACION DE BORDES EN MEDIACAÑA EPOXICA Y REMATE CON ESTUCO	ML	296,00	$ 139.070	$ 41.164.720
1,16	REPARACION DE JUNTAS EN PISO EPOXICO	ML	141,00	$ 86.724	$ 12.228.084
1,17	PANEL REGULAR 1 CARA	M2	36,00	$ 177.222	$ 6.380.005
1,18	MEDIACAÑA PVC, INCLUYE ACABADO SIN PINTURA	ML	98,00	$ 93.513	$ 9.164.268
1,19	PINTURA BIOCIDA	M2	1220,00	$ 75.174	$ 91.712.426
1,20	PINTURA VINILO TIPO 1	M2	3751,00	$ 45.347	$ 170.095.847
1,21	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	M2	176,00	$ 59.174	$ 10.414.624
1,22	DILATACIONES EN "Z" PARA SISTEMA LIVIANO	ML	258,00	$ 36.040	$ 9.298.341
1,23	LIMPIEZA DE AREAS	M2	4015,00	$ 7.488	$ 30.064.320
1,25	ACERO DE REFUERZO PARA VENTANERIA	KG	369,00	$ 17.595	$ 6.492.555
1,26	INSTALACION DE CAMPAMENTO DE OBRA	M2	625,00	$ 23.811	$ 14.881.575
1,27	DEMOLICION DE CANAL PERIMETRAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	176,00	$ 199.190	$ 35.057.440
1,28	RECONSTRUCCION DE CANAL PERIMETRAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	176,00	$ 288.978	$ 50.860.044
1,29	REMPLAZO DE PISO NORDICO GRIS	M2	12,00	$ 223.105	$ 2.677.255
1,31	REPARACION DE IMPERMEBALIZACION AFECTADA ED2	M2	1846,00	$ 47.625	$ 87.915.750
1,32	REVITE Y REMPLAZO DE FICHAS MAMPOSTERIA ED1	M2	310,00	$ 136.720	$ 42.383.200
1,33	DESMONTE DE PERGOLAS ACUSTICAS EDIFICIO 1	M2	492,00	$ 123.000	$ 60.516.000
1,34	REAJUSTE DE PERGOLAS METALICAS EDIFICIO 1	M2	335,00	$ 78.215	$ 26.202.025
1,35	REVISION Y AJUSTE DE ASCENSORES	UND	2,00	$ 5.442.760	$ 10.885.520
1,36	REPARACION DE AGRIETAMIENTO SOBRE ANDEN, INCLUYE CORTE TRATAMIENTO Y JUNTA CON ACABADO	ML	147,00	$ 92.210	$ 13.554.870
1,38	DETALLADO DE DESCASCARAMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2	161,00	$ 151.347	$ 24.366.813
1,39	MURO MAMPOSTERIA LADRILLO CORAL	M2	198,00	$ 480.251	$ 95.089.658
1,40	RECONSTRUCCION DE CARTERAS EN SISTEMA LIVIANO	ML	246,00	$ 149.787	$ 36.847.499
1,41	CORRECCION DE JUNTA MONOWALL-MAMPOSTERIA	ML	103,00	$ 152.192	$ 15.675.776
1,42	GRAPAS PARA GRIETAS EN MAMPOSTERIA	UND	67,00	$ 37.200	$ 2.492.400
1,43	DETALLADO DE ALFAJIA ANTEPECHO PISO 2 ED2	ML	124,00	$ 142.668	$ 17.690.832
1,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS PVC	ML	99,00	$ 61.240	$ 6.062.786
1,45	REPARACION SISTEMA DE PERGOLADO PARA INSTALACIÓN EN CIELO EN FIBRA ACÚSTICA SINTÉTICA (PET), INCLUYE SISTEMA DE COLGADO.	M2	492,00	$ 151.429	$ 74.502.970
1,46	ADECUACION DE EXTRACTORES Y DUCTOS DE BANOS HOMBRES Y MUJERES DEL PISO 1 AL PISO 6	Und.	12,00	$ 569.771	$ 6.837.257
1,47	ADECUACION DE BASES DE CONDENSADORAS EN LOSA TECNICA DEL SECTOR SUR Y NORTE	Und.	13,00	$ 482.114	$ 6.267.486
1,48	TAPAS PARA CASSETTE HISENSE DE 48,000 BTU	UND	2,00	$ 1.051.886	$ 2.103.771
1,49	CONTROLADOR ALAMBRICO HISENSE	UND	2,00	$ 832.743	$ 1.665.486
1,50	RECOGER REFRIGERANTE Y ADECUACION DE TUBERIAS DE CONDENSADORAS LOSA TECNICA LADO NORTE	UND	4,00	$ 821.786	$ 3.287.143
1,51	AJUSTE DE REFRIGERANTE R 410 A CILINDROS DE 11,5 KG	UND	3,00	$ 1.731.229	$ 5.193.686
1,52	DUCTOS EN LAMINA PIRALU DE 1"	M2	19,00	$ 394.457	$ 7.494.686
1,53	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 15 X 15 4 VIAS CON DAMPER MULTIRECCIONAL	UND	4,00	$ 838.221	$ 3.352.886
1,54	ADECUACION DE DUCTOS DE DESCARGA DE UMAS LABORATORIO	M2	20,00	$ 186.271	$ 3.725.429
1,55	ADECUACION DE BASES DE CONDENSADORAS Y MANEJADORAS EN LOSA TECNICA	UND	8,00	$ 482.114	$ 3.856.914
	VALOR SUBTOTAL				**$ 1.707.470.968**

COSTO DIRECTO	**$ 1.707.470.968**

ADMINISTRACIÓ	34,00%	$	580.540.129
UTILIDAD	5,00%	$	85.373.548
IVA SOBRE U	19,00%	$	16.220.974
COSTO INDIRECTO		**$**	**682.134.652**

COSTO TOTAL	**$**	**2.389.605.620**