FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-38	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**1.0**

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2
CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023
OBJETO
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

I. PARTES

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representado en este acto por **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.503.059 obrando en su condición de **SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA** según consta en la Resolución No. 575 del 1 de abril 2024 y posesionado mediante Acta No. 059 del 1 de abril de 2024, y según lo dispuesto en la Resolución 1381 de 2025 "Por la cual se delegan funciones y se dictan otras disposiciones.
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL NORTE NIT. 901.776.485-7,
REPRESENTANTE LEGAL (S): JESÚS HECTOR CALDERÓN GARZÓN CC. 79.881.854
DIRECCIÓN: CALLE 100 No. 8A-49 PISO 9

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $385.101.884.884,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $450.628.001.139,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 80 MESES
PLAZO ADICIONAL POR PRÓRROGAS. 1: 12 MESES Y 14 DÍAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: 92 MESES Y 14 DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 25 DE MARZO DE 2032
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDU-1798-2023
INTERVENTOR: CONSORCIO MAB INGENIERÍA - NIT. 901.784.041-4
REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ CC. 79.545.196

PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA		
MODIFICACIÓN	**FECHA**	**TRÁMITE**
OTRO SI No. 1	22/10/2024	*Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa de Preconstrucción del Contrato de Obra No. IDU-1739-2023,*

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

		por el término de TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
OTRO SI No. 2	23/12/2024	Reprogramación de vigencias futuras
OTRO SI No. 3	21/3/2025	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. IDU-1739-2023, por el término de TRES (03) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIO, aplicables a la Etapa de Preconstrucción.
OTRO SI No. 4	19/9/2025	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. IDU-1739-2023, por el término de CINCO (05) MESES, aplicables a la Etapa de Preconstrucción
OTRO SI No. 5	28/10/2025	Modificar el numeral 8.2.2. de la Cláusula 8.2. denominada "Anticipo de la Etapa de Construcción -Forma de Pago del Anticipo", en el sentido de corregir el literal (ii), indicando que se excluye del valor del anticipo el Componente Ambiental y SST de la Etapa de Construcción.
OTRO SI No. 6	31/12/2025	Adición No. 1 al Contrato de Obra No. IDU-1739-2023, por un valor de $ 65.526.116.255
PRÓRROGAS		
1	23/10/2024	3 MESES Y 20 DÍAS
2	21/03/2025	3 MESES Y 24 DÍAS
3	19/09/2025	5 MESES
SUSPENSIONES		
SUSPENSIÓN No.1	7/2/2025	No. DÍAS 18
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN No.1	24/2/2025	No. DÍAS 8
AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN No.1	4/3/2025	No. DÍAS 7
REINICIO 1	12/3/2025	
SUSPENSIÓN 2	14/3/2025	No. DÍAS 6
SUSPENSIÓN 3	11/7/2025	No. DÍAS 15
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN No.3	25/7/2025	No. DÍAS 16
AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN No.3	8/8/2025	No. DÍAS 8
AMPLIACIÓN 3 – SUSPENSIÓN No.3	19/8/2025	No. DÍAS 13
AMPLIACIÓN 4 – SUSPENSIÓN No.3	1/9/2025	No. DÍAS 4
AMPLIACIÓN 5 – SUSPENSIÓN No.3	5/9/2025	No. DÍAS 3
AMPLIACIÓN 6 – SUSPENSIÓN No.3	8/9/2025	No. DÍAS 5
AMPLIACIÓN 7 – SUSPENSIÓN No.3	12/9/2025	No. DÍAS 4
SUSPENSIÓN 4	19/2/2026	No. DÍAS 12
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN No.4	2/3/2026	No. DÍAS 13

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2
CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023
OBJETO
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN No.4	16/3/2026	No. DÍAS 8
ADICIONES		
ADICIÓN No. 1	31/12/2025	$65.526.116.255,00

III. CONSIDERACIONES

1. Que, durante el desarrollo del contrato IDU-1739-2023, se han presentado actividades que deben ejecutarse para el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro de los ítems contractuales, cumplen con las condiciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente.

2. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la Interventoría, mediante las siguientes comunicaciones.

   - Comunicado CING-1-1798-1056-26 del 28 de abril del 2026 Rad IDU- 202652600667062, Aprobación al NP-001.
   - Comunicado CING-1-1798-2039-26 del 10 de julio del 2026 Rad IDU- 202652601113612, Aprobación a los NP-003, NP-004, NP-005, NP-006, NP-022, NP-023, NP-024, NP-025, NP-026, NP-027 y NP-028 y con el alcance CING-1-1798-2039-26 del 10 de julio del 2026 Rad IDU- 202652601113612.
   - Comunicado CING-1-1798-1887-26 del 15 de julio del 2026 Rad IDU- 202652601133162, Aprobación al NP-117.

   Los cuales fueron verificados que no son precios contractuales vigentes, no presentan equivalencia técnica con los ítems contemplados en el Contrato IDU-1739-2023, y no han sido aprobados ni ejecutados previamente durante la ejecución contractual. De igual manera, certifica que los ítems objeto de la presente modificación se requieren técnicamente para el cumplimiento del contrato en las intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos en mención.

3. Que la inclusión de los PRECIOS NO PREVISTOS que se realiza con la suscripción del presente documento atiende lo dispuesto en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

4. Que la Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría No. IDU-1798-2023, una vez realizada la verificación y análisis de los soportes documentales remitidos por la

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2
CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023
OBJETO
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

interventoría, expidió las correspondientes No Objeciones a los precios no previstos objeto de la presente modificación mediante las siguientes comunicaciones:

- Oficio IDU STEST-202634600794641 de 04 de junio de 2026, No objeción al NP-001.
- Oficio IDU STEST- 202634600993891 de 17 de julio de 2026, No objeción a los NP-003, NP-004, NP-005, NP-006, NP-022, NP-023, NP-024, NP-025, NP-026, NP-027 y NP-028.
- Oficio IDU STEST- 202634601024931 de 27 de julio de 2026, No objeción al NP-117.

5. Que, para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente, se allegan los siguientes documentos:

   - Lista de Chequeo para la Objeción o no de los APU no previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoría.
   - El Balance financiero No. 2 del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto y las estimadas hasta el momento.
   - Cuadro de reversión de precios No previstos No. 2.
   - Acta de fijación No. 84 de precios no previstos definitivos y documentos que hacen parte integral de la presente modificación.

   Los documentos anteriormente relacionados hacen parte integral de la presente modificación contractual.

Ítem No Previsto	Descripción	Justificación
NP-001	Construcción de red matriz de 1,100 mm mediante Pipe Jacking con microtuneladora AVN1200TB en suelos granulares para el Contrato 1739-2023, instalando tubería de concreto reforzado de 150 PSI, excluyendo escombros y geofísica.	Es el componente operativo y estructural indispensable para implementar la tecnología **Pipe Jacking (microtunelación con escudo cerrado)**. Estas estructuras permiten la instalación sub superficial de la tubería matriz de acueducto de **DN 1100 mm a 4,34 m de profundidad**, garantizando la viabilidad técnica del cruce bajo el **Canal Molinos**, conforme al Memorando 2541001-2026-0410 de la EAAB-ESP. A diferencia de los métodos a zanja abierta, el uso de este tipo de tecnología confina las obras a puntos específicos. De este modo, se protege la estabilidad

		del Canal Molinos, se elimina la interferencia con redes de servicios existentes y se reducen significativamente las afectaciones a la movilidad urbana y la rotura de pavimentos en el marco del **Proyecto 1739-2023**.
NP-003	Construcción de un **pozo caisson cuadrado *Lanzamiento* (5,52×7,10×5,05 m)** y túnel mediante **Pipe Jacking** para red matriz de **Ø=1100 mm** en concreto reforzado (150 PSI), empleando microtuneladora **AVN1200TB** con presión de lodos para el **Contrato 1739-2023**, bajo normas EAAB y excluyendo escombros y geofísica.	Es la estación base del sistema. Su estructura en concreto de **4000 PSI** aloja el muro de reacción (*thrust wall*) diseñado para absorber las elevadas fuerzas axiales de los gatos hidráulicos. Proporciona la plataforma rígida y el guiado láser para asegurar la **precisión milimétrica** en la alineación y pendientes de la microtuneladora. Además, centraliza el circuito cerrado de lodos y el abatimiento freático, evitando descompensar mecánicamente los suelos granulares. Todo bajo el estricto cumplimiento de las normas **NS-174 y NS-175 de la EAAB**.
NP-004	Construcción de **pozo caisson cuadrado *Lanzamiento* (5,25×4,30×3,63 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Es la estación base del sistema. Su estructura en concreto de **4000 PSI** aloja el muro de reacción (*thrust wall*) diseñado para absorber las elevadas fuerzas axiales de los gatos hidráulicos. Proporciona la plataforma rígida y el guiado láser para asegurar la **precisión milimétrica** en la alineación y pendientes de la microtuneladora. Además, centraliza el circuito cerrado de lodos y el abatimiento freático, evitando descompensar mecánicamente los suelos granulares. Todo bajo el estricto cumplimiento de las normas **NS-174 y NS-175 de la EAAB**.
NP-005	Construcción de **pozo caisson cuadrado *Lanzamiento* (5,20×5,25×5,13 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento	Es la estación base del sistema. Su estructura en concreto de **4000 PSI** aloja el muro de reacción (*thrust wall*) diseñado para absorber las elevadas fuerzas axiales de los gatos hidráulicos. Proporciona la plataforma rígida y el

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

		y cinta PVC.	guiado láser para asegurar la **precisión milimétrica** en la alineación y pendientes de la microtuneladora. Además, centraliza el circuito cerrado de lodos y el abatimiento freático, evitando descompensar mecánicamente los suelos granulares. Todo bajo el estricto cumplimiento de las normas **NS-174 y NS-175 de la EAAB**.
	NP-006	Construcción de **pozo caisson cuadrado *Lanzamiento* (5,20×5,83×5,14 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Es la estación base del sistema. Su estructura en concreto de **4000 PSI** aloja el muro de reacción (*thrust wall*) diseñado para absorber las elevadas fuerzas axiales de los gatos hidráulicos. Proporciona la plataforma rígida y el guiado láser para asegurar la **precisión milimétrica** en la alineación y pendientes de la microtuneladora. Además, centraliza el circuito cerrado de lodos y el abatimiento freático, evitando descompensar mecánicamente los suelos granulares. Todo bajo el estricto cumplimiento de las normas **NS-174 y NS-175 de la EAAB**.
	NP-022	Construcción de **pozo caisson cuadrado *Lanzamiento* (5,15×4,30×5,40 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Es la estación base del sistema. Su estructura en concreto de **4000 PSI** aloja el muro de reacción (*thrust wall*) diseñado para absorber las elevadas fuerzas axiales de los gatos hidráulicos. Proporciona la plataforma rígida y el guiado láser para asegurar la **precisión milimétrica** en la alineación y pendientes de la microtuneladora. Además, centraliza el circuito cerrado de lodos y el abatimiento freático, evitando descompensar mecánicamente los suelos granulares. Todo bajo el estricto cumplimiento de las normas **NS-174 y NS-175 de la EAAB**.
	NP-023	Construcción de **pozo caisson de salida (5,00×3,30×4,45 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB,	Resulta técnicamente necesario para el confinamiento, rescate seguro y desmovilización del escudo de la microtuneladora al finalizar el hincado.

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

		para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Posteriormente, su espacio físico se aprovecha estructuralmente para construir la cámara definitiva de interconexión con la red matriz mediante uniones flexibles, habilitando los puntos de inspección, autolimpieza y mantenimiento según las normas **NS-077, NS-087 y NS-189**.
	NP-024	Construcción de **pozo caisson de salida (5,10×4,50×4,85 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Resulta técnicamente necesario para el confinamiento, rescate seguro y desmovilización del escudo de la microtuneladora al finalizar el hincado. Posteriormente, su espacio físico se aprovecha estructuralmente para construir la cámara definitiva de interconexión con la red matriz mediante uniones flexibles, habilitando los puntos de inspección, autolimpieza y mantenimiento según las normas **NS-077, NS-087 y NS-189**.
	NP-025	Construcción de **pozo caisson de salida (4,50×3,00×6,74 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Resulta técnicamente necesario para el confinamiento, rescate seguro y desmovilización del escudo de la microtuneladora al finalizar el hincado. Posteriormente, su espacio físico se aprovecha estructuralmente para construir la cámara definitiva de interconexión con la red matriz mediante uniones flexibles, habilitando los puntos de inspección, autolimpieza y mantenimiento según las normas **NS-077, NS-087 y NS-189**.
	NP-026	Construcción de **pozo caisson de salida (4,50×3,00×3,97 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Resulta técnicamente necesario para el confinamiento, rescate seguro y desmovilización del escudo de la microtuneladora al finalizar el hincado. Posteriormente, su espacio físico se aprovecha estructuralmente para construir la cámara definitiva de interconexión con la red matriz mediante uniones flexibles, habilitando los puntos de inspección, autolimpieza y mantenimiento según las normas **NS-077, NS-087 y NS-189**.

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NP-027	Construcción de **pozo caisson de salida (5,00×3,30×3,85 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Resulta técnicamente necesario para el confinamiento, rescate seguro y desmovilización del escudo de la microtuneladora al finalizar el hincado. Posteriormente, su espacio físico se aprovecha estructuralmente para construir la cámara definitiva de interconexión con la red matriz mediante uniones flexibles, habilitando los puntos de inspección, autolimpieza y mantenimiento según las normas **NS-077, NS-087 y NS-189**.
NP-028	Construcción de **pozo caisson de salida (4,50×4,20×4,86 m)** para **Pipe Jacking** (Ø=1100 mm) con concreto **4000 PSI** y abatimiento freático según normas EAAB, para el **Contrato 1739-2023**, excluyendo acero, escombros, mejoramiento y cinta PVC.	Resulta técnicamente necesario para el confinamiento, rescate seguro y desmovilización del escudo de la microtuneladora al finalizar el hincado. Posteriormente, su espacio físico se aprovecha estructuralmente para construir la cámara definitiva de interconexión con la red matriz mediante uniones flexibles, habilitando los puntos de inspección, autolimpieza y mantenimiento según las normas **NS-077, NS-087 y NS-189**.
NP-117	Suministro, extendido y compactación mecánica nocturna de **mezcla asfáltica en caliente MD20 (asfalto 60-70)**, incluyendo operarios, combustible para vibrocompactador y compactador de llantas, factor de compactación y transporte a **21 km**.	El **nuevo precio (NP)** para la mezcla **MD-20** del desvío es procedente por no tener un ítem técnicamente equivalente en el contrato y requerir una ejecución obligatoria en horario nocturno extraordinario (**22:00 a 05:00**) por exigencia del PMT/COI_19. Esta actividad se fundamenta en la **propuesta de estructuras temporales de pavimento y andenes para los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) en la Carrera 7 (Calles 99 a 127)**; al ejecutarse fuera de los turnos ordinarios estipulados (**06:00 a 14:00 y 14:00 a 22:00**), la tarifa debe fijarse según las condiciones reales de nocturnidad utilizando la referencia del **Visor IDU**, sin duplicar costos de manejo de tránsito que ya sean obligación del contratista.

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

6. La incorporación de los trece (13) ítems No Previstos está valorada en CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHO Y NUEVE PESOS M/CTE ($44.076.761.189) a precios de origen de contrato. Dentro del Balance Financiero No. 2, esta inclusión se registra en el capítulo de red matriz de acueducto y de adecuación de desvíos, mediante un ejercicio de mayores y menores cantidades de obra en los rubros de Obras de Redes Externas y Obras Especiales.Por consiguiente, se requiere tomar del Fondo de Compensaciones el valor diferencial correspondiente a VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($24.873.924.865), el cual cuenta con cobertura suficiente dado que el saldo actual asciende a $41.730.547.927 con corte a la última Acta No. 82 de Recibo Parcial de Obra (RPO No. 25 del mes de julio del 2026), tal como se evidencia en el respectivo Cuadro de Control Financiero No. 31.

   A continuación, se presenta el resumen de este ejercicio:

RUBROS DEL CONTRATO	CONDICIÓN BALANCE 1	MODIFICACIÓN ACTUAL BALANCE No 2	CONDICIÓN ACTUALIZADA
VALOR PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (COMPONENTE PRINCIPAL) (INCLUYE A.I.U)	$154.458.675.599	$	$154.458.675.599
VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS DE REDES EXTERNAS (INCLUYE A.I.U)	$71.002.625.625	$24.804.567.289	$ 95.807.192.914
VALOR PARA COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE A.I.U)	$28.388.181.439	$	$28.388.181.439
VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (ADECUACIÓN DE DESVÍOS Y ARQUEOLOGÍA) (INCLUYE A.I.U)	$98.644.375.241	$ 69.357.576	$98.713.732.817
VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS SOCIALES (INCLUYE A.I.U)	$172.992.096	$	$ 172.992.096
VALOR MÁXIMO DEL FONDO DE COMPENSACIONES	$41.812.733.117	-$24.873.924.865	$16.938.808.252

   Como se puede evidenciar, realizando este balance, se tiene como saldo final del Fondo de compensaciones el valor correspondiente a: $16.938.808.252, recursos que permanecerán disponibles para atender futuras necesidades contractuales, de conformidad con lo establecido en el Contrato IDU-1739-2023.

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

7. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato IDU-1739-2023 y el supervisor del contrato de interventoría IDU-1798-2023 certifican que la inclusión de los ítems no previstos, objeto de la presente modificación no requiere adición en valor del contrato, toda vez que su incorporación se encuentra soportada en el balance financiero del contrato y en el correspondiente cuadro de reversión, manteniéndose inalterado el valor total contratado.

8. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y que sean necesarios para el cumplimiento de los fines estatales, siempre que se ajusten a las disposiciones legales vigentes y a los principios que rigen la contratación estatal.

9. Que en la presente incorporación del No Previsto se tendrá en cuenta el Balance No.2, el cual justifica y presenta la incorporación de los siguientes NP´s: NP-001, NP-003, NP-004, NP-005, NP-006, NP-022, NP-023, NP-024, NP-025, NP-026, NP-027, NP-028 y NP-117.

10. Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros, contractuales y procedimentales establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente suscribir la presente modificación al contrato de obra IDU-1739-2023, toda vez que la misma resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, no implica modificación del alcance inicialmente pactado, no afecta los intereses de la Entidad y se encuentra debidamente soportada por la Interventoría y el Supervisor del Contrato de Interventoría.

En consecuencia, la presente modificación la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

IV. CLÁUSULAS

PRIMERA - **MODIFICAR:** Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato IDU-1739-2023 los precios no previstos relacionados en el Acta de Fijación de Precios No Previstos Definitivos No. 84, los cuales harán parte integral de la estructura de precios del contrato para todos los efectos técnicos, administrativos, financieros y contractuales, de conformidad con los valores unitarios que se relacionan a continuación:

Ítem	*Descripción*	*Unidad*	*Valor Unitario Fijado*

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NP-001	*CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE 1,100MM, MEDIANTE SISTEMA PIPE JACKING CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE HINCADO POR EMPUJE HIDRÁULICO A SUELOS GRANULARES Y CON NIVELES FREÁTICOS SIN DESCOMPENSACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS DEL SUELO EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS (MICROTUNELADORA AVN1200TB DE ESCUDO CERRADO, CON PRESIÓN DE LODOS AL FRENTE, PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y CONTROL-MONITOREO CONSTANTE DE LA EXCAVACIÓN, GRÚA TELESCÓPICA MÓVIL, MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2-3", PLANTA ELÉCTRICA Y HERRAMIENTA MENOR), MATERIALES, INSUMOS Y TRANSPORTES NECESARIOS PARA: INSTALACIÓN DE TUNELADORA EN POZO DE EMPUJE O LANZAMIENTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA TUBERÍA, INYECCIÓN DE LUBRICANTE PARA PERFORACIÓN DEL TERRENO, TANQUE Y MANEJO DE LODOS EN OBRA, MOVILIZACIONES INTERNAS, RESCATE DEL PRIMER CUERPO DE LA TUNELADORA EN EL POZO DE RECEPCIÓN y REPLIEGUE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO TIPO PIPE JACKING (TIPO A CON Y SIN PASES DE LUBRICACIÓN, TIPO B Y C ESTACIONES INTERMEDIAS) PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI, Empaques Arpón (Espigo) y Cuadrado (Campana). INCLUYE SOLDADURA DE JUNTAS, BOQUILLA DE INYECCIÓN, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, ENSAYOS Y DESPERDICIOS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. NO INCLUYE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA A LO LARGO DE LA RED MATRIZ DE 1,100 MM. NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLE A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA Y PARA LA TUBERÍA DIN V 1201:2004-08, DIN EN 1916:2001-02, DWA-A 161E (Draft). PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO 1739-2023.*	*ML*	*$25.871.711*
NP-003	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,52*7,10*5,05) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDÉN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$422.522.824*

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

	NP-004	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,25*4,30*3,63) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$284.052.527*	
	NP-005	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,25*5,13) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$367.973.440*	

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

	NP-006	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,83*5,14) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$409.546.775*	
	NP-022	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,15*4,30*5,40) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$371.220.307*	

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

	NP-023	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*4,45) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$329.174.914*	
	NP-024	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,10*4,50*4,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$376.355.721*	

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

	NP-025	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*6,74) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$392.198.080*	
	NP-026	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*3,97) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$301.068.837*	

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

	NP-027	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*3,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$320.386.198*	
	NP-028	*CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*4,20*4,86) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METÁLICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.*	*UN*	*$349.386.066*	

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NP-117	*MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21KMS).*	*M3*	*$1.160.105*

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa, la presente incorporación no afecta el equilibrio económico del Contrato IDU-1739-2023, toda vez que dichos ítems han sido debidamente justificados técnica, administrativa y contractualmente, cuenta con la correspondiente No Objeción por parte de la Entidad y su inclusión se encuentra respaldada mediante el balance financiero y el cuadro de reversión aprobado para el contrato. En consecuencia, la presente modificación no implica variación en el valor total contratado ni altera las condiciones económicas inicialmente pactadas entre las partes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales para el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU ni requiere adición al valor de contrato, toda vez que su inclusión se encuentra soportada en el balance financiero y en el correspondiente cuadro de reversión aprobados para el Contrato IDU-1739-2023, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente modificación, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.

PARÁGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato No. 2 que hace parte integral de este documento, presentado por el contratista mediante radicado No. CVN-2175-2026 del 04-09-2026 y aprobado por la interventoría mediante comunicado No. CING-2-1798-2705-26, y radicado IDU No. 202652601519932 del 15 de septiembre de 2026.

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán pagados de conformidad con la cláusula 8.3 del Contrato No. IDU-1739-2023, denominada Remuneración Mensual del Contratista durante la Etapa de Construcción.

TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones estipulados en la cláusula 1.8 del Contrato No. IDU-1739-2023 y allegarse a la Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro del día hábil siguiente a la firma de este documento.

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-38	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**1.0**

ACTA No. 85 DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1739-2023

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos enunciados en la presente modificación.

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: La presente modificación se perfecciona con la suscripción de las partes y surtirá todos sus efectos a partir de la fecha, formando parte integral del Contrato de Obra IDU-1739-2023.

SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 22 días del mes de septiembre de 2026.

POR EL IDU,	POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nelson Mauricio Reina Manosalva Subdirector General de Infraestructura INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Isis Paola Díaz Muñiz Directora Técnica de Construcciones INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Luis Eduardo Corona – NP Paula Andrea Mojica Medellin – SGI Héctor Julio Hernández Camargo -Jurídico	Edwin Oswaldo Santiesteban - STEST María Paula Zamudio Acosta – STEST Yazmín Andrea Gómez Castro - DTC Margarita María Casas Alarcón - STEST
POR EL INTERVENTOR,	**POR EL CONTRATISTA**
Ariel Alberto Corredor Gómez Representante legal de interventoría	Jesús Héctor Calderón Garzón Representante legal (S) del contratista

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación del precio del ítem no previsto (NP) requerido para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo a la comunicación con radicado IDU N° 202652600667062 respecto del Contrato de Obra N° 1739 de 2023 en lo referido a los puntos detallados a continuación:

1. Información General del Contrato

Nombre contratista de obra	N° de contrato	Fecha de terminación del contrato
CONSORCIO VIAL DEL NORTE	IDU-1739-2023	25 de marzo 2032
Nombre contratista interventor de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
CONSORCIO MAB INGENIERÍA	IDU-1798-2023	25 de marzo 2032
Versión del Manual de Gestión Interventoría y/o supervisión de contratos	Versión 9	

REVISÓ	NOMBRE COMPLETO	FECHA REVISIÓN
Supervisor IDU - DTC	Isis Paola Diaz Muñiz	29/05/2026
Profesional Apoyo Técnico a la Supervisión	Maria Paula Zamudio	07/5/2026
Supervisor IDU - DTP	William Luzardo Triana	28/05/2026
Profesional Apoyo Técnico a la Supervisión	Marcela Forero Mejia	28.05.2026
Profesional Revisión NP´S	Yovanny Velandia Castellanos	07/05/2026

2. Requisitos de No Objeción

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			
VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES / ACLARACIONES**
El(los) ítem(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	**X**		NP-001 • Durante los diseños de detalle, se determinó que pasar del diámetro original de 42 pulgadas a 1.100 mm (DN 1100) mejoraba la capacidad hidráulica y permitía la transición y empalme adecuado con la infraestructura existente. Además, el uso de la microtuneladora (AVN1200) garantiza la estabilidad

			del frente de excavación, evita asentamientos en estructuras aledañas (como el Box Culvert del Canal Molinos) y no contamina el nivel freático. • Aunque la instalación por Pipe Jacking tiene un costo directo superior frente a la excavación a cielo abierto, la matriz multicriterio y el informe técnico demostraron que genera reducciones significativas en **costos indirectos**. Evita la necesidad de implementar desvíos de tráfico de alto impacto, reduce afectaciones ambientales, minimiza el traslado de otras redes existentes y elimina el riesgo de paralización por • El pago de esta actividad se estructuró correctamente con cargo al **Fondo de Compensaciones** del proyecto, en cumplimiento de la Cláusula 6.3 (literal c) del contrato de obra, garantizando el respaldo presupuestal exigido por el manual del IDU.
La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en diseños aprobados y/o normas aplicables.	**X**		
Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la interventoría, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto de trámite, con la línea base establecida para el presupuesto.	**X**		
El(los) ítem(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia técnica con alguno de los ítems contractuales.		**X**	
El(los) APU cuenta(n) con justificación técnica de la necesidad del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la supervisión.	**X**		
El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.		**X**	
Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios:	NP-001 COTIZACIÓN		

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S	SI	NO	OBSERVACIONES / ACLARACIONES
El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra	X		
La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.	X		
El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique)	X		
Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el contratista de obra y el interventor/supervisor.	X		
Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción y/o alcance.	X		**28 de abril de 2026:** Una vez conformados los Análisis de Precios Unitarios (APU), la Interventoría radica oficialmente ante el IDU el ítem NP-001 mediante la comunicación **CING-1-1798-1056-26 (Radicado IDU No. 20265260066706 2)**, respaldando su incorporación al presupuesto
Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, incluyendo su propio estudio de mercado.	X		
La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.	X		
Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción:	NP-001		

Del no previsto recibido por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del equipo de profesionales en precios, el no previsto tienen concepto de no objeción, cumpliendo con los requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así:

ITEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo Directo)	BASE DE PRECIOS NO OBJETADOS
NP-001		CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE 1,100MM, MEDIANTE SISTEMA PIPE JACKING CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE HINCADO POR EMPUJE HIDRAULICO A SUELOS GRANULARES Y CON NIVELES FREATICOS SIN DESCOMPENSACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS E HIDRAULICAS DEL SUELO EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS (MICROTUNELADORA AVN1200TB DE ESCUDO CERRADO, CON PRESIÓN DE LODOS AL FRENTE, PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y CONTROL-MONITOREO CONSTANTE DE LA EXCAVACIÓN, GRÚA TELESCÓPICA MÓVIL, MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2-3", PLANTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR), MATERIALES, INSUMOS Y TRANSPORTES NECESARIOS PARA: INSTALACIÓN DE TUNELADORA EN POZO DE EMPUJE O LANZAMIENTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA TUBERÍA, INYECCION DE LUBRICANTE PARA PERFORACIÓN DEL TERRENO, TANQUE Y MANEJO DE LODOS EN OBRA, MOVILIZACIONES INTERNAS, RESCATE DEL PRIMER CUERPO DE LA TUNELADORA EN EL POZO DE RECEPCIÓN y REPLIEGUE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO TIPO PIPE JACKING (TIPO A CON Y SIN PASES DE LUBRICACIÓN, TIPO B Y C ESTACIONES INTERMEDIAS) PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, Empaques Arpón (Espigo) y Cuadrado (Campana). INCLUYE SOLDADURA DE JUNTAS, BOQUILLA DE INYECCIÓN, PRUEBAS HIDROSTATICAS, ENSAYOS Y DESPERDICIOS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. NO INCLUYE EXPLORACIÓN GEOFISICA A LO LARGO DE LA RED MATRIZ DE 1,100 MM. NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLE A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA Y PARA LA TUBERIA DIN V 1201:2004-08, DIN EN 1916:2001-02, DWA-A 161E (Draft). PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO 1739-2023.	ML	$29.589.989,00	Marzo de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

Dado en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026
(Días en letras) (Días en números) (Mes en que se firma)(Año en que se firma)

Supervisor IDU - DTC:

Firma:
Nombre: Isis Paola Díaz Muñiz

Subdirector (a) Técnico (a):

Firma:
Nombre: Edwin Oswaldo Santisteban

Apoyo Técnico a la supervisión:

Firma:
Nombre: Maria Paula Zamudio Acosta

Supervisor IDU - DTP:

Firma:
Nombre: William Luzardo Triana

Apoyo Técnico a la supervisión:

Firma:
Nombre: Marcela Forero Mejía

Profesional revisión NP's

Firma:
Nombre: Yovanny Velandia Castellanos

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
3	**2024-09-19**	**Se ajusta el nombre del formato a "LISTA DE CHEQUEO NO OBJECION APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA", se ajusta contenido del numeral 1 Información General del Contrato, se ajusta contenido del numeral 2 Requisitos de No Objeción incluyendo cuadro de item no previsto y se incorpora firma del Subdirector (a) Técnico (a).**	7
2	2022-04-06	Los requisitos a verificar en la lista de chequeo se abrieron en dos grupos: el primero queda para que validen los apoyos a la supervisión y el segundo le corresponderá a los profesionales de precios. Se ajustó la redacción con base en lo establecido en el actual manual de Interventoría vigente.	7
1.0	26-marzo-2018	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Alexandra Leguizamon Bello, STESV / Diana Patricia Lopez Estupinan, STESV / Diego Ramon Naar Amaris, STCSV / Helman Yonhatan Palma Salguero, SGI / Jeimy Paola Mancipe Castaneda, STESV / Jhon Jairo Crispin Nieto, STEST / Johanna Maria Santacruz Pena, SGI / Jorge Alberto Pinedo Campo, STESV / Luz Adriana Serna Montoya, STEST / Yovanny Velandia Castellanos, STEST /**
Validado por	**Liliana Pulido Villamil, OAP Validado el 2024-09-10**
Revisado por	**Luis Fernando Quesada Saltarin, DTC Revisado el 2024-09-10 Monica Eloisa Rueda Pena, DTCI Revisado el 2024-09-10**
Aprobado por	**Nelson Mauricio Reina Manosalva, SGI Aprobado el 2024-09-19**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

FORMATO		
LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-08	**GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**	**3**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación del precio del ítem no previsto (NP) requerido para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo a la comunicación con radicado IDU N° 202652600974532 con alcance con radicado IDU N° 202652601113612 respecto del Contrato de Obra N° 1739 de 2023 en lo referido a los puntos detallados a continuación:

1. Información General del Contrato

Nombre contratista de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
CONSORCIO VIAL DEL NORTE	IDU-1739-2023	25 de marzo 2032
Nombre contratista interventor de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
CONSORCIO MAB INGENIERÍA	IDU-1798-2023	25 de marzo 2032
Versión del Manual de Gestión Interventoría y/o supervisión de contratos	Versión 9	

REVISÓ	**NOMBRE COMPLETO**	**FECHA REVISIÓN**
Supervisor IDU-DTC	Isis Paola Diaz Muñiz	16/07/2026
Profesional Apoyo Técnico a la Supervisión -DTC	Maria Paula Zamudio	09/07/2026
Supervisor IDU-DTP	William Luzardo Triana	16/07/2026
Apoyo Técnico a la Supervisión DTP	Augusto Hernando Roldán	16/07/2026
Profesional Revisión NP´S	Yovanny Velandia Castellanos	10/07/2026

2. Requisitos de No Objeción

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			
VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES / ACLARACIONES**
El(los) ítem(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	**X**		• **NP -003:** Construcción de pozo de trabajo de lanzamiento tipo caisson cuadrado, dimensiones internas (5,52 x 7,10 x 5,05 metros), para el sistema de *Pipe Jacking* de tubería Ø=1100mm de la red matriz. • **NP-004:** Construcción de pozo de trabajo de lanzamiento tipo caisson cuadrado, dimensiones internas (5,25 x 4,30 x 3,63 metros), para el sistema de *Pipe Jacking* de tubería Ø=1100mm de la red matriz.

			• **NP-005:** Construcción de pozo tipo *caisson* cuadrado, con dimensiones internas de 5,20 x 5,25 x 5,13 metros para tubería de Ø=1.100 mm • **NP-006:** Construcción de pozo de trabajo de lanzamiento tipo caisson cuadrado, dimensiones internas (5,20 x 5,83 x 5,14 metros), para el sistema de *Pipe Jacking* de tubería Ø=1100mm de la red matriz. • **NP-022:** construcción de pozo de trabajo de lanzamiento tipo caisson cuadrado (5,15 x 4,30 x 5,40 metros) para el sistema de *Pipe Jacking* de tubería Ø=1100mm de la red matriz. • **NP-023, NP-024 y NP-026:** Construcción de pozos de trabajo de salida complementarios para el sistema de red matriz • **NP-025:** Construcción de pozo de trabajo de salida, tipo caisson cuadrado, dimensiones internas (4,50 x 3,00 x 6,74 metros), para el sistema de *Pipe Jacking* de tubería Ø=1100mm de la red matriz. • **NP-027:** Construcción de pozo de trabajo de salida, tipo caisson cuadrado, dimensiones internas (5,00 x 3,30 x 3,85 metros), para el sistema de *Pipe Jacking* de tubería Ø=1100mm de la red matriz. • **NP-028:** Construcción de pozo de trabajo de salida, tipo caisson cuadrado, dimensiones internas (4,50 x 4,20 x 4,86 metros), para el sistema de *Pipe Jacking* de tubería Ø=1100mm de la red matriz.
La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en diseños aprobados y/o normas aplicables.	**X**		
Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la interventoría, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto de trámite, con la línea base establecida para el presupuesto.	**X**		
El(los) ítem(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia técnica con alguno de los ítems contractuales.		**X**	
El(los) APU cuenta(n) con justificación técnica de la necesidad del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la supervisión.	**X**		

El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.		**X**	
Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios:	NP-003; NP-004; NP-005; NP-006; NP-022; NP-023; NP-024; NP-025; NP-026; NP-027; NP-028		

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES / ACLARACIONES**
El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra	**X**		
La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.	**X**		
El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique)	**X**		
Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el contratista de obra y el interventor/supervisor.	**X**		
Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción y/o alcance.			Los 11 APUs de los no previstos se estructuraron con precios unitarios visor IDU del mes de febrero de 2026
Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, incluyendo su propio estudio de mercado.			No Aplica.
La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.			No Aplica
Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción:	La interventoría en los comunicados CING-2-1798-1663-26 con radicado IDU N°202652600667062 y CING-1-1798-2039-26 con radicado IDU N° 202652601113612 indica lo siguiente: *"(…) Interventoría ha validado que se han atendido satisfactoriamente las observaciones formuladas en las mesas de trabajo previas. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8.5.3 del Contrato de Obra, referente a "Ítems de obra no previstos", y tras verificar que se cumplió con la metodología de revisión establecida, esta Interventoría emite concepto de* ***APROBACIÓN*** *para las siguientes actividades no prevista: (…)" Negrilla añadida* NP-003; NP-004; NP-005; NP-006; NP-022; NP-023; NP-024; NP-025; NP-026; NP-027; NP-028		

De los 11 no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del equipo de profesionales en precios, los 11 tienen concepto de no objeción, cumpliendo con los requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así:

ITEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo Directo)
NP-003		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,52*7,10*5,05) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDÉN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 478.974.793,00

NP-004		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,25*4,30*3,63) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPEJACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA,VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA,GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDENPERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DENIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINALDE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 322.003.907,00

NP-005		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,25*5,13) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 417.137.234,00

NP-006		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,83*5,14) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 464.265.054,00

NP-022		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,15*4,30*5,40) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 420.817.905,00

NP-023		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*4,45) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 373.154.957,00
NP-024		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,10*4,50*4,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 426.639.446,00

NP-025		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*6,74) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 444.598.454,00
NP-026		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*3,97) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 341.293.714,00

NP-027		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*3,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 363.192.008,00
NP-028		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*4,20*4,86) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UND	$ 396.066.459,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

Dado en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de Julio de 2026
(Días en letras) (Días en números) (Mes en que se firma) (Año en que se firma)

Supervisor IDU DTP:

Firma:
Nombre: William Luzardo Triana
Director Técnico de Proyectos

Apoyo Técnico a la supervisión - DTP:

Firma:
Nombre: Augusto Hernando Roldán

Supervisor IDU DTC:

Firma:
Nombre: Isis Paola Díaz Muñiz
Directora Técnica de Construcciones

Subdirector (a) Técnico (a) STEST:

Firma:
Nombre: Edwin Oswaldo Santisteban

Apoyo Técnico a la supervisión DTC:

Firma:
Nombre: Maria Paula Zamudio Acosta

Profesional revisión NP's

Firma:
Nombre: Yovanny Avelandia Castellanos

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
3	**2024-09-19**	**Se ajusta el nombre del formato a "LISTA DE CHEQUEO NO OBJECION APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA", se ajusta contenido del numeral 1 Información General del Contrato, se ajusta contenido del numeral 2 Requisitos de No Objeción incluyendo cuadro de item no previsto y se incorpora firma del Subdirector (a) Técnico (a).**	13
2	2022-04-06	Los requisitos a verificar en la lista de chequeo se abrieron en dos grupos: el primero queda para que validen los apoyos a la supervisión y el segundo le corresponderá a los profesionales de precios. Se ajustó la redacción con base en lo establecido en el actual manual de Interventoría vigente.	13
1.0	26-marzo-2018	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Alexandra Leguizamon Bello, STESV / Diana Patricia Lopez Estupinan, STESV / Diego Ramon Naar Amaris, STCSV / Helman Yonhatan Palma Salguero, SGI / Jeimy Paola Mancipe Castaneda, STESV / Jhon Jairo Crispin Nieto, STEST / Johanna Maria Santacruz Pena, SGI / Jorge Alberto Pinedo Campo, STESV / Luz Adriana Serna Montoya, STEST / Yovanny Velandia Castellanos, STEST /**
Validado por	**Liliana Pulido Villamil, OAP Validado el 2024-09-10**
Revisado por	**Luis Fernando Quesada Saltarin, DTC Revisado el 2024-09-10 Monica Eloisa Rueda Pena, DTCI Revisado el 2024-09-10**
Aprobado por	**Nelson Mauricio Reina Manosalva, SGI Aprobado el 2024-09-19**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

FORMATO		
LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-08	**GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**	**3**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de los precios de los ítems no previstos (NP´s) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo a comunicación con radicado IDU N° 202652601133162, respecto del Contrato de Obra N° 1739 de 2023 en lo referido a los puntos detallados a continuación:

1. Información General del Contrato

Nombre contratista de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
CONSORCIO VIAL DEL NORTE	IDU-1739-2023	25 de marzo 2032
Nombre contratista interventor de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
CONSORCIO MAB INGENIERÍA	IDU-1798-2023	25 de marzo 2032
Versión del Manual de Gestión Interventoría y/o supervisión de contratos	Versión 9	

REVISÓ	**NOMBRE COMPLETO**	**FECHA REVISIÓN**
Supervisor IDU	Isis Paola Diaz Muñiz	21/07/2026
Profesional Apoyo Técnico a la Supervisión	María Paula Zamudio	15/07/2026
Profesional Revisión NP´S	María Carolina Ruiz Sierra	17/07/2026

2. Requisitos de No Objeción

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			
VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES / ACLARACIONES**
El(los) ítem(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	X		
La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en diseños aprobados y/o normas aplicables.	X		
Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la interventoría, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto de trámite, con la línea base establecida para el presupuesto.	X		
El(los) ítem(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia técnica con alguno de los ítems contractuales.		X	
El(los) APU cuenta(n) con justificación técnica de la necesidad del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la supervisión.	X		
El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.		X	Los APUs no han sido aprobados antes
Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios:	**NP-117**		

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S	SI	NO	OBSERVACIONES / ACLARACIONES
El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra	X		
La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.	X		
El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique)	X		
Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el contratista de obra y el interventor/supervisor.	X		
Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción y/o alcance.		X	No aplica, el APU No previsto con concepto de No objeción fue estructurado con insumos visor IDU.
Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, incluyendo su propio estudio de mercado.		X	
La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.		X	
Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción:	**NP117** MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS		

De un (1) no previsto recibido por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del equipo de profesionales en precios, uno (1) tiene concepto de no objeción, cumpliendo con los requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así:

ÍTEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)
NP117	7794	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS	M3	$ 1.333.239,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

CONTINUA LISTA DE CHEQUEO CORRESPONDIENTE AL RADICADO No. 202652601133162

Dado en Bogotá D.C., a los veintiun (21) días del mes de julio de 2026
(Días en letras) (Días en números) (Mes en que se firma) (Año en que se firma)

Supervisor IDU:

Firma: _____
Nombre: ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ

Subdirector (a) Técnico (a):

Firma: _____
Nombre: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

Apoyo a la supervisión:

Firma: _____
Nombre: MARIA PAULA ZAMUDIO ACOSTA

Profesional revisión NP's

Firma: _____
Nombre: MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA

ANEXO 2. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO IDU 1739-2023

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
	8,0	**REDES ELÉCTRICAS EXTERNAS A CARGO IDU**															
		REDES ELECTRICAS															
3007	8,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.600,00	$ 1.027	$ 1.643.200			$ -		-	$ -			$ -	1.600,00	$ 1.643.200
3009	8,002	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	6.451,00	$ 46.997	$ 303.177.647			$ -		- 6.451,00	-$ 303.177.647			$ -	-	$ -
6676	8,003	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELA Y CARGUE).	UN	54,00	$ 175.005	$ 9.450.270			$ -		- 31,00	-$ 5.425.155			$ -	23,00	$ 4.025.115
4846	9,011	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN		$ 167.267				$ -		172,00	$ 28.769.924			$ -	172,00	$ 28.769.924
4869	9,012	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN		$ 83.634				$ -		161,00	$ 13.465.074			$ -	161,00	$ 13.465.074
6673	9,023	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN		$ 232.026				$ -		53,00	$ 12.297.378			$ -	53,00	$ 12.297.378
4613	8,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	7.813,00	$ 61.063	$ 477.085.219			$ -		- 5.469,10	-$ 333.959.653			$ -	2.343,90	$ 143.125.566
3017	8,047	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		5.469,10	$ 258.458.728			$ -	5.469,10	$ 258.458.728
		RED DE MEDIA TENSIÓN							$ -							-	$ -
		RELLENOS Y EXCAVACIONES							$ -							-	$ -
3009	8,005	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	11.501,00	$ 46.997	$ 540.512.497			$ -		- 9.118,96	-$ 428.563.763			$ -	2.382,04	$ 111.948.734
4262	12,003	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 6.813				$ -		9.528,17	$ 64.915.422			$ -	9.528,17	$ 64.915.422
4613	8,006	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	14.951,00	$ 61.063	$ 912.952.913			$ -		- 10.306,02	-$ 629.316.383			$ -	4.644,98	$ 283.636.530
3017	8,047	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		10.838,29	$ 512.195.961			$ -	10.838,29	$ 512.195.961
6015	12,079	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 65.600				$ -		18.259,04	$ 1.197.793.024			$ -	18.259,04	$ 1.197.793.024
3024	8,007	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3.512,00	$ 151.635	$ 532.542.120			$ -		- 176,88	-$ 26.821.199			$ -	3.335,12	$ 505.720.921
4142	15,079	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			$ 203.212				$ -		187,52	$ 38.106.314			$ -	187,52	$ 38.106.314
6471	15,077	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3		$ 179.862				$ -		4.519,81	$ 812.942.066			$ -	4.519,81	$ 812.942.066
4159	8,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	5.795,00	$ 182.945	$ 1.060.166.275			$ -		- 5.795,00	-$ 1.060.166.275			$ -	-	$ -
4790	9,021	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML		$ 14.405				$ -		109,50	$ 1.577.348			$ -	109,50	$ 1.577.348
3382	8,009	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.	ML	122,00	$ 28.355	$ 3.459.310			$ -		- 122,00	-$ 3.459.310			$ -	-	$ -
4791	8,01	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	20.607,00	$ 33.778	$ 696.063.246			$ -		- 20.607,00	-$ 696.063.246			$ -	-	$ -
8716	8,011	1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).	ML	41.006,00	$ 70.098	$ 2.874.438.588			$ -		- 41.006,00	-$ 2.874.438.588			$ -	-	$ -
7369	8,012	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	ML	4.727,00	$ 11.622	$ 54.937.194			$ -		2.926,49	$ 34.011.667			$ -	7.653,49	$ 88.948.861
7950	8,013	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	7.098,00	$ 123.137	$ 874.026.426			$ -		- 7.098,00	-$ 874.026.426			$ -	-	$ -
3380	8,014	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	20,00	$ 123.731	$ 2.474.620			$ -		- 20,00	-$ 2.474.620			$ -	-	$ -
3379	8,015	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS217.	ML	28,00	$ 273.675	$ 7.662.900			$ -		- 28,00	-$ 7.662.900			$ -	-	$ -
3408	8,016	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	81,00	$ 408.393	$ 33.079.833			$ -		- 58,10	-$ 23.727.633			$ -	22,90	$ 9.352.200
3388	8,017	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS213.	ML	9.084,00	$ 610.472	$ 5.545.527.648			$ -		- 9.084,00	-$ 5.545.527.648			$ -	-	$ -
6383	8,045	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML		$ 675.622				$ -		4.169,70	$ 2.817.141.053			$ -	4.169,70	$ 2.817.141.053
5252	8,018	CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (ANDEN. INCL BASE EN CONCRETO DE 1500 PSI. RECEBO COMPACTADO, MUROS, PAÑETE EN MORTERO IMPERMEAB. ACERO REFUERZO, ESCALERA DE GATO, MARCO Y TAPAS.	UN	2,00	$ 4.275.725	$ 8.551.450			$ -		- 2,00	-$ 8.551.450			$ -	-	$ -
3652	8,019	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA)	UN	4,00	$ 5.574.600	$ 22.298.400			$ -		14,00	$ 78.044.400			$ -	18,00	$ 100.342.800
4108	8,02	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	190,00	$ 1.965.011	$ 373.352.090			$ -		121,00	$ 237.766.331			$ -	311,00	$ 611.118.421
3379	8,021	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS217.	ML	2,00	$ 273.675	$ 547.350			$ -		- 2,00	-$ 547.350			$ -	-	$ -
9048	8,022	DESMONTE Y MONTAJE DE CABLE EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA NO INCLUYE MATERIALES	ML	16.688,00	$ 4.480	$ 74.762.240			$ -		- 16.688,00	-$ 74.762.240			$ -	-	$ -
9344	8,023	PATIO ZONAL EL GACO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 15 KV 240MM2 AL. SE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIALES CERTIFICADOS E INSTALADOS SEGÚN NORMA NTC 2050.	ML	21.923,00	$ 14.610	$ 320.295.030			$ -		- 21.923,00	-$ 320.295.030			$ -	-	$ -
8129	8,024	CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO, AISLADO PARA 15 KV - XLPE, SECCION 95 MM2. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	5.156,00	$ 89.973	$ 463.900.788			$ -		- 5.156,00	-$ 463.900.788			$ -	-	$ -
6673	8,025	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN	466,00	$ 232.026	$ 108.124.116			$ -		- 466,00	-$ 108.124.116			$ -	-	$ -
8560	8,040	CAJA CS 275-MODIFICADA. INCLUYE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI, ACERO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6, MORTERO IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 3000 PSI, RECEBO COMÚN, MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA CS 275. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 2.906.227				$ -		6,00	$ 17.437.362			$ -	6,00	$ 17.437.362
7744	12,101	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 163.287				$ -		1.340,00	$ 218.804.580			$ -	1.340,00	$ 218.804.580
		TRANSFORMADORES														-	$ -
8153	8,026	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 36.272.120	$ 145.088.480			$ -		- 4,00	-$ 145.088.480			$ -	-	$ -
8157	8,027	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	$ 29.464.646	$ 88.393.938			$ -		- 3,00	-$ 88.393.938			$ -	-	$ -
8159	8,028	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 75.787.638	$ 75.787.638			$ -		- 1,00	-$ 75.787.638			$ -	-	$ -
8455	8,029	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4/0.380-0.220 KV EN ACEITE VEGETAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	3,00	$ 69.151.881	$ 207.455.643			$ -		- 3,00	-$ 207.455.643			$ -	-	$ -
8473	8,030	SUBESTACIÓN SUMERGIBLE NORMA CTS594 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).EXCLUSIVA PARA ESPACIO PUBLICO. INCLUYE TRANSFORMADOR 30 KVA TRIFASICO, 11400/380-240V, 60HZ. INCLUYE CELDAS ENTRADA Y SALIDA EN SF6 CON SECCIONADOR MOTORIZADO Y CELDA DE PROTECCIÓN SF6 PARA TRANSFORMADOR CON FUSIBLE HH, UNIDAD O MODULO DE CONTROL REMOTO RMU, NO INCLUYE OBRAS CIVILES. INCLUYE TRANSPORTE (ÍTEM 8), EXCAVACIÓN (ÍTEM 7), PRUEBAS (ÍTEM 6), MANO DE OBRA PARA CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN (ÍTEM 5), MANO DE OBRA PARA DESCONEXIÓN SUBESTACIÓN EXISTENTE (ÍTEM 4), INTERCONEXIÓN ENTRE CELDA DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR ÍTEM 3), TRANSFORMADOR HERMÉTICO Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO.	UN	2,00	$ 665.433.516	$ 1.330.867.032			$ -		- 2,00	-$ 1.330.867.032			$ -	-	$ -

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
5253	8,043	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$ 18.056.616				$ -		10,00	$ 180.566.160			$ -		10,00	$ 180.566.160
		REDES							$ -								-	$ -
6485	8,031	UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACIDAD DE 90 GR. INCLUYE MOLDE, CARGA, CHISPERO, PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	33,00	$ 55.423	$ 1.828.959			$ -		- 33,00	-$ 1.828.959			$ -		-	$ -
5557	8,032	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2,00	$ 101.123	$ 202.246			$ -		- 2,00	-$ 202.246			$ -		-	$ -
		ALUMBRADO PÚBLICO							$ -								-	$ -
3009	8,005	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 46.997				$ -		2.085,67	$ 98.020.233			$ -		2.085,67	$ 98.020.233
4613	8,006	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		$ 61.063				$ -		813,41	$ 49.669.255			$ -		813,41	$ 49.669.255
3017	8,047	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		1.897,96	$ 89.693.794			$ -		1.897,96	$ 89.693.794
3024	8,007	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 151.635				$ -		230,83	$ 35.001.907			$ -		230,83	$ 35.001.907
4142	15,079	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 203.212				$ -		16,63	$ 3.379.416			$ -		16,63	$ 3.379.416
6471	15,077	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3		$ 179.862				$ -		1.212,86	$ 218.147.425			$ -		1.212,86	$ 218.147.425
3159	9,008	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207.	ml		$ 42.734				$ -		3.647,96	$ 155.891.923			$ -		3.647,96	$ 155.891.923
9030	8,037	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m	UN		$ 1.173.524				$ -		511,00	$ 599.670.764			$ -		511,00	$ 599.670.764
4127	8,042	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=14M (INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.	UN		$ 525.361						453,00	$ 237.988.533			$ -		453,00	$ 237.988.533
7744	12,101	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 163.287				$ -		2.044,00	$ 333.758.628			$ -		2.044,00	$ 333.758.628
		DEPRIMIDO CL. 100															-	$ -
3009	8,033	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	248,00	$ 46.997	$ 11.655.256			$ -		-	$ -			$ -		248,00	$ 11.655.256
4613	8,034	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	323,00	$ 61.063	$ 19.723.349			$ -		- 226,00	-$ 13.800.238			$ -		97,00	$ 5.923.111
3017	8,047	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		226,00	$ 10.680.308			$ -		226,00	$ 10.680.308
3024	8,035	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	26,00	$ 151.635	$ 3.942.510			$ -		-	$ -			$ -		26,00	$ 3.942.510
3052	8,036	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	182,00	$ 123.742	$ 22.521.044			$ -		-	$ -			$ -		182,00	$ 22.521.044
9030	8,037	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m	UN	69,00	$ 1.173.524	$ 80.973.156			$ -		-	$ -			$ -		69,00	$ 80.973.156
9032	8,038	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m	UN	35,00	$ 4.250.775	$ 148.777.125			$ -		-	$ -			$ -		35,00	$ 148.777.125
9034	8,039	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.00 x 2.00m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA LIBRE 1.80 M	UN	1,00	$ 5.506.537	$ 5.506.537			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 5.506.537
8560	8,040	CAJA CS 275-MODIFICADA. INCLUYE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI, ACERO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6, MORTERO IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 3000 PSI, RECEBO COMÚN, MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA CS 275. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	UN	1,00	$ 2.906.227	$ 2.906.227			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 2.906.227
8539	8,041	2 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	395,00	$ 58.861	$ 23.250.095			$ -		-	$ -			$ -		395,00	$ 23.250.095
4127	8,042	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=14M (INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.	UN	69,00	$ 525.361	$ 36.249.909			$ -		-	$ -			$ -		69,00	$ 36.249.909
5253	8,043	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1,00	$ 18.056.616	$ 18.056.616			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 18.056.616
6381	8,044	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - IMC EN CERCHA METÁLICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONECTOR METÁLICO DE PUESTA A TIERRA DE 3" Y 6" EN CADA EXTREMO.	ML	36,00	$ 7.808.738	$ 281.114.568			$ -		-	$ -			$ -		36,00	$ 281.114.568
6383	8,045	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	1.104,00	$ 675.622	$ 745.886.688			$ -		-	$ -			$ -		1.104,00	$ 745.886.688
		EMPALME CALLE 107 A CALLE 115							$ -								-	$ -
3009	8,046	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	2.257,00	$ 46.997	$ 106.072.229			$ -		-	$ -			$ -		2.257,00	$ 106.072.229
3017	8,047	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	2.935,00	$ 47.258	$ 138.702.230			$ -		-	$ -			$ -		2.935,00	$ 138.702.230
3024	8,048	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	551,00	$ 151.635	$ 83.550.885			$ -		-	$ -			$ -		551,00	$ 83.550.885
3052	8,049	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	832,00	$ 123.742	$ 102.953.344			$ -		-	$ -			$ -		832,00	$ 102.953.344
9030	8,050	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m	UN	149,00	$ 1.173.524	$ 174.855.076			$ -		-	$ -			$ -		149,00	$ 174.855.076
9032	8,051	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m	UN	26,00	$ 4.250.775	$ 110.520.150			$ -		-	$ -			$ -		26,00	$ 110.520.150
9034	8,052	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.00 x 2.00m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA LIBRE 1.80 M	UN	1,00	$ 5.506.537	$ 5.506.537			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 5.506.537
8539	8,053	2 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	880,00	$ 58.861	$ 51.797.680			$ -		-	$ -			$ -		880,00	$ 51.797.680
8560	8,054	CAJA CS 275-MODIFICADA. INCLUYE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI, ACERO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6, MORTERO IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 3000 PSI, RECEBO COMÚN, MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA CS 275. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	UN	26,00	$ 2.906.227	$ 75.561.902			$ -		-	$ -			$ -		26,00	$ 75.561.902
4127	8,055	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=14M (INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.	UN	149,00	$ 525.361	$ 78.278.789			$ -		-	$ -			$ -		149,00	$ 78.278.789
5253	8,056	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1,00	$ 18.056.616	$ 18.056.616			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 18.056.616
6383	8,057	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	1.424,00	$ 675.622	$ 962.085.728			$ -		-	$ -			$ -		1.424,00	$ 962.085.728
SUBTOTAL						**$ 20.459.159.552**			**$ -**			**-$ 7.298.220.616**			**$ -**			**$ 13.160.938.936**

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
	9,0	**REDES ELÉCTRICAS EXTERNAS A CARGO DE ESP**															
		RED DE MEDIA TENSIÓN															
		EXCAVACIONES Y RELLENOS															
3024	9,001	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.444,00	$ 151.635	$ 218.960.940			$ -		- 722,00	-$ 109.480.470			$ -		722,00	$ 109.480.470
3009	9,002	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE).	M3	4.717,00	$ 46.997	$ 221.684.849			$ -		- 2.358,50	-$ 110.842.425			$ -		2.358,50	$ 110.842.425
4613	9,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	5.663,00	$ 61.063	$ 345.799.769			$ -		- 2.831,50	-$ 172.899.885			$ -		2.831,50	$ 172.899.885
4140	9,004	BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1.734,00	$ 222.329	$ 385.518.486			$ -		- 867,00	-$ 192.759.243			$ -		867,00	$ 192.759.243
		REDES				$ -			$ -									
3388	9,005	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS213.	ML	851,00	$ 610.472	$ 519.511.672			$ -		- 425,50	-$ 259.755.836			$ -		425,50	$ 259.755.836
REI_6795	9,006	12 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213.	ML	29,00	$ 799.706	$ 23.191.474			$ -		- 14,50	-$ 11.595.737			$ -		14,50	$ 11.595.737
3408	9,007	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.	ML	3.014,00	$ 408.393	$ 1.230.896.502			$ -		- 1.507,00	-$ 615.448.251			$ -		1.507,00	$ 615.448.251
3159	9,008	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207.	ML	3.866,00	$ 42.734	$ 165.209.644			$ -		- 1.933,00	-$ 82.604.822			$ -		1.933,00	$ 82.604.822
5252	9,009	CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (ANDEN. INCL BASE EN CONCRETO DE 1500 PSI. RECEBO COMPACTADO, MUROS, PAÑETE EN MORTERO IMPERMEAB. ACERO REFUERZO, ESCALERA DE GATO, MARCO Y TAPAS.	UN	4,00	$ 4.275.725	$ 17.102.900			$ -		- 2,00	-$ 8.551.450			$ -		2,00	$ 8.551.450
6676	9,010	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELA Y CARGUE).	UN	6,00	$ 175.005	$ 1.050.030			$ -		- 3,00	-$ 525.015			$ -		3,00	$ 525.015
4846	9,011	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	32,00		$ 5.352.544			$ -		- 16,00	-$ 2.676.272			$ -		16,00	$ 2.676.272
4869	9,012	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	94,00		$ 7.861.596			$ -		- 47,00	-$ 3.930.798			$ -		47,00	$ 3.930.798
3015	9,013	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO)	UN	56,00	$ 283.357	$ 15.867.992			$ -		- 28,00	-$ 7.933.996			$ -		28,00	$ 7.933.996
9344	9,014	PATIO ZONAL EL GACO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 15 KV 240MM2 AL. SE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIALES CERTIFICADOS E INSTALADOS SEGÚN NORMA NTC 2050.	ML	7.431,00	$ 14.610	$ 108.566.910			$ -		- 3.715,50	-$ 54.283.455			$ -		3.715,50	$ 54.283.455
8468	9,015	EMPALME DE DERIVACIÓN EN RESINA AP 839 (EMPALME RECTO / DERIVACIÓN RESINA) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 239.572	$ 7.905.876			$ -		- 16,50	-$ 3.952.938			$ -		16,50	$ 3.952.938
8132	9,016	SECCIONADOR O CAJA DE MANIOBRA DE 4 VÍAS, E-S 600, D200, SERIE 15 KV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	$ 29.981.427	$ 389.758.551			$ -		- 6,50	-$ 194.879.276			$ -		6,50	$ 194.879.276
8128	9,017	SECCIONADOR O CAJA DE MANIOBRA DE 6 VÍAS, E-S 600, D200, SERIE 15 KV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 37.505.915	$ 300.047.320			$ -		- 4,00	-$ 150.023.660			$ -		4,00	$ 150.023.660
5253	9,018	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	8,00	$ 18.056.616	$ 144.452.928			$ -		- 4,00	-$ 72.226.464			$ -		4,00	$ 72.226.464
9035	9,019	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION NORMA CODENSA CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 2.50 x 2.00m. Medidas Internas: 2.00 x 1.50 m. Altura Total: 1.85m	UN	19,00	$ 9.132.543	$ 173.518.317			$ -		- 9,50	-$ 86.759.159			$ -		9,50	$ 86.759.159
5252	9,020	CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (ANDEN. INCL BASE EN CONCRETO DE 1500 PSI. RECEBO COMPACTADO, MUROS, PAÑETE EN MORTERO IMPERMEAB. ACERO REFUERZO, ESCALERA DE GATO, MARCO Y TAPAS.	UN	2,00	$ 4.275.725	$ 8.551.450			$ -		- 1,00	-$ 4.275.725			$ -		1,00	$ 4.275.725
4790	9,021	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	30,00	$ 14.405	$ 432.150			$ -		- 15,00	-$ 216.075			$ -		15,00	$ 216.075
3382	9,022	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.	ML	1.336,00	$ 28.355	$ 37.882.280			$ -		- 668,00	-$ 18.941.140			$ -		668,00	$ 18.941.140
6673	9,023	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN	3,00	$ 232.026	$ 696.078			$ -		- 1,50	-$ 348.039			$ -		1,50	$ 348.039
4869	9,024	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	43,00	$ 83.634	$ 3.596.262			$ -		- 21,50	-$ 1.798.131			$ -		21,50	$ 1.798.131
4846	9,025	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	47,00	$ 167.267	$ 7.861.549			$ -		- 23,50	-$ 3.930.775			$ -		23,50	$ 3.930.775
6676	9,026	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELA Y CARGUE).	UN	2,00	$ 175.005	$ 350.010			$ -		- 1,00	-$ 175.005			$ -		1,00	$ 175.005
4104	9,027	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	253,00	$ 828.964	$ 209.727.892			$ -		- 126,50	-$ 104.863.946			$ -		126,50	$ 104.863.946
4106	9,028	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M.	UN	137,00	$ 1.442.119	$ 197.570.303			$ -		- 68,50	-$ 98.785.152			$ -		68,50	$ 98.785.152
4108	9,029	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	80,00	$ 1.965.011	$ 157.200.880			$ -		- 40,00	-$ 78.600.440			$ -		40,00	$ 78.600.440
4110	9,030	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277 (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCOS Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 2.59 X 1.69M. MEDIDAS INTERNAS: 2.29 X 1.19M. ALTURA: 1.37M.	UN	2,00	$ 3.696.320	$ 7.392.640			$ -		- 1,00	-$ 3.696.320			$ -		1,00	$ 3.696.320
3652	9,031	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA)	UN	3,00	$ 5.574.600	$ 16.723.800			$ -		- 1,50	-$ 8.361.900			$ -		1,50	$ 8.361.900
7665	9,032	CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 119.621	$ 119.621			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 119.621
5976	9,033	TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES	ML	440,00	$ 79.788	$ 35.106.720			$ -		- 220,00	-$ 17.553.360			$ -		220,00	$ 17.553.360
3015	9,034	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO)	UN	47,00	$ 283.357	$ 13.317.779			$ -		- 23,50	-$ 6.658.890			$ -		23,50	$ 6.658.890
3360	9,035	POSTE METALICO AP, H=9M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZO SENCILLO Y BASE SEGÚN NORMA AP802)	UN	7,00	$ 4.483.091	$ 31.381.637			$ -		- 3,50	-$ 15.690.819			$ -		3,50	$ 15.690.819
REI_6898	9,036	POSTE METALICO DE 4"X12 METROS (INCLUYE SUMINISTRO E INTALACIÓN)	UN	60,00	$ 6.353.977	$ 381.238.620			$ -		- 30,00	-$ 190.619.310			$ -		30,00	$ 190.619.310
7646	9,037	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON BRAZO SENCILLO (INCLUYE SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACIÓN).	UN	146,00	$ 8.320.939	$ 1.214.857.094			$ -		- 73,00	-$ 607.428.547			$ -		73,00	$ 607.428.547
5764	9,038	CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION).	ML	3.678,00	$ 6.186	$ 22.752.108			$ -		- 1.839,00	-$ 11.376.054			$ -		1.839,00	$ 11.376.054
5763	9,039	CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION).	ML	30,00	$ 31.779	$ 953.370			$ -		- 15,00	-$ 476.685			$ -		15,00	$ 476.685
REI_6865	9,040	CABLE THHN/THHN No. 4 AWG EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye accesorios de instalación).	ML	1.336,00	$ 25.330	$ 33.840.880			$ -		- 668,00	-$ 16.920.440			$ -		668,00	$ 16.920.440
7057	9,041	SALIDA PARA ILUMINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	328,00	$ 52.016	$ 17.061.248			$ -		- 164,00	-$ 8.530.624			$ -		164,00	$ 8.530.624
8157	9,042	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 29.464.646	$ 58.929.292			$ -		- 1,00	-$ 29.464.646			$ -		1,00	$ 29.464.646
8153	9,043	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 36.272.120	$ 36.272.120			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 36.272.120
5699	9,044	MEDIDORES DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP PARA LA CUENTA DE LA ESTACION. SUMINISTRO E INSTALACION. SE UBICA EN EL ARMARIO DEL VAGON NORTE. SE ENERGIZARA CUANDO LA CUENTA SEA LEGALIZADA ANTE CODENSA.	UN	2,00	$ 356.613	$ 713.226			$ -		- 1,00	-$ 356.613			$ -		1,00	$ 356.613
5341	9,045	VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	UN	8,00	$ 1.058.942	$ 8.471.536			$ -		- 4,00	-$ 4.235.768			$ -		4,00	$ 4.235.768
5630	9,046	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	211,00	$ 67.103	$ 14.158.733			$ -		- 105,50	-$ 7.079.367			$ -		105,50	$ 7.079.367
REI_7231	9,047	UNIÓN POR REACCIÓN EXOTÉRMICA ENTRE CONDUCTORES Y VARILLA DE ACERO RECUBIERTA EN COBRE. CAPACIDAD DE 115 gr. INCLUYE CARGA, CHISPERO O SIMILAR. PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. (Incluye suministro e instalación)	ML	8,00	$ 40.799	$ 326.392			$ -		- 4,00	-$ 163.196			$ -		4,00	$ 163.196
6485	9,048	UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACIDAD DE 90 GR. INCLUYE MOLDE, CARGA, CHISPERO, PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	64,00	$ 55.423	$ 3.547.072			$ -		- 32,00	-$ 1.773.536			$ -		32,00	$ 1.773.536
6547	9,049	CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	2,00	$ 400.371	$ 800.742			$ -		- 1,00	-$ 400.371			$ -		1,00	$ 400.371

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
SUBTOTAL						$ 6.804.091.784			$ -			-$ 3.383.850.026			$ -			$ 3.420.241.767
	10,0	**REDES DE TELECOMUNICACIONES EXTERNAS A CARGO DE IDU**																
		REDES ETB																
		EXCAVACIONES Y RELLENOS																
3024	10,001	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	303,00	$ 151.635	$ 45.945.405			$ -		73,01	$ 11.070.871			$ -		376,01	$ 57.016.276
3009	10,002	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	316,00	$ 46.997	$ 14.851.052			$ -		134,39	$ 6.315.927			$ -		450,39	$ 21.166.979
4262	12,003	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 6.813				$ -		1.109,25	$ 7.557.320			$ -		1.109,25	$ 7.557.320
3050	10,003	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.409,00	$ 40.967	$ 57.722.503			$ -	-	1.409,00	-$ 57.722.503			$ -		-	$ -
4142	15,079	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 203.212				$ -		373,97	$ 75.995.192			$ -		373,97	$ 75.995.192
4557	15,082	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG .C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.528				$ -		252,70	$ 47.388.326			$ -		252,70	$ 47.388.326
4613	10,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	379,00	$ 61.063	$ 23.142.877			$ -		379,61	$ 23.180.125			$ -		758,61	$ 46.323.002
3017	10,060	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		1.770,10	$ 83.651.386			$ -		1.770,10	$ 83.651.386
		REDES																
4850	10,005	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	662,00	$ 331.265	$ 219.297.430			$ -	-	276,48	-$ 91.588.147			$ -		385,52	$ 127.709.283
4130	10,006	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS INTERNAS 0.60X0.50M. ALTURA: 0.96M.	UN	1,00	$ 945.813	$ 945.813			$ -	-	1,00	-$ 945.813			$ -		-	$ -
4131	10,007	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M.	UN	10,00	$ 1.520.467	$ 15.204.670			$ -	-	5,00	-$ 7.602.335			$ -		5,00	$ 7.602.335
6091	10,008	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE FORMALETA, JUEGO DE MARCO Y TAPA DOBLE PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB, BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2", TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS .	UN	2,00	$ 1.763.436	$ 3.526.872			$ -		20,00	$ 35.268.720			$ -		22,00	$ 38.795.592
3057	10,009	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	23,00	$ 5.850.096	$ 134.552.208			$ -	-	10,00	-$ 58.500.960			$ -		13,00	$ 76.051.248
3058	10,010	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 9.686.283	$ 9.686.283			$ -		1,00	$ 9.686.283			$ -		2,00	$ 19.372.566
6687	10,011	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	31,00	$ 2.983.667	$ 92.493.677			$ -	-	5,00	-$ 14.918.335			$ -		26,00	$ 77.575.342
6715	10,012	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	5,00	$ 3.602.621	$ 18.013.105			$ -		4,00	$ 14.410.484			$ -		9,00	$ 32.423.589
3059	10,013	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	30,00	$ 5.837.205	$ 175.116.150			$ -	-	20,00	-$ 116.744.100			$ -		10,00	$ 58.372.050
6717	10,014	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	39,00	$ 3.291.855	$ 128.382.345			$ -	-	21,00	-$ 69.128.955			$ -		18,00	$ 59.253.390
3410	10,015	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 9.715.916	$ 9.715.916			$ -		1,00	$ 9.715.916			$ -		2,00	$ 19.431.832
6718	10,016	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	6,00	$ 3.509.195	$ 21.055.170			$ -	-	6,00	-$ 21.055.170			$ -		-	$ -
3653	10,017	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	2,00	$ 7.511.417	$ 15.022.834			$ -	-	2,00	-$ 15.022.834			$ -		-	$ -
6719	10,018	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	4,00	$ 4.046.804	$ 16.187.216			$ -		4,00	$ 16.187.216			$ -		8,00	$ 32.374.432
6720	10,019	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	2,00	$ 4.507.123	$ 9.014.246			$ -	-	1,00	-$ 4.507.123			$ -		1,00	$ 4.507.123
3654	10,020	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	4,00	$ 5.140.326	$ 20.561.304			$ -	-	4,00	-$ 20.561.304			$ -		-	$ -
REI_6721	10,021	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	ML	2,00	$ 2.837.898	$ 5.675.796			$ -		1,00	$ 2.837.898			$ -		3,00	$ 8.513.694
3411	10,022	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 10.173.522	$ 10.173.522			$ -	-	1,00	-$ 10.173.522			$ -		-	$ -
4790	10,023	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	10,00	$ 14.405	$ 144.050			$ -		5,92	$ 85.278			$ -		15,92	$ 229.328
4791	10,024	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	2,00	$ 33.778	$ 67.556			$ -		75,70	$ 2.556.995			$ -		77,70	$ 2.624.551
3195	10,037	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML		$ 63.984				$ -		143,60	$ 9.188.102			$ -		143,60	$ 9.188.102
4103	10,036	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS210.	ML		$ 183.478				$ -		18,80	$ 3.449.386			$ -		18,80	$ 3.449.386
3380	10,025	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209.	ML	234,00	$ 123.731	$ 28.953.054			$ -	-	158,10	-$ 19.561.871			$ -		75,90	$ 9.391.183
4129	10,026	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2.609,00	$ 250.186	$ 652.735.274			$ -	-	1.178,38	-$ 294.814.179			$ -		1.430,62	$ 357.921.095
3055	10,027	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	166,00	$ 364.994	$ 60.589.004			$ -		279,30	$ 101.942.824			$ -		445,30	$ 162.531.828
3056	10,028	16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	27,00	$ 484.488	$ 13.081.176			$ -	-	27,00	-$ 13.081.176			$ -		-	$ -
5277	10,029	20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	6,00	$ 633.452	$ 3.800.712			$ -	-	6,00	-$ 3.800.712			$ -		-	$ -
6742	10,030	24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	18,00	$ 737.614	$ 13.277.052			$ -	-	18,00	-$ 13.277.052			$ -		-	$ -
5876	10,031	RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).	UN	9,00	$ 374.821	$ 3.373.389			$ -	-	9,00	-$ 3.373.389			$ -		-	$ -
8155	10,067	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,55M, ANCHO:1,85M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN		$ 2.093.877				$ -		4,00	$ 8.375.508			$ -		4,00	$ 8.375.508
6089	10,051	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN		$ 3.660.706				$ -		59,00	$ 215.981.654			$ -		59,00	$ 215.981.654
6090	10,052	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN		$ 3.806.460				$ -		35,00	$ 133.226.100			$ -		35,00	$ 133.226.100
8168	10,069	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-14A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,55M, ANCHO:2,24M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN		$ 2.951.455				$ -		2,00	$ 5.902.910			$ -		2,00	$ 5.902.910
8120	10,053	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,66M, ANCHO:2,66M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN		$ 2.637.260				$ -		7,00	$ 18.460.820			$ -		7,00	$ 18.460.820

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
8161	10,071	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,66M, ANCHO:2,66M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN		$ 2.537.165				$ -		1,00	$ 2.537.165			$ -		1,00	$ 2.537.165
8122	10,074	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA).	UN		$ 1.137.373				$ -		6,00	$ 6.824.238			$ -		6,00	$ 6.824.238
7369	8,012	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	ML		$ 11.622				$ -		2.715,96	$ 31.564.887			$ -		2.715,96	$ 31.564.887
		REDES MOVISTAR																$ -
		EXCAVACIONES Y RELLENOS																$ -
3009	10,032	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	94,00	$ 46.997	$ 4.417.718			$ -	-	23,11	-$ 1.086.101			$ -		70,89	$ 3.331.617
3050	10,033	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	76,00	$ 40.967	$ 3.113.492			$ -	-	76,00	-$ 3.113.492			$ -		-	$ -
4613	10,034	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	112,00	$ 61.063	$ 6.839.056			$ -	-	84,35	-$ 5.150.664			$ -		27,65	$ 1.688.392
3017	10,046	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		64,51	$ 3.048.614			$ -		64,51	$ 3.048.614
3024	10,001	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 151.635				$ -		11,00	$ 1.667.985			$ -		11,00	$ 1.667.985
4140	9,004	BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3		$ 222.329				$ -		5,24	$ 1.165.004			$ -		5,24	$ 1.165.004
6471	15,077	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3		$ 179.862				$ -		42,11	$ 7.573.989			$ -		42,11	$ 7.573.989
		REDES							)									$ -
4850	10,035	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	14,00	$ 331.265	$ 4.637.710			$ -	-	14,00	-$ 4.637.710			$ -		-	$ -
4103	10,036	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS210.	ML	13,00	$ 183.478	$ 2.385.214			$ -	-	13,00	-$ 2.385.214			$ -		-	$ -
3195	10,037	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	1,00	$ 63.984	$ 63.984			$ -	-	1,00	-$ 63.984			$ -		-	$ -
3780	10,038	3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	24,00	$ 93.859	$ 2.252.616			$ -		148,70	$ 13.956.833			$ -		172,70	$ 16.209.449
4128	10,039	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	98,00	$ 123.731	$ 12.125.638			$ -	-	98,00	-$ 12.125.638			$ -		-	$ -
6563	10,040	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 X 40 X 40 MM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENO.	ML	62,00	$ 21.926	$ 1.359.412			$ -	-	62,00	-$ 1.359.412			$ -		-	$ -
4328	10,041	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042	UN	10,00	$ 4.356.324	$ 43.563.240			$ -	-	9,00	-$ 39.206.916			$ -		1,00	$ 4.356.324
4329	10,042	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050	UN	2,00	$ 971.696	$ 1.943.392			$ -		3,00	$ 2.915.088			$ -		5,00	$ 4.858.480
4335	10,043	CAMARA TIPO "TD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-046	UN	6,00	$ 4.097.406	$ 24.584.436			$ -	-	6,00	-$ 24.584.436			$ -		-	$ -
4301	10,044	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	18,00	$ 522.538	$ 9.405.684			$ -	-	18,00	-$ 9.405.684			$ -		-	$ -
		DEPRIMIDO CALLE 100																$ -
3009	10,045	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	94,00	$ 46.997	$ 4.417.718			$ -		-	$ -			$ -		94,00	$ 4.417.718
3017	10,046	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	122,00	$ 47.258	$ 5.765.476			$ -		-	$ -			$ -		122,00	$ 5.765.476
3024	10,047	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	23,00	$ 151.635	$ 3.487.605			$ -		-	$ -			$ -		23,00	$ 3.487.605
3052	10,048	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	38,00	$ 123.742	$ 4.702.196			$ -		-	$ -			$ -		38,00	$ 4.702.196
3057	10,049	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	2,00	$ 5.850.096	$ 11.700.192			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 11.700.192
4131	10,050	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M.	UN	1,00	$ 1.520.467	$ 1.520.467			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 1.520.467
6089	10,051	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	13,00	$ 3.660.706	$ 47.589.178			$ -		-	$ -			$ -		13,00	$ 47.589.178
6090	10,052	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	2,00	$ 3.806.460	$ 7.612.920			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 7.612.920
8120	10,053	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,66M, ANCHO:2,66M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	1,00	$ 2.637.260	$ 2.637.260			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 2.637.260
6687	10,054	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 2.983.667	$ 2.983.667			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 2.983.667
6719	10,055	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 4.046.804	$ 4.046.804			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 4.046.804
4791	10,056	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	25,00	$ 33.778	$ 844.450			$ -		-	$ -			$ -		25,00	$ 844.450
3195	10,057	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	31,00	$ 63.984	$ 1.983.504			$ -		-	$ -			$ -		31,00	$ 1.983.504
3795	10,058	8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	97,00	$ 252.838	$ 24.525.286			$ -		-	$ -			$ -		97,00	$ 24.525.286
		EMPALME CALLE 107 A CALLE 115																$ -
3009	10,059	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	79,00	$ 46.997	$ 3.712.763			$ -		-	$ -			$ -		79,00	$ 3.712.763
3017	10,060	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	103,00	$ 47.258	$ 4.867.574			$ -		-	$ -			$ -		103,00	$ 4.867.574
3024	10,061	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	12,00	$ 151.635	$ 1.819.620			$ -		-	$ -			$ -		12,00	$ 1.819.620
3052	10,062	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$ 123.742	$ 3.712.260			$ -		-	$ -			$ -		30,00	$ 3.712.260
3057	10,063	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	2,00	$ 5.850.096	$ 11.700.192			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 11.700.192
4130	10,064	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS INTERNAS 0.60X0.50M. ALTURA: 0.96M.	UN	1,00	$ 945.813	$ 945.813			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 945.813
4131	10,065	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M.	UN	2,00	$ 1.520.467	$ 3.040.934			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 3.040.934

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
6089	10,066	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	30,00	$ 3.660.706	$ 109.821.180			$ -		-	$ -			$ -		30,00	$ 109.821.180
8155	10,067	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,55M, ANCHO:1,85M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	2,00	$ 2.093.877	$ 4.187.754			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 4.187.754
6090	10,068	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	14,00	$ 3.806.460	$ 53.290.440			$ -		-	$ -			$ -		14,00	$ 53.290.440
8168	10,069	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-14A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,55M, ANCHO:2,24M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	3,00	$ 2.951.455	$ 8.854.365			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 8.854.365
8120	10,070	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,66M, ANCHO:2,66M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	2,00	$ 2.637.260	$ 5.274.520			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 5.274.520
8161	10,071	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,66M, ANCHO:2,66M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	2,00	$ 2.537.165	$ 5.074.330			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 5.074.330
8121	10,072	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,20M, ANCHO:2,20M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) ((INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	2,00	$ 2.896.823	$ 5.793.646			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 5.793.646
6091	10,073	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE FORMALETA, JUEGO DE MARCO Y TAPA DOBLE PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB, BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2", TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS .	UN	6,00	$ 1.763.436	$ 10.580.616			$ -		-	$ -			$ -		6,00	$ 10.580.616
8122	10,074	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA).	UN	3,00	$ 1.137.373	$ 3.412.119			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 3.412.119
6715	10,075	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 3.602.621	$ 3.602.621			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 3.602.621
4791	10,076	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	11,00	$ 33.778	$ 371.558			$ -		-	$ -			$ -		11,00	$ 371.558
3195	10,077	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	38,00	$ 63.984	$ 2.431.392			$ -		-	$ -			$ -		38,00	$ 2.431.392
3385	10,078	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	98,00	$ 183.478	$ 17.980.844			$ -		-	$ -			$ -		98,00	$ 17.980.844
SUBTOTAL						**$ 2.323.290.517**			**$ -**			**-$ 25.809.687**			**$ -**			**$ 2.297.480.830**
	11,0	**REDES DE TELECOMUNICACIONES EXTERNAS A CARGO DE ESP**																
		REDES ETB																
3024	11,001	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	$ 151.635	$ 151.635			$ -		- 0,50	-$ 75.818			$ -		0,50	$ 75.818
3009	11,002	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 46.997	$ 93.994			$ -		- 1,00	-$ 46.997			$ -		1,00	$ 46.997
3050	11,003	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3,00	$ 40.967	$ 122.901			$ -		- 1,50	-$ 61.451			$ -		1,50	$ 61.451
4613	11,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$ 61.063	$ 122.126			$ -		- 1,00	-$ 61.063			$ -		1,00	$ 61.063
		REDES																$ -
4130	11,005	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS INTERNAS 0.60X0.50M. ALTURA: 0.96M.	UN	1,00	$ 945.813	$ 945.813			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 945.813
4131	11,006	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M.	UN	1,00	$ 1.520.467	$ 1.520.467			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 1.520.467
6687	11,007	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 2.983.667	$ 2.983.667			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 2.983.667
5183	11,008	7 DUCTOS D=4" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	14,00	$ 224.130	$ 3.137.820			$ -		- 7,00	-$ 1.568.910			$ -		7,00	$ 1.568.910
		REDES MOVISTAR																$ -
		EXCAVACIONES Y RELLENOS																$ -
3009	11,009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	10,00	$ 46.997	$ 469.970			$ -		- 5,00	-$ 234.985			$ -		5,00	$ 234.985
3050	11,010	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	52,00	$ 40.967	$ 2.130.284			$ -		- 26,00	-$ 1.065.142			$ -		26,00	$ 1.065.142
4613	11,011	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	12,00	$ 61.063	$ 732.756			$ -		- 6,00	-$ 366.378			$ -		6,00	$ 366.378
		REDES																$ -
4103	11,012	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS210.	ML	54,00	$ 183.478	$ 9.907.812			$ -		- 27,00	-$ 4.953.906			$ -		27,00	$ 4.953.906
4328	11,013	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042	UN	1,00	$ 4.356.324	$ 4.356.324			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 4.356.324
4330	11,014	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049	UN	2,00	$ 1.158.095	$ 2.316.190			$ -		- 1,00	-$ 1.158.095			$ -		1,00	$ 1.158.095
4336	11,015	CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-048	UN	2,00	$ 2.553.703	$ 5.107.406			$ -		- 1,00	-$ 2.553.703			$ -		1,00	$ 2.553.703
3015	11,016	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO)	UN	23,00	$ 283.357	$ 6.517.211			$ -		- 11,50	-$ 3.258.606			$ -		11,50	$ 3.258.606
3347	11,017	POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LA009)	UN	3,00	$ 1.141.403	$ 3.424.209			$ -		- 1,50	-$ 1.712.105			$ -		1,50	$ 1.712.105
SUBTOTAL						**$ 44.040.585**			**$ -**			**-$ 17.117.159**			**$ -**			**$ 26.923.430**
	12,0	**REDES DE ALCANTARILLADO EXTERNAS**																
		ALCANTARILLADO PLUVIAL																
		RED																
3007	12,001	REPLANTEO GENERAL	M2	12.639,00	$ 1.027	$ 12.980.253			$ -		-	$ -			$ -		12.639,00	$ 12.980.253
3009	12,002	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	2.192,00	$ 46.997	$ 103.017.424			$ -		-	$ -			$ -		2.192,00	$ 103.017.424
4262	12,003	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	24.974,00	$ 6.813	$ 170.147.862			$ -		-	$ -			$ -		24.974,00	$ 170.147.862
4266	12,004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3	456,00	$ 60.918	$ 27.778.608			$ -		-	$ -			$ -		456,00	$ 27.778.608
5891	12,005	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5M (INCLUYE CARGUE).	M3	7.516,00	$ 3.429	$ 25.772.364			$ -		-	$ -			$ -		7.516,00	$ 25.772.364
3017	12,006	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	42.164,00	$ 47.258	$ 1.992.586.312			$ -		- 12.649,20	-$ 597.775.894			$ -		29.514,80	$ 1.394.810.418
4613	12,011	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		$ 61.063				$ -		12.649,20	$ 772.398.100			$ -		12.649,20	$ 772.398.100
3478	12,007	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	1.221,00	$ 175.697	$ 214.526.037			$ -		-	$ -			$ -		1.221,00	$ 214.526.037
3050	12,008	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	649,00	$ 40.967	$ 26.587.583			$ -		-	$ -			$ -		649,00	$ 26.587.583

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
4792	12,009	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	24.585,00	$ 105.483	$ 2.593.299.555			$ -		-	$ -			$ -		24.585,00	$ 2.593.299.555
3044	12,010	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.414,00	$ 128.273	$ 181.378.022			$ -		-	$ -			$ -		1.414,00	$ 181.378.022
6538	12,011	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	518,00	$ 264.335	$ 136.925.530			$ -		-	$ -			$ -		518,00	$ 136.925.530
3046	12,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	137,00	$ 319.643	$ 43.791.091			$ -		-	$ -			$ -		137,00	$ 43.791.091
7432	12,013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	22,00	$ 760.383	$ 16.728.426			$ -		-	$ -			$ -		22,00	$ 16.728.426
7434	12,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	58,00	$ 1.098.943	$ 63.738.694			$ -		-	$ -			$ -		58,00	$ 63.738.694
7447	12,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	11,00	$ 3.989.818	$ 43.887.998			$ -		-	$ -			$ -		11,00	$ 43.887.998
4896	12,016	TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).	ML	122,00	$ 466.821	$ 56.952.162			$ -		-	$ -			$ -		122,00	$ 56.952.162
5888	12,017	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	4,00	$ 860.396	$ 3.441.584			$ -		-	$ -			$ -		4,00	$ 3.441.584
3994	12,018	TUBERIA CONCRETO D=30" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	237,00	$ 1.466.583	$ 347.580.171			$ -		-	$ -			$ -		237,00	$ 347.580.171
3946	12,019	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	324,00	$ 1.195.539	$ 387.354.636			$ -		-	$ -			$ -		324,00	$ 387.354.636
3963	12,020	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	264,00	$ 1.538.283	$ 406.106.712			$ -		-	$ -			$ -		264,00	$ 406.106.712
3964	12,021	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	174,00	$ 1.906.138	$ 331.668.012			$ -		-	$ -			$ -		174,00	$ 331.668.012
3950	12,022	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	188,00	$ 2.501.380	$ 470.259.440			$ -		-	$ -			$ -		188,00	$ 470.259.440
3999	12,023	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	320,00	$ 3.456.017	$ 1.105.925.440			$ -		-	$ -			$ -		320,00	$ 1.105.925.440
4001	12,024	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	34,00	$ 4.265.859	$ 145.039.206			$ -		-	$ -			$ -		34,00	$ 145.039.206
4002	12,025	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	46,00	$ 4.801.109	$ 220.851.014			$ -		-	$ -			$ -		46,00	$ 220.851.014
3066	12,026	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	779,00	$ 164.837	$ 128.408.023			$ -		-	$ -			$ -		779,00	$ 128.408.023
3067	12,027	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	234,00	$ 196.118	$ 45.891.612			$ -		-	$ -			$ -		234,00	$ 45.891.612
3068	12,028	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	364,00	$ 251.607	$ 91.584.948			$ -		-	$ -			$ -		364,00	$ 91.584.948
3069	12,029	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	97,00	$ 316.306	$ 30.681.682			$ -		-	$ -			$ -		97,00	$ 30.681.682
3938	12,030	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	54,00	$ 532.162	$ 28.736.748			$ -		-	$ -			$ -		54,00	$ 28.736.748
3071	12,031	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	534,00	$ 583.801	$ 311.749.734			$ -		-	$ -			$ -		534,00	$ 311.749.734
3946	12,032	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	324,00	$ 1.195.539	$ 387.354.636			$ -		-	$ -			$ -		324,00	$ 387.354.636
3947	12,033	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	19,00	$ 1.502.382	$ 28.545.258			$ -		-	$ -			$ -		19,00	$ 28.545.258
3948	12,034	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	22,00	$ 1.860.337	$ 40.927.414			$ -		-	$ -			$ -		22,00	$ 40.927.414
3949	12,035	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$ 2.106.556	$ 21.065.560			$ -		-	$ -			$ -		10,00	$ 21.065.560
4981	12,036	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	30.893,00	$ 111.717	$ 3.451.273.281			$ -		- 30.893,00	-$ 3.451.273.281			$ -		-	$ -
6015	12,079	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 65.600				$ -		30.893,00	$ 2.026.580.800			$ -		30.893,00	$ 2.026.580.800
		CAMARAS DE ALCANTARILLADO															-	$ -
3710	12,037	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	400,00	$ 6.813	$ 2.725.200			$ -		-	$ -			$ -		400,00	$ 2.725.200
4262	12,038	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	320,00	$ 6.813	$ 2.180.160			$ -		-	$ -			$ -		320,00	$ 2.180.160
3017	12,039	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	384,00	$ 47.258	$ 18.147.072			$ -		- 115,20	-$ 5.444.122			$ -		268,80	$ 12.702.950
4613	11,011	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)			$ 61.063				$ -		115,20	$ 7.034.458			$ -		115,20	$ 7.034.458
	12,009	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3		$ 105.483				$ -		-	$ -			$ -		-	$ -
3729	12,040	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	23,00	$ 663.742	$ 15.266.066			$ -		-	$ -			$ -		23,00	$ 15.266.066
4553	12,041	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	123,00	$ 4.291.977	$ 527.913.171			$ -		-	$ -			$ -		123,00	$ 527.913.171
3472	12,042	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN	123,00	$ 727.188	$ 89.444.124			$ -		-	$ -			$ -		123,00	$ 89.444.124
7888	12,043	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	123,00	$ 286.394	$ 35.226.462			$ -		-	$ -			$ -		123,00	$ 35.226.462
		SUMIDEROS ALCANTARILLADO															-	$ -
3009	12,044	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	200,00	$ 46.997	$ 9.399.400			$ -		-	$ -			$ -		200,00	$ 9.399.400
3017	12,045	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	240,00	$ 47.258	$ 11.341.920			$ -		- 72,00	-$ 3.402.576			$ -		168,00	$ 7.939.344
4613	11,011	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)			$ 61.063				$ -		72,00	$ 4.396.536			$ -		72,00	$ 4.396.536
3155	12,046	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	40,00	$ 217.828	$ 8.713.120			$ -		-	$ -			$ -		40,00	$ 8.713.120
4558	12,047	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	116,00	$ 8.637.382	$ 1.001.936.312			$ -		-	$ -			$ -		116,00	$ 1.001.936.312
		SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE - SUDS							$ -		-	$ -			$ -		-	$ -
HID_16	12,048	Construcción de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible SUDS - 5,2 m de longitud y 1,2 m de ancho. Incluye excavación y disposición final hasta 2m, capa drenante en gravilla ASTM57, geotextil NT 3000, sustrato NS-166, tubería, accesorios y conexión a red de alcantarillado.	UN	10,00	$ 6.800.742	$ 68.007.420			$ -		-	$ -			$ -		10,00	$ 68.007.420
HID_17	12,049	Construcción de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible SUDS - 5,2 m de longitud y 1,4 m de ancho.Incluye excavación y disposición final hasta 2m, capa drenante en gravilla ASTM57, geotextil NT 3000, sustrato NS-166, tubería, accesorios y conexión a red de alcantarillado.	UN	3,00	$ 7.286.511	$ 21.859.533			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 21.859.533
HID_18	12,050	Construcción de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible SUDS - 5,2 m de longitud y 1,6 m de ancho. Incluye excavación y disposición final hasta 2m, capa drenante en gravilla ASTM57, geotextil NT 3000, sustrato NS-166, tubería, accesorios y conexión a red de alcantarillado.	UN	27,00	$ 7.739.709	$ 208.972.143			$ -		-	$ -			$ -		27,00	$ 208.972.143

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
HID_19	12,051	Construcción de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible SUDS - 5,2 m de longitud y 1,8 m de ancho. Incluye excavación y disposición final hasta 2m, capa drenante en gravilla ASTM57, geotextil NT 3000, sustrato NS-166, tubería, accesorios y conexión a red de alcantarillado.	UN	7,00	$ 7.950.634	$ 55.654.438			$ -		-	$ -			$ -		7,00	$ 55.654.438
HID_20	12,052	Construcción de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible SUDS - 1 m de ancho. Incluye excavación y disposición final hasta 2m, capa drenante en gravilla ASTM57, geotextil NT 3000, sustrato NS-166, tubería, accesorios y conexión a red de alcantarillado.	ML	661,00	$ 1.501.115	$ 992.237.015			$ -		-	$ -			$ -		661,00	$ 992.237.015
		ALCANTARILLADO SANITARIO														-	$ -
		RED														-	$ -
3009	12,053	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	13.787,00	$ 46.997	$ 647.947.639			$ -		- 13.787,00	-$ 647.947.639			$ -		-	$ -
5891	12,054	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5M (INCLUYE CARGUE).	M3	1.147,00	$ 3.429	$ 3.933.063			$ -		12.241,06	$ 41.974.595			$ -		13.388,06	$ 45.907.658
4262	12,055	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.256,00	$ 6.813	$ 63.061.128			$ -		- 5.217,59	-$ 35.547.441			$ -		4.038,41	$ 27.513.687
4613	12,056	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	29.028,00	$ 61.063	$ 1.772.536.764			$ -		- 22.231,68	-$ 1.357.533.076			$ -		6.796,32	$ 415.003.688
3017	12,045	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		15.858,09	$ 749.421.617			$ -		15.858,09	$ 749.421.617
4792	12,057	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	20.553,00	$ 105.483	$ 2.167.992.099			$ -		- 17.530,41	-$ 1.849.160.238			$ -		3.022,59	$ 318.831.861
3478	12,058	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	826,00	$ 175.697	$ 145.125.722			$ -		484,22	$ 85.076.001			$ -		1.310,22	$ 230.201.723
3050	12,059	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	310,00	$ 40.967	$ 12.699.770			$ -		- 310,00	-$ 12.699.770			$ -		-	$ -
4981	12,060	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÀLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	9.475,00	$ 111.717	$ 1.058.518.575			$ -		- 9.475,00	-$ 1.058.518.575			$ -		-	$ -
6015	12,079	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 65.600				$ -		49.250,12	$ 3.230.807.872			$ -		49.250,12	$ 3.230.807.872
3065	12,061	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	317,00	$ 120.065	$ 38.060.605			$ -		44,10	$ 5.294.867			$ -		361,10	$ 43.355.472
3066	12,062	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	212,00	$ 164.837	$ 34.945.444			$ -		- 189,47	-$ 31.231.666			$ -		22,53	$ 3.713.778
3067	12,063	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	180,00	$ 196.118	$ 35.301.240			$ -		- 104,12	-$ 20.419.806			$ -		75,88	$ 14.881.434
3068	12,064	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	146,00	$ 251.607	$ 36.734.622			$ -		- 138,15	-$ 34.759.507			$ -		7,85	$ 1.975.115
3071	12,065	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	134,00	$ 583.801	$ 78.229.334			$ -		- 134,00	-$ 78.229.334			$ -		-	$ -
3946	12,066	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	130,00	$ 1.195.539	$ 155.420.070			$ -		- 130,00	-$ 155.420.070			$ -		-	$ -
3044	12,067	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	842,00	$ 128.273	$ 108.005.866			$ -		216,86	$ 27.817.283			$ -		1.058,86	$ 135.823.149
3045	12,068	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	342,00	$ 179.864	$ 61.513.488			$ -		833,25	$ 149.871.678			$ -		1.175,25	$ 211.385.166
6538	12,069	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	272,00	$ 264.335	$ 71.899.120			$ -		497,75	$ 131.572.746			$ -		769,75	$ 203.471.866
3046	12,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 319.643				$ -		341,45	$ 109.142.102			$ -		341,45	$ 109.142.102
5887	12,070	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	45,00	$ 716.007	$ 32.220.315			$ -		- 45,00	-$ 32.220.315			$ -		-	$ -
5588	12,071	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO.2) AWG, AISLADOS PARA 600 V C.A., INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DE MARCACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	61,00	$ 242.267	$ 14.778.287			$ -		- 61,00	-$ 14.778.287			$ -		-	$ -
3729	12,072	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	17,00	$ 663.742	$ 11.283.614			$ -		- 17,00	-$ 11.283.614			$ -		-	$ -
4553	12,073	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	89,00	$ 4.291.977	$ 381.985.953			$ -		106,00	$ 454.949.562			$ -		195,00	$ 836.935.515
3472	12,074	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN	89,00	$ 727.188	$ 64.719.732			$ -		106,00	$ 77.081.928			$ -		195,00	$ 141.801.660
7888	12,075	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	89,00	$ 286.394	$ 25.489.066			$ -		106,00	$ 30.357.764			$ -		195,00	$ 55.846.830
3729	12,040	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 663.742				$ -		22,13	$ 14.688.980			$ -		22,13	$ 14.688.980
7744	12,101	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 163.287				$ -		1.950,00	$ 318.409.650			$ -		1.950,00	$ 318.409.650
4849	13,002	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).	ML		$ 3.347				$ -		7.533,71	$ 25.215.327			$ -		7.533,71	$ 25.215.327
		DEPRIMIDO CL. 100														-	$ -
3009	12,076	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	1.193,00	$ 46.997	$ 56.067.421			$ -		-	$ -			$ -		1.193,00	$ 56.067.421
4262	12,077	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	477,00	$ 6.813	$ 3.249.801			$ -		-	$ -			$ -		477,00	$ 3.249.801
4613	12,078	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2.171,00	$ 61.063	$ 132.567.773			$ -		- 1.519,70	-$ 92.797.441			$ -		651,30	$ 39.770.332
3017	12,045	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		1.519,70	$ 71.817.983			$ -		1.519,70	$ 71.817.983
6015	12,079	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.167,00	$ 65.600	$ 76.555.200			$ -		-	$ -			$ -		1.167,00	$ 76.555.200
5708	12,080	RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.	M3	167,00	$ 231.431	$ 38.648.977			$ -		-	$ -			$ -		167,00	$ 38.648.977
7364	12,081	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MECANICO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE A 28 KM).	M3	1.149,00	$ 101.419	$ 116.530.431			$ -		-	$ -			$ -		1.149,00	$ 116.530.431
3934	12,082	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	104,00	$ 210.629	$ 21.905.416			$ -		-	$ -			$ -		104,00	$ 21.905.416
3935	12,083	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	156,00	$ 265.166	$ 41.365.896			$ -		-	$ -			$ -		156,00	$ 41.365.896
3936	12,084	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	118,00	$ 338.941	$ 39.995.038			$ -		-	$ -			$ -		118,00	$ 39.995.038
3937	12,085	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	118,00	$ 443.672	$ 52.353.296			$ -		-	$ -			$ -		118,00	$ 52.353.296
3938	12,086	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	104,00	$ 532.162	$ 55.344.848			$ -		-	$ -			$ -		104,00	$ 55.344.848
3944	12,087	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	104,00	$ 815.067	$ 84.766.968			$ -		-	$ -			$ -		104,00	$ 84.766.968
3945	12,088	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	115,00	$ 987.982	$ 113.617.930			$ -		-	$ -			$ -		115,00	$ 113.617.930
3946	12,089	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	139,00	$ 1.195.539	$ 166.179.921			$ -		-	$ -			$ -		139,00	$ 166.179.921
3884	12,090	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	40,00	$ 4.363.436	$ 174.537.440			$ -		-	$ -			$ -		40,00	$ 174.537.440
3885	12,091	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	40,00	$ 5.377.935	$ 215.117.400			$ -		-	$ -			$ -		40,00	$ 215.117.400

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
3888	12,092	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	48,00	$ 5.861.421	$ 281.348.208			$ -		-	$ -			$ -		48,00	$ 281.348.208
9455	12,093	PATIO ZONAL EL GACO - SUMIDERO COMPLETO ACO QMAX 550/700/900, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CON REJA EXTRAÍBLE TIPO RANURADA DE FUNDICIÓN Y CLASE DE CARGA D400 SEGÚN EN1433. CON PREFORMAS LATERALES ROMPIBLES PARA CONEXIONES L-T-X Y CON PREFORMA LATERAL PARA SALIDA HORIZONTAL DN/OD 160-900. LONGITUD TOTAL 760 MM, ALTURA EXTERIOR 1500 MM Y ANCHO EXTERIOR 760 MM. PESO: 148 KG. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 9.477.976	$ 28.433.928			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 28.433.928
3471	12,094	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	64,00	$ 796.150	$ 50.953.600			$ -		-	$ -			$ -		64,00	$ 50.953.600
3470	12,095	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	112,00	$ 1.158.241	$ 129.722.992			$ -		-	$ -			$ -		112,00	$ 129.722.992
3473	12,096	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	32,00	$ 971.731	$ 31.095.392			$ -		-	$ -			$ -		32,00	$ 31.095.392
3878	12,097	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	32,00	$ 1.943.862	$ 62.203.584			$ -		-	$ -			$ -		32,00	$ 62.203.584
7888	12,098	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	32,00	$ 286.394	$ 9.164.608			$ -		-	$ -			$ -		32,00	$ 9.164.608
6185	12,099	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	UN	32,00	$ 1.003.762	$ 32.120.384			$ -		-	$ -			$ -		32,00	$ 32.120.384
8726	12,100	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna y externa, relleno en recebo e=0.10 m, placa de base e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).	UN	80,00	$ 1.344.979	$ 107.598.320			$ -		-	$ -			$ -		80,00	$ 107.598.320
7744	12,101	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	512,00	$ 163.287	$ 83.602.944			$ -		-	$ -			$ -		512,00	$ 83.602.944
SUBTOTAL						$ 25.991.015.820			$ -			-$ 1.156.532.803			$ -			$ 24.834.483.017
	13,0	**RED DE ACUEDUCTO EXTERNAS**																
		RED MENOR																
		RED																
3009	13,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	2.501,00	$ 46.997	$ 117.539.497			$ -		6.418,65	$ 301.657.294			$ -		8.919,65	$ 419.196.791
4849	13,002	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).	ML	4.516,00	$ 3.347	$ 15.115.052			$ -	-	4.516,00	-$ 15.115.052			$ -		-	$ -
3017	13,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	8.961,00	$ 47.258	$ 423.478.938			$ -		2.634,55	$ 124.503.564			$ -		11.595,55	$ 547.982.502
3478	12,007	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3		$ 175.697	$ -			$ -		1.020,34	$ 179.270.677			$ -		1.020,34	$ 179.270.677
6020	13,004	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	30,00	$ 36.464	$ 1.093.920			$ -	-	30,00	-$ 1.093.920			$ -		-	$ -
4792	13,085	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3		$ 105.483	$ -			$ -		1.559,07	$ 164.455.381			$ -		1.559,07	$ 164.455.381
4557	15,082	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.528	$ -			$ -		3.295,20	$ 617.942.266			$ -		3.295,20	$ 617.942.266
3024	13,005	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,00	$ 151.635	$ 24.564.870			$ -		592,28	$ 89.810.378			$ -		754,28	$ 114.375.248
5461	13,006	TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	34,00	$ 33.099	$ 1.125.366			$ -	-	34,00	-$ 1.125.366			$ -		-	$ -
9499	13,007	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA PVC-P DE 3/4" RDE 11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	646,00	$ 9.148	$ 5.909.608			$ -	-	646,00	-$ 5.909.608			$ -		-	$ -
5084	13,008	TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	ML	16,00	$ 15.584	$ 249.344			$ -	-	16,00	-$ 249.344			$ -		-	$ -
4143	13,009	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	120,00	$ 47.799	$ 5.735.880			$ -	-	120,00	-$ 5.735.880			$ -		-	$ -
3225	13,010	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	26,00	$ 58.463	$ 1.520.038			$ -	-	26,00	-$ 1.520.038			$ -		-	$ -
3226	13,011	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	316,00	$ 77.123	$ 24.370.868			$ -	-	316,00	-$ 24.370.868			$ -		-	$ -
3227	13,012	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.227,00	$ 154.360	$ 189.399.720			$ -	-	1.227,00	-$ 189.399.720			$ -		-	$ -
3228	13,013	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2.464,00	$ 256.030	$ 630.857.920			$ -	-	2.464,00	-$ 630.857.920			$ -		-	$ -
3230	13,014	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	482,00	$ 548.626	$ 264.437.732			$ -	-	482,00	-$ 264.437.732			$ -		-	$ -
3253	13,015	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 682.890	$ 6.146.010			$ -	-	9,00	-$ 6.146.010			$ -		-	$ -
3282	13,016	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 436.122	$ 872.244			$ -	-	2,00	-$ 872.244			$ -		-	$ -
3254	13,017	TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14,00	$ 720.161	$ 10.082.254			$ -	-	11,00	-$ 7.921.771			$ -		3,00	$ 2.160.483
3257	13,018	TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	10,00	$ 1.081.882	$ 10.818.820			$ -	-	10,00	-$ 10.818.820			$ -		-	$ -
3258	13,019	TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	22,00	$ 1.124.332	$ 24.735.304			$ -	-	22,00	-$ 24.735.304			$ -		-	$ -
3259	13,020	TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	7,00	$ 1.179.993	$ 8.259.951			$ -	-	3,00	-$ 3.539.979			$ -		4,00	$ 4.719.972
3268	13,021	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 2.540.584	$ 15.243.504			$ -	-	6,00	-$ 15.243.504			$ -		-	$ -
3269	13,022	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.801.740	$ 11.206.960			$ -	-	4,00	-$ 11.206.960			$ -		-	$ -
3270	13,023	TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 3.051.675	$ 12.206.700			$ -	-	4,00	-$ 12.206.700			$ -		-	$ -
3272	13,024	TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 3.816.462	$ 3.816.462			$ -	-	1,00	-$ 3.816.462			$ -		-	$ -
8527	13,025	TEE CPVC TIPO E.L. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	35,00	$ 19.746	$ 691.110			$ -	-	35,00	-$ 691.110			$ -		-	$ -
6544	13,026	CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 8.049	$ 24.147			$ -	-	3,00	-$ 24.147			$ -		-	$ -
3514	13,027	CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 144.539	$ 867.234			$ -	-	6,00	-$ 867.234			$ -		-	$ -
3515	13,028	CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	19,00	$ 191.375	$ 3.636.125			$ -	-	19,00	-$ 3.636.125			$ -		-	$ -
5087	13,029	TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	UN	10,00	$ 8.891	$ 88.910			$ -	-	10,00	-$ 88.910			$ -		-	$ -
5089	13,030	CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	UN	99,00	$ 7.690	$ 761.310			$ -	-	99,00	-$ 761.310			$ -		-	$ -
3522	13,031	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	13,00	$ 137.501	$ 1.787.513			$ -	-	13,00	-$ 1.787.513			$ -		-	$ -
3293	13,032	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	7,00	$ 354.340	$ 2.480.380			$ -	-	7,00	-$ 2.480.380			$ -		-	$ -
3294	13,033	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	26,00	$ 705.130	$ 18.333.380			$ -	-	26,00	-$ 18.333.380			$ -		-	$ -
3295	13,034	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	$ 1.235.693	$ 3.707.079			$ -	-	3,00	-$ 3.707.079			$ -		-	$ -
3685	13,035	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 808.522	$ 4.851.132			$ -	-	6,00	-$ 4.851.132			$ -		-	$ -
3620	13,036	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 287.249	$ 2.585.241			$ -	-	9,00	-$ 2.585.241			$ -		-	$ -
3618	13,037	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 213.934	$ 213.934			$ -	-	1,00	-$ 213.934			$ -		-	$ -
3684	13,038	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 228.843	$ 228.843			$ -	-	1,00	-$ 228.843			$ -		-	$ -
3304	13,039	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 228.843	$ 457.686			$ -	-	2,00	-$ 457.686			$ -		-	$ -
3391	13,040	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 294.704	$ 1.768.224			$ -	-	6,00	-$ 1.768.224			$ -		-	$ -
3305	13,041	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	22,00	$ 294.704	$ 6.483.488			$ -	-	22,00	-$ 6.483.488			$ -		-	$ -
3306	13,042	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	10,00	$ 600.768	$ 6.007.680			$ -	-	8,00	-$ 4.806.144			$ -		2,00	$ 1.201.536
3315	13,043	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	5,00	$ 503.859	$ 2.519.295			$ -	-	3,00	-$ 1.511.577			$ -		2,00	$ 1.007.718
3316	13,044	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 1.942.040	$ 11.652.240			$ -	-	6,00	-$ 11.652.240			$ -		-	$ -
3317	13,045	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 488.951	$ 2.933.706			$ -		6,00	$ 2.933.706			$ -		12,00	$ 5.867.412

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
3318	13,046	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 1.688.588	$ 1.688.588			$ -		- 1,00	-$ 1.688.588			$ -		2,00	$ 3.377.176
4996	13,047	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 817.636	$ 4.905.816			$ -		- 4,00	-$ 3.270.544			$ -		2,00	$ 1.635.272
3307	13,048	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	33,00	$ 1.021.098	$ 33.696.234			$ -		- 33,00	-$ 33.696.234			$ -		-	$ -
8575	13,049	BIJE SOLDADO PRESIÓN CPVC D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	45,00	$ 9.746	$ 438.570			$ -		- 45,00	-$ 438.570			$ -		-	$ -
4872	13,050	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 250.914	$ 1.505.484			$ -		- 6,00	-$ 1.505.484			$ -		-	$ -
4873	13,051	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 670.264	$ 1.340.528			$ -		- 2,00	-$ 1.340.528			$ -		-	$ -
4414	13,052	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 1.593.449	$ 1.593.449			$ -		- 1,00	-$ 1.593.449			$ -		-	$ -
HID_05	13,053	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/4" X 3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	UN	13,00	$ 10.449	$ 135.837			$ -		- 13,00	-$ 135.837			$ -		-	$ -
HID_10	13,054	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 55.579	$ 333.474			$ -		- 6,00	-$ 333.474			$ -		-	$ -
3309	13,055	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	10,00	$ 2.218.684	$ 22.186.840			$ -		- 4,00	-$ 8.874.736			$ -		6,00	$ 13.312.104
3404	13,056	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 180.530	$ 361.060			$ -		- 2,00	-$ 361.060			$ -		-	$ -
3589	13,057	TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	$ 758.532	$ 2.275.596			$ -		- 3,00	-$ 2.275.596			$ -		-	$ -
4136	13,058	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	$ 6.622	$ 19.866			$ -		- 3,00	-$ 19.866			$ -		-	$ -
6556	13,059	REGISTRO DE PASO DIRECTO EN BRONCE DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN.	UN	61,00	$ 108.538	$ 6.620.818			$ -		- 61,00	-$ 6.620.818			$ -		-	$ -
6519	13,060	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 31.174	$ 187.044			$ -		- 6,00	-$ 187.044			$ -		-	$ -
6524	13,061	VÁLVULA CHEQUE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	$ 80.100	$ 240.300			$ -		- 3,00	-$ 240.300			$ -		-	$ -
3324	13,062	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	41,00	$ 2.556.305	$ 104.808.505			$ -		- 41,00	-$ 104.808.505			$ -		-	$ -
3325	13,063	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	20,00	$ 4.730.322	$ 94.606.440			$ -		- 20,00	-$ 94.606.440			$ -		-	$ -
4402	13,064	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	16,00	$ 1.353.156	$ 21.650.496			$ -		- 15,00	-$ 20.297.340			$ -		1,00	$ 1.353.156
4403	13,065	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	5,00	$ 7.425.516	$ 37.127.580			$ -		- 5,00	-$ 37.127.580			$ -		-	$ -
4978	13,066	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).	UN	83,00	$ 801.109	$ 66.492.047			$ -		86,00	$ 68.895.374			$ -		169,00	$ 135.387.421
4979	13,067	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5M X0.6M H=2.0M (INCLUYE TAPA VÁLVULA DE SEGURIDAD).	UN	5,00	$ 804.997	$ 4.024.985			$ -		10,00	$ 8.049.970			$ -		15,00	$ 12.074.955
3330	13,068	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	1,00	$ 5.916.638	$ 5.916.638			$ -		- 1,00	-$ 5.916.638			$ -		-	$ -
3331	13,069	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	23,00	$ 7.908.558	$ 181.896.834			$ -		31,00	$ 245.165.298			$ -		54,00	$ 427.062.132
4901	13,070	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 1.257.253	$ 1.257.253			$ -		- 1,00	-$ 1.257.253			$ -		-	$ -
4858	13,071	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UN	23,00	$ 1.377.721	$ 31.687.583			$ -		31,00	$ 42.709.351			$ -		54,00	$ 74.396.934
3875	13,072	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formaleteo y colocacion)	M3	122,00	$ 610.322	$ 74.459.284			$ -		- 117,46	-$ 71.690.863			$ -		4,54	$ 2.768.421
4839	13,073	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	17,00	$ 687.705	$ 11.690.985			$ -		- 16,00	-$ 11.003.280			$ -		1,00	$ 687.705
4840	13,074	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	7,00	$ 210.214	$ 1.471.498			$ -		- 7,00	-$ 1.471.498			$ -		-	$ -
4841	13,075	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 303.182	$ 3.638.184			$ -		- 10,00	-$ 3.031.820			$ -		2,00	$ 606.364
4845	13,076	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	18,00	$ 1.248.622	$ 22.475.196			$ -		- 16,00	-$ 19.977.952			$ -		2,00	$ 2.497.244
4844	13,077	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 3.521.997	$ 35.219.970			$ -		- 10,00	-$ 35.219.970			$ -		-	$ -
		ACOMETIDAS																
3009	13,078	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	70,00	$ 46.997	$ 3.289.790			$ -		-	$ -			$ -		70,00	$ 3.289.790
3017	13,079	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	83,00	$ 47.258	$ 3.922.414			$ -		-	$ -			$ -		83,00	$ 3.922.414
5187	13,080	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT. INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR).	UN	47,00	$ 491.988	$ 23.123.436			$ -		-	$ -			$ -		47,00	$ 23.123.436
6093	13,081	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y CAJILLA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL, DE MEDIDAS 34CM X 50.5CM X 3.5CM DE ALTO, Y CAJILLA DE MEDIDAS 34CM X 50.5CM X 28CM DE ALTO.	UN	35,00	$ 455.355	$ 15.937.425			$ -		-	$ -			$ -		35,00	$ 15.937.425
		CARCAMO DE PROTECCIÓN																
3009	13,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 46.997				$ -		135,27	$ 6.357.284			$ -		135,27	$ 6.357.284
4613	13,084	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		$ 61.063				$ -		175,85	$ 10.737.929			$ -		175,85	$ 10.737.929
8382	13,089	CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3		$ 1.325.866				$ -		65,97	$ 87.467.380			$ -		65,97	$ 87.467.380
		CAMARAS																
3009	13,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 46.997				$ -		53,85	$ 2.530.788			$ -		53,85	$ 2.530.788
3017	13,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		70,01	$ 3.308.533			$ -		70,01	$ 3.308.533
8382	13,089	CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3		$ 1.325.866				$ -		23,01	$ 30.508.177			$ -		23,01	$ 30.508.177
7437	13,128	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO).	M3		$ 1.059.426				$ -		4,22	$ 4.470.778			$ -		4,22	$ 4.470.778
5271	13,130	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3		$ 761.285				$ -		0,94	$ 715.608			$ -		0,94	$ 715.608
7744	13,132	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 163.287				$ -		14,00	$ 2.286.018			$ -		14,00	$ 2.286.018
5996	13,131	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A PRESIÓN HIDRÁULICA, ANCHO = 15CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	ML		$ 42.966				$ -		24,78	$ 1.064.697			$ -		24,78	$ 1.064.697
8338	13,133	MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 120.196				$ -		15,00	$ 1.802.940			$ -		15,00	$ 1.802.940
7439	13,134	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= 0.60M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 515.040				$ -		4,00	$ 2.060.160			$ -		4,00	$ 2.060.160
6015	13,087	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 65.600				$ -		21,06	$ 1.381.536			$ -		21,06	$ 1.381.536
		CERCHA																
3009	13,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 46.997				$ -		8,74	$ 410.754			$ -		8,74	$ 410.754
3017	13,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		11,36	$ 536.945			$ -		11,36	$ 536.945

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
4792	13,085	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3		$ 105.483				$ -		5,28	$ 556.950			$ -		5,28	$ 556.950
8382	13,089	CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3		$ 1.325.866				$ -		3,46	$ 4.587.496			$ -		3,46	$ 4.587.496
5271	13,130	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3		$ 761.285				$ -		0,29	$ 220.773			$ -		0,29	$ 220.773
		RED MATRIZ DE ACUEDUCTO																
		EXCAVACIONES Y RELLENOS																
3009	13,082	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	3.633,00	$ 46.997	$ 170.740.101			$ -	-	3.633,00	-$ 170.740.101			$ -		-	$ -
5891	13,083	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5M (INCLUYE CARGUE).	M3	1.557,00	$ 3.429	$ 5.338.953			$ -	-	663,28	-$ 2.274.387			$ -		893,72	$ 3.064.566
4262	12,077	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3														-	
4613	13,084	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	6.746,00	$ 61.063	$ 411.930.998			$ -	-	2.356,47	-$ 143.893.128			$ -		4.389,53	$ 268.037.870
3017	13,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		9.073,81	$ 428.810.113			$ -		9.073,81	$ 428.810.113
4792	13,085	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	3.593,00	$ 105.483	$ 379.000.419			$ -		2.072,59	$ 218.623.011			$ -		5.665,59	$ 597.623.430
3478	12,007	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3		$ 175.697				$ -		1.655,71	$ 290.903.280			$ -		1.655,71	$ 290.903.280
3024	13,086	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	519,00	$ 151.635	$ 78.698.565			$ -	-	519,00	-$ 78.698.565			$ -		-	$ -
6015	13,087	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2.601,00	$ 65.600	$ 170.625.600			$ -		6.075,47	$ 398.550.845			$ -		8.676,47	$ 569.176.432
		CONCRETOS VARIOS															-	$ -
6512	13,088	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN (Incluye Suministro, formaleteo y colocacion)	M3	1.449,00	$ 711.280	$ 1.030.644.720			$ -	-	1.449,00	-$ 1.030.644.720			$ -		-	$ -
8382	13,089	CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	274,00	$ 1.325.866	$ 363.287.284			$ -	-	132,14	-$ 175.199.933			$ -		141,86	$ 188.087.351
6135	13,090	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (Incluye Sumin, bombeo, Formaleteo, Colocación y Curado. No incl. Refuerzo).	M3	88,00	$ 1.220.258	$ 107.382.704			$ -	-	88,00	-$ 107.382.704			$ -		-	$ -
		VALVULAS-PURGAS-VENTOSAS-UNIONES															-	$ -
RH-25	13,091	VÁLVULA DE PURGA TIPO MARIPOSA D = 12" CON EXTREMOS BRIDADOS .(Suministro e Instalación)	UN	4,00	$ 12.129.469	$ 48.517.876			$ -	-	2,00	-$ 24.258.938			$ -		2,00	$ 24.258.938
RH-20	13,092	VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPLE EFECTO) D=6" EXTREMO EN BRIDA CLASE 150.(Suministro e Instalación)	UN	4,00	$ 7.691.257	$ 30.765.028			$ -	-	3,00	-$ 23.073.771			$ -		1,00	$ 7.691.257
RH-14	13,093	VÁLVULA VENTOSA HD DE DOBLE EFECTO D=4" CLASE 150 EXTREMO EN BRIDA.(Suministro e Instalación)	UN	8,00	$ 2.156.161	$ 17.249.288			$ -	-	8,00	-$ 17.249.288			$ -		-	$ -
RH-04	13,094	VÁLVULA MARIPOSA DE 6" TIPO WAFER CON VOLANTE.(Suministro e Instalación)	UN	11,00	$ 1.122.452	$ 12.346.972			$ -	-	11,00	-$ 12.346.972			$ -		-	$ -
RH-03	13,095	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VA (VÁSTAGO ASCENDENTE) D=6" DN (DIÁMETRO NOMINAL) 150 mm CON EXTREMOS BRIDADOS.(Suministro e Instalación)	UN	2,00	$ 2.274.628	$ 4.549.256			$ -	-	2,00	-$ 4.549.256			$ -		-	$ -
RH-09	13,096	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VA (VÁSTAGO ASCENDENTE) D=4" CLASE 150mm CON EXTREMOS BRIDADOS.(Suministro e Instalación)	UN	10,00	$ 1.331.517	$ 13.315.170			$ -		9,00	$ 11.983.653			$ -		19,00	$ 25.298.823
RH-17	13,097	UNIÓN JUNTA DE MONTAJE Ø 8 RÍGIDA CLASE 150.(Suministro e Instalación)	UN	9,00	$ 2.125.375	$ 19.128.375			$ -	-	9,00	-$ 19.128.375			$ -		-	$ -
RH-44	13,098	UNIÓN JUNTA DE MONTAJE Ø 6 RÍGIDA CLASE 150 (Suministro e Instalación)	UN	11,00	$ 1.402.792	$ 15.430.712			$ -	-	11,00	-$ 15.430.712			$ -		-	$ -
RH-08	13,099	UNIÓN DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø 12" RÍGIDA CLASE 150.(Suministro e Instalación)	UN	3,00	$ 4.794.568	$ 14.383.704			$ -	-	3,00	-$ 14.383.704			$ -		-	$ -
RH-10	13,100	VÁLVULA CHEQUE 8" CLASE 150.(Suministro e Instalación)	UN	2,00	$ 4.033.794	$ 8.067.588			$ -	-	2,00	-$ 8.067.588			$ -		-	$ -
RH-45	13,101	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 4" CLASE 150 CON EXTREMOS BRIDADOS (Suministro e Instalación)	UN	4,00	$ 447.673	$ 1.790.692			$ -	-	4,00	-$ 1.790.692			$ -		-	$ -
RH-27	13,102	VÁLVULA MARIPOSA DE 8" TIPO WAFER CON VOLANTE.(Suministro e Instalación)	UN	13,00	$ 1.943.148	$ 25.260.924			$ -	-	13,00	-$ 25.260.924			$ -		-	$ -
RH-15	13,103	VÁLVULA VENTOSA HD CÁMARA DOBLE ACCIÓN (DOBLE EFECTO) D=6" EXTREMO EN BRIDA CLASE 150.(Suministro e Instalación)	UN	2,00	$ 7.696.370	$ 15.392.740			$ -	-	2,00	-$ 15.392.740			$ -		-	$ -
RH-19	13,104	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 45° CLASE 150 CON EXTREMOS BRIDADOS.(Suministro e Instalación)	UN	1,00	$ 71.346.494	$ 71.346.494			$ -	-	1,00	-$ 71.346.494			$ -		-	$ -
9638	13,105	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA - VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=4" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	$ 1.278.855	$ 5.115.420			$ -		1,00	$ 1.278.855			$ -		5,00	$ 6.394.275
RH-49	13,106	VÁLVULA PURGA D = 6" (Incluye Suministro e instalación)	UN	14,00	$ 2.475.732	$ 34.660.248			$ -	-	14,00	-$ 34.660.248			$ -		-	$ -
RH-30	13,107	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DISCO INOX. DE D=24" CLASE 15. EXTREMOS BRIDADO.(Suministro e Instalación)	UN	2,00	$ 39.778.612	$ 79.557.224			$ -		2,00	$ 79.557.224			$ -		4,00	$ 159.114.448
RH-12	13,108	VÁLVULA CHEQUE 6" CLASE 150 .(Suministro e Instalación)	UN	3,00	$ 2.325.267	$ 6.975.801			$ -	-	3,00	-$ 6.975.801			$ -		-	$ -
RH-52	13,109	VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO ASCENDENTE DE Ø 2" CLASE 150 CON EXTREMOS BRIDADOS (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 812.749	$ 812.749			$ -	-	1,00	-$ 812.749			$ -		-	$ -
RH-22	13,110	VÁLVULA VENTOSA HD CÁMARA SENCILLA (DOBLE EFECTO) D=2" EXTREMOS BRIDADOS.(Suministro e Instalación)	UN	1,00	$ 911.999	$ 911.999			$ -	-	1,00	-$ 911.999			$ -		-	$ -
RH-11	13,111	VÁLVULA SOLENOIDE DE 1" .(Suministro e Instalación)	UN	1,00	$ 437.731	$ 437.731			$ -	-	1,00	-$ 437.731			$ -		-	$ -
RH-24	13,112	UNIÓN JUNTA DE MONTAJE D=44" TIPO DRESSER.(Suministro e Instalación) CLASE 150	UN	1,00	$ 26.037.607	$ 26.037.607			$ -	-	1,00	-$ 26.037.607			$ -		-	$ -
		REDUCCIONES-CODOS															-	$ -
RH-43	13,113	REDUCCIÓN EN ACERO 45° x 42" CON ESPIGO Ø=45° Y CAMPANA Ø=42", revestida interior y exteriormente con mortero de cemento. L=0.35m. Presión de trabajo=150 psi). (Suministro e Instalación).	UN	4,00	$ 5.535.497	$ 22.141.988			$ -	-	4,00	-$ 22.141.988			$ -		-	$ -
RH-05	13,114	CODO EN ACERO Ø 45° DE 22 1/2° Y 45° PN 10 TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO. L= 095m x 0.95m PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.(Suministro e Instalación)	UN	8,00	$ 9.800.974	$ 78.407.792			$ -	-	8,00	-$ 78.407.792			$ -		-	$ -
RH-29	13,115	REDUCCIÓN EN ACERO D=27" X 24" CON ESPIGO D=27" Y CAMPANA D=24", REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO. L=0.35m. PRESIÓN DE TRABAJO =150 PSI.(Suministro e Instalación)	UN	4,00	$ 4.733.190	$ 18.932.760			$ -	-	4,00	-$ 18.932.760			$ -		-	$ -
9618	13,116	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA - CODO EN ACERO Ø 27" DE 22 1/2° Y 45° PN 10 TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO. L= 0.85m x 0.85m PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	UN	8,00	$ 6.820.620	$ 54.564.960			$ -	-	8,00	-$ 54.564.960			$ -		-	$ -
RH-51	13,117	REDUCCIÓN BRIDADA DE 24" x 20" CLASE 300 EN HD CON UNIONES MECÁNICAS SEGÚN NORMA AWWA C153(Suministro e Instalación)	UN	2,00	$ 4.774.855	$ 9.549.710			$ -	-	2,00	-$ 9.549.710			$ -		-	$ -
RH-40	13,118	CODO HD 11.25° BRIDADO D= 12" CLASE 300 CON UNIONES MECÁNICAS SEGÚN NORMA AWWA C153.(Suministro e Instalación)	UN	6,00	$ 3.597.402	$ 21.584.412			$ -	-	6,00	-$ 21.584.412			$ -		-	$ -
RH-41	13,119	CODO HD 22.5° BRIDADO D= 12" CLASE 300 CON UNIONES MECÁNICAS SEGÚN NORMA AWWA C153.(Suministro e Instalación)	UN	3,00	$ 3.577.629	$ 10.732.887			$ -	-	3,00	-$ 10.732.887			$ -		-	$ -
RH-42	13,120	CODO HD 45° BRIDADO D= 12" CLASE 300 CON UNIONES MECÁNICAS SEGÚN NORMA AWWA C153.(Suministro e Instalación)	UN	4,00	$ 3.557.828	$ 14.231.312			$ -	-	4,00	-$ 14.231.312			$ -		-	$ -
RH-35	13,121	CODO EN ACERO Ø 45° DE 5° Y 22 1/2° PN 10 TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO. L= 095m x 0.95m PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.(Suministro e Instalación)	UN	10,00	$ 16.387.878	$ 163.878.780			$ -	-	10,00	-$ 163.878.780			$ -		-	$ -

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
RH-36	13,122	CODO EN ACERO Ø 45° DE 90° PN 10 TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO. L= 095m x 0.95m PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.(Suministro e Instalación)	UN	1,00	$ 19.665.439	$ 19.665.439			$ -		- 1,00	-$ 19.665.439			$ -		-	$ -
RH-37	13,123	CODO EN ACERO Ø 27" DE 5° Y 22 1/2° PN 10 TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO. L= 0.85m x 0.85m PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.(Suministro e Instalación)	UN	18,00	$ 8.214.914	$ 147.868.452			$ -		- 18,00	-$ 147.868.452			$ -		-	$ -
		TUBERIAS							$ -							-	$ -
RH-02	13,124	TUBO EN ACERO Ø 45" PN 10 TIPO CILINDRO DE ACERO CON REFUERZO DE VARILLA, CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO. FABRICADOS SEGÚN NORMA AWWA C200 PARTIR DE LÁMINA ASTM A 36 L=6.00m PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. (Suministro e Instalación)	ML	722,00	$ 5.913.098	$ 4.269.256.756			$ -		2.525,51	$ 14.933.579.568	-	- 3.247,51	-$ 19.202.836.324		-	$ -
3934	13,125	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	175,00	$ 210.629	$ 36.860.075			$ -		- 175,00	-$ 36.860.075			$ -		-	$ -
RH-18	13,126	TUBO EN ACERO Ø 27" PN10 TIPO W SP. CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. L= 6.00M .PRESIÓN TRABAJO 150 PSI FABRICADO SEGÚN NORMA AW W A C200.(Suministro e Instalación)	ML	532,00	$ 2.875.250	$ 1.529.633.000			$ -		- 532,00	-$ 1.529.633.000			$ -		-	$ -
RH-50	13,127	TUBERÍA HD, ACUEDUCTO, 24" CLASE 300 (Suministro e instalación).	ML	480,00	$ 2.733.317	$ 1.311.992.160			$ -		- 480,00	-$ 1.311.992.160			$ -		-	$ -
	NP-001	CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE 1,100MMM, MEDIANTE SISTEMA PIPE JACKING CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE HINCADO POR EMPUJE HIDRAULICO A SUELOS GRANULARES Y CON NIVELES FREATICOS SIN DESCOMPENSACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS E HIDRAULICAS DEL SUELO EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS (MICROTUNELADORA AVN1200TB DE ESCUDO CERRADO, CON PRESIÓN DE LODOS AL FRENTE, PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y CONTROL-MONITOREO CONSTANTE DE LA EXCAVACIÓN, GRÚA TELESCÓPICA MÓVIL, MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2-3", PLANTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR), MATERIALES, INSUMOS Y TRANSPORTES NECESARIOS PARA: INSTALACIÓN DE TUNELADORA EN POZO DE EMPUJE O LANZAMIENTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA TUBERÍA, INYECCION DE LUBRICANTE PARA PERFORACIÓN DEL TERRENO, TANQUE Y MANEJO DE LODOS EN OBRA, MOVILIZACIONES INTERNAS, RESCATE DEL PRIMER CUERPO DE LA TUNELADORA EN EL POZO DE RECEPCIÓN y REPLIEGUE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO TIPO PIPE JACKING (TIPO A CON Y SIN PASES DE LUBRICACIÓN, TIPO B Y C ESTACIONES INTERMEDIAS) PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, Empaques Arpón (Espigo) y Cuadrado (Campana). INCLUYE SOLDADURA DE JUNTAS, BOQUILLA DE INYECCIÓN, PRUEBAS HIDROSTATICAS, ENSAYOS Y DESPERDICIOS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. NO INCLUYE EXPLORACIÓN GEOFISICA A LO LARGO DE LA RED MATRIZ DE 1,100 MM. NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLE A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA Y PARA LA TUBERIA DIN V 1201:2004-08, DIN EN 1916:2001-02, DWA-A 161E (Draft). PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO 1739-2023.	ML		$ 32.631.989	$ -			$ -		-	$ -		1.196,93	$ 39.058.206.594		1.196,93	$ 39.058.206.594
		CAMARAS DE RED MATRIZ														-	
7437	13,128	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	376,00	$ 1.059.426	$ 398.344.176			$ -		- 297,09	-$ 314.744.870			$ -		78,91	$ 83.599.306
4986	13,129	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).	M3	785,00	$ 1.059.719	$ 831.879.415			$ -		- 441,77	-$ 468.152.063			$ -		343,23	$ 363.727.352
5271	13,130	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3	39,00	$ 761.285	$ 29.690.115			$ -		- 30,17	-$ 22.967.968			$ -		8,83	$ 6.722.147
5996	13,131	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A PRESIÓN HIDRÁULICA, ANCHO = 15CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	ML	1.622,00	$ 42.966	$ 69.690.852			$ -		- 1.221,77	-$ 52.494.570			$ -		400,23	$ 17.196.282
7744	13,132	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	768,00	$ 163.287	$ 125.404.416			$ -		- 254,00	-$ 41.474.898			$ -		514,00	$ 83.929.518
8338	13,133	MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	640,00	$ 120.196	$ 76.925.440			$ -		- 136,00	-$ 16.346.656			$ -		504,00	$ 60.578.784
7439	13,134	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= 0.60M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	128,00	$ 515.040	$ 65.925.120			$ -		- 76,00	-$ 39.143.040			$ -		52,00	$ 26.782.080
6257	13,135	NEOPRENO DE 2,5 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 30 CM POR 15 CM, DUREZA 50 EN LOS COSTADOS DE CADA TOPE SÍSMICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESIÓN, PEGANTE E INSTALACIÓN DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	UN	640,00	$ 169.977	$ 108.785.280			$ -		- 595,00	-$ 101.136.315			$ -		45,00	$ 7.648.965
	NP-003	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,52*7,10*5,05) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDÉN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 532.928.038	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 532.928.038		1,00	$ 532.928.038
	NP-004	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,25*4,30*3,63) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPEJACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA,VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA,GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDENPERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DENIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINALDE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 358.275.452	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 358.275.452		1,00	$ 358.275.452

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
	NP-005	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,25*5,13) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 464.124.900	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 464.124.900		1,00	$ 464.124.900
	NP-006	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,83*5,14) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 516.561.347	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 516.561.347		1,00	$ 516.561.347
	NP-022	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,15*4,30*5,40) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN		$ 468.220.173	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 468.220.173		1,00	$ 468.220.173
	NP-023	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*4,45) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN		$ 415.188.319	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 415.188.319		1,00	$ 415.188.319
	NP-024	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,10*4,50*4,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 474.697.471	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 474.697.471		1,00	$ 474.697.471
	NP-025	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*6,74) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 494.679.438	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 494.679.438		1,00	$ 494.679.438

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
	NP-026	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*3,97) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 379.738.124	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 379.738.124		1,00	$ 379.738.124
	NP-027	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*3,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN		$ 404.103.112	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 404.103.112		1,00	$ 404.103.112
	NP-028	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*4,20*4,86) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN		$ 440.680.645	$ -			$ -		-	$ -		1,00	$ 440.680.645		1,00	$ 440.680.645
SUBTOTAL						**$ 15.288.739.905**			**$ -**			**$ 10.073.358.330**			**$ 24.804.567.289**			**$ 50.166.665.511**
	14,0	**REDES DE GAS EXTERNAS**																
		RED DE GAS A CARGO DEL IDU																
4390	14,001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	84,00	$ 108.436	$ 9.108.624			$ -		4.864,29	$ 527.464.150			$ -		4.948,29	$ 536.572.774
4792	14,002	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	56,00	$ 105.483	$ 5.907.048			$ -		- 56,00	-$ 5.907.048			$ -		-	$ -
4557	15,082	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.528				$ -		2.233,26	$ 418.798.781			$ -		2.233,26	$ 418.798.781
5250	14,003	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 2", 3", 4", 6" Y 8". (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE PEÑA, REFUERZO, CONCRETO DE 2000 PSI Y 4000 PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS).	ML	290,00	$ 228.652	$ 66.309.080			$ -		106,20	$ 24.282.842			$ -		396,20	$ 90.591.922
3024	14,004	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	28,00	$ 151.635	$ 4.245.780			$ -		2.841,15	$ 430.817.780			$ -		2.869,15	$ 435.063.560
4613	14,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	110,00	$ 61.063	$ 6.716.930			$ -		- 110,00	-$ 6.716.930			$ -		-	$ -
3017	13,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		6.432,78	$ 304.000.317			$ -		6.432,78	$ 304.000.317
3010	15,060	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		$ 43.381				$ -		2.660,89	$ 115.432.069			$ -		2.660,89	$ 115.432.069
SUBTOTAL						**$ 92.287.462**			**$ -**			**$ 1.808.171.961**			**$ -**			**$ 1.900.459.423**
	15,0	**OBRAS ESPECIALES**																
		VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																
PAI_06	15,001	ALCAPARRO DOBLE H = 1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	14,00	$ 209.286	$ 2.930.004			$ -		23,00	$ 4.813.578			$ -		37,00	$ 7.743.582
PAI_07	15,002	ALCAPARRO ENANO H>1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	109,00	$ 185.028	$ 20.168.052			$ -		153,00	$ 28.309.284			$ -		262,00	$ 48.477.336
PAI_09	15,003	AMARRABOLLO DOBLE H = 1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	30,00	$ 254.100	$ 7.623.000			$ -		33,00	$ 8.385.300			$ -		63,00	$ 16.008.300
PAI_12	15,004	ARRAYAN DE POPAYAN H>1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	4,00	$ 161.758	$ 647.032			$ -		7,00	$ 1.132.306			$ -		11,00	$ 1.779.338
PAI_17	15,005	CALISTEMO LLORON H>1.20 M, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	95,00	$ 197.277	$ 18.741.315			$ -		- 75,00	-$ 14.795.775			$ -		20,00	$ 3.945.540
PAI_19	15,006	CARBONERO ROJO H>1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	98,00	$ 182.422	$ 17.877.356			$ -		- 45,00	-$ 8.208.990			$ -		53,00	$ 9.668.366
8652	15,007	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra abonada, tutor) SUMINISTRO Y SIEMBRA.	UN	42,00	$ 172.893	$ 7.261.506			$ -		- 42,00	-$ 7.261.506			$ -		-	$ -
PAI_21	15,008	CEREZO ≥ 0.90 m, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	13,00	$ 168.217	$ 2.186.821			$ -		1,00	$ 168.217			$ -		14,00	$ 2.355.038
PAI_23	15,009	CHICALA AMARILLO H<1.80 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	44,00	$ 168.429	$ 7.410.876			$ -		- 16,00	-$ 2.694.864			$ -		28,00	$ 4.716.012
PAI_24	15,010	CHICALA ROSADO H>1.50 M., SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	8,00	$ 161.627	$ 1.293.016			$ -		31,00	$ 5.010.437			$ -		39,00	$ 6.303.453
PAI_25	15,011	CHOCHO H=B50, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	47,00	$ 190.080	$ 8.933.760			$ -		32,00	$ 6.082.560			$ -		79,00	$ 15.016.320
5045	15,012	FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABONO Y TUTOR) INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	44,00	$ 240.373	$ 10.576.412			$ -		- 44,00	-$ 10.576.412			$ -		-	$ -

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
PAI_39	15,013	GAQUE H>1.50 M, SUMINISTRO Y PLANTACION INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	20,00	$ 379.191	$ 7.583.820			$ -		12,00	$ 4.550.292			$ -		32,00	$ 12.134.112
PAI_41	15,014	GUAYACAN AMARILLO H>1.50 M, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	44,00	$ 165.786	$ 7.294.584			$ -	-	16,00	-$ 2.652.576			$ -		28,00	$ 4.642.008
PAI_58	15,015	MANO DE OSO H≥1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	7,00	$ 274.453	$ 1.921.171			$ -		45,00	$ 12.350.385			$ -		52,00	$ 14.271.556
4884	15,016	NOGAL H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	35,00	$ 240.874	$ 8.430.590			$ -	-	35,00	-$ 8.430.590			$ -		-	$ -
7379	15,017	PALMA DE CERA (INCLUYE SIEMBRA Y TIERRA NEGRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN	UN	63,00	$ 664.081	$ 41.837.103			$ -	-	40,00	-$ 26.563.240			$ -		23,00	$ 15.273.863
8094	15,018	PINO ROMERON H=1.5M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN.	UN	84,00	$ 421.108	$ 35.373.072			$ -	-	84,00	-$ 35.373.072			$ -		-	$ -
PAI_71	15,019	RAQUE H≥0.90 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	31,00	$ 154.476	$ 4.788.756			$ -	-	15,00	-$ 2.317.140			$ -		16,00	$ 2.471.616
4885	15,020	ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	13,00	$ 249.142	$ 3.238.846			$ -	-	6,00	-$ 1.494.852			$ -		7,00	$ 1.743.994
PAI_72	15,021	ROBLE AUSTRALIANO H≥1.50 M, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	22,00	$ 157.868	$ 3.473.096			$ -	-	22,00	-$ 3.473.096			$ -		-	$ -
PAI_75	15,022	SIETECUEROS ROJO H = 1.5 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	57,00	$ 211.804	$ 12.072.828			$ -	-	57,00	-$ 12.072.828			$ -		-	$ -
PAI_82	15,023	YARUMO PLATEADO H≥0,90 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	13,00	$ 218.584	$ 2.841.592			$ -		39,00	$ 8.524.776			$ -		52,00	$ 11.366.368
4882	15,024	EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	30,00	$ 289.598	$ 8.687.940			$ -	-	30,00	-$ 8.687.940			$ -		-	$ -
7090	15,025	HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN.	M2	848,00	$ 122.361	$ 103.762.128			$ -	-	848,00	-$ 103.762.128			$ -		-	$ -
PAI_34	15,026	FATSIA, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 4 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	4.696,00	$ 314.592	$ 1.477.324.032			$ -		-	$ -			$ -		4.696,00	$ 1.477.324.032
PAI_45	15,027	HELECHO ARBORESCENTE, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 1 UNIDAD POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	83,00	$ 186.801	$ 15.504.483			$ -	-	83,00	-$ 15.504.483			$ -		-	$ -
8727	15,028	HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (No incluye tierra negra adicional. No incluye remoción y transporte de sobrantes. Suministro y plantación).	M2	8.017,00	$ 859.879	$ 6.893.649.943			$ -	-	5.002,00	-$ 4.301.114.758			$ -		3.015,00	$ 2.592.535.185
PAI_50	15,029	IRIS PEQUEÑO, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 6 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	795,00	$ 178.653	$ 142.029.135			$ -	-	795,00	-$ 142.029.135			$ -		-	$ -
8083	15,030	PLANTACIÓN DE LIRIOPE (INCLUYE 16 UNIDADES POR M2) (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN	M2	557,00	$ 92.548	$ 51.549.236			$ -	-	557,00	-$ 51.549.236			$ -		-	$ -
PAI_36	15,031	FILODENDRO, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 1 UNIDAD POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	6.399,00	$ 232.778	$ 1.489.546.422			$ -		-	$ -			$ -		6.399,00	$ 1.489.546.422
PAI_64	15,032	PASTO COLA DE ZORRO, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 6 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	1.503,00	$ 184.917	$ 277.930.251			$ -	-	484,60	-$ 89.610.778			$ -		1.018,40	$ 188.319.473
PAI_35	15,033	FICUS PLUMILA, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 1 UNIDAD POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	337,00	$ 104.113	$ 35.086.081			$ -	-	337,00	-$ 35.086.081			$ -		-	$ -
4883	15,034	PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION.	M2	499,00	$ 13.155	$ 6.564.345			$ -		21.588,52	$ 283.996.981			$ -		22.087,52	$ 290.561.326
PAI_04	15,035	AGAPANTO, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 8 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	85,00	$ 175.409	$ 14.909.765			$ -	-	85,00	-$ 14.909.765			$ -		-	$ -
PAI_10	15,036	ANIGOZANTO, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 8 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	759,00	$ 170.702	$ 129.562.818			$ -	-	759,00	-$ 129.562.818			$ -		-	$ -
PAI_33	15,037	ESPADILLA, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 6 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	843,00	$ 260.319	$ 219.448.917			$ -		1.524,30	$ 396.804.252			$ -		2.367,30	$ 616.253.169
PAI_55	15,038	LIRIO AMARILLO, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 9 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	85,00	$ 156.159	$ 13.273.515			$ -	-	73,10	-$ 11.415.223			$ -		11,90	$ 1.858.292
PAI_14	15,039	BELLA A LAS ONCE, SUMINISTRO Y PLANTACION. INCLUYE 9 UNIDADES POR M2, FERTILIZACIÓN AL SUELO.	M2	362,00	$ 160.124	$ 57.964.888			$ -	-	362,00	-$ 57.964.888			$ -		-	$ -
PAI_27	15,040	CIRO H = 1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORRIZA.	UN	50,00	$ 174.715	$ 8.735.750			$ -		26,00	$ 4.542.590			$ -		76,00	$ 13.278.340
PAI_60	15,041	MORTIÑO H= 0.80 a 1.00 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	58,00	$ 205.323	$ 11.908.734			$ -		102,00	$ 20.942.946			$ -		160,00	$ 32.851.680
PAI_63	15,042	PALMA FENIX H≥1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	115,00	$ 247.642	$ 28.478.830			$ -	-	115,00	-$ 28.478.830			$ -		-	$ -
PAI_49	15,043	HOLLY LISO H≥1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION.. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA	UN	62,00	$ 143.655	$ 8.906.610			$ -	-	62,00	-$ 8.906.610			$ -		-	$ -
PAI_70	15,044	POLIGALA H≥1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	61,00	$ 156.184	$ 9.527.224			$ -	-	61,00	-$ 9.527.224			$ -		-	$ -
PAI_08	15,045	ALISO H>1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	2,00	$ 143.629	$ 287.258			$ -		12,00	$ 1.723.548			$ -		14,00	$ 2.010.806
PAI_16	15,046	CAJETO H>1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA	UN	9,00	$ 149.920	$ 1.349.280			$ -		52,00	$ 7.795.840			$ -		61,00	$ 9.145.120
PAI_18	15,047	CANELO DE PÁRAMO H>1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	7,00	$ 208.177	$ 1.457.239			$ -		20,00	$ 4.163.540			$ -		27,00	$ 5.620.779
PAI_67	15,048	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CARISECO H≥1.5 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	12,00	$ 241.672	$ 2.900.064			$ -		2,00	$ 483.344			$ -		14,00	$ 3.383.408
PAI_73	15,049	SANGREGADO H≥1.50 M, SUMINISTRO, PLANTACION Y TUTOR. INCLUYE FERTILIZACIÓN AL SUELO, HIDRORETENDOR, MICORIZA.	UN	9,00	$ 149.920	$ 1.349.280			$ -		10,00	$ 1.499.200			$ -		19,00	$ 2.848.480
3699	15,050	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	118,00	$ 246.085	$ 29.038.030			$ -		31,00	$ 7.628.635			$ -		149,00	$ 36.666.665
4101	15,051	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	160,00	$ 415.074	$ 66.411.840			$ -		114,00	$ 47.318.436			$ -		274,00	$ 113.730.276
3698	15,052	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	120,00	$ 433.081	$ 51.969.720			$ -		120,00	$ 51.969.720			$ -		240,00	$ 103.939.440
3695	15,053	TALA DE ARBOLES CLASE IV (20M<H<30M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,00	$ 904.237	$ 6.329.659			$ -		16,00	$ 14.467.792			$ -		23,00	$ 20.797.451
4802	15,054	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	68,00	$ 1.252.849	$ 85.193.732			$ -	-	52,00	-$ 65.148.148			$ -		16,00	$ 20.045.584
4803	15,055	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	81,00	$ 1.879.274	$ 152.221.194			$ -		42,00	$ 78.929.508			$ -		123,00	$ 231.150.702
4804	15,056	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	20,00	$ 2.505.699	$ 50.113.980			$ -		3,00	$ 7.517.097			$ -		23,00	$ 57.631.077
8534	15,057	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	27,00	$ 311.894	$ 8.421.138			$ -	-	25,00	-$ 7.797.350			$ -		2,00	$ 623.788
8535	15,058	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	133,00	$ 361.093	$ 48.025.369			$ -		36,00	$ 12.999.348			$ -		169,00	$ 61.024.717
		DEPRIMIDO CALLE 100																

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
3007	15,059	REPLANTEO GENERAL	M2	9.092,00	$ 1.027	$ 9.337.484			$ -		1.656,23	$ 1.700.947			$ -		10.748,23	$ 11.038.431
3010	15,060	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.243,00	$ 43.381	$ 53.922.583			$ -		637,94	$ 27.674.475			$ -		1.880,94	$ 81.597.058
3011	15,061	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	638,00	$ 6.587	$ 4.202.506			$ -		-	$ -			$ -		638,00	$ 4.202.506
3022	15,062	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	230,00	$ 65.739	$ 15.119.970			$ -		-	$ -			$ -		230,00	$ 15.119.970
3710	15,063	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	18.327,00	$ 6.813	$ 124.861.851			$ -		3.012,55	$ 20.524.503			$ -		21.339,55	$ 145.386.354
3017	15,064	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	25.821,00	$ 47.258	$ 1.220.248.818			$ -		- 4.481,05	-$ 211.765.461			$ -		21.339,95	$ 1.008.483.357
4613	14,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		$ 61.063				$ -		9.145,69	$ 558.463.268			$ -		9.145,69	$ 558.463.268
3800	15,065	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	9.092,00	$ 2.029	$ 18.447.668			$ -		-	$ -			$ -		9.092,00	$ 18.447.668
6486	15,066	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	153,00	$ 68.780	$ 10.523.340			$ -		-	$ -			$ -		153,00	$ 10.523.340
4014	15,067	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	4.483,00	$ 12.451	$ 55.817.833			$ -		1.603,29	$ 19.962.564			$ -		6.086,29	$ 75.780.397
3748	15,068	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	771,00	$ 880.182	$ 678.620.322			$ -		2.536,12	$ 2.232.247.174			$ -		3.307,12	$ 2.910.867.496
PAV_01	15,069	LOSA DE CONCRETO MR45 - COLOR INTEGRAL OCRE (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	279,00	$ 872.075	$ 243.308.925			$ -		- 279,00	-$ 243.308.925			$ -		-	$ -
6099	15,070	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	2.539,00	$ 56.701	$ 143.963.839			$ -		-	$ -			$ -		2.539,00	$ 143.963.839
3806	15,071	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	4.207,00	$ 2.658	$ 11.182.206			$ -		-	$ -			$ -		4.207,00	$ 11.182.206
4239	15,072	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	4.522,00	$ 7.407	$ 33.494.454			$ -		-	$ -			$ -		4.522,00	$ 33.494.454
4525	15,073	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	4.522,00	$ 9.104	$ 41.168.288			$ -		-	$ -			$ -		4.522,00	$ 41.168.288
6313	15,074	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	189,00	$ 1.318.125	$ 249.125.625			$ -		-	$ -			$ -		189,00	$ 249.125.625
4712	15,075	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	63,00	$ 1.832.021	$ 115.417.323			$ -		-	$ -			$ -		63,00	$ 115.417.323
9020	15,076	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	189,00	$ 781.546	$ 147.712.194			$ -		-	$ -			$ -		189,00	$ 147.712.194
6471	15,077	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	673,00	$ 179.862	$ 121.047.126			$ -		-	$ -			$ -		673,00	$ 121.047.126
4857	15,078	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.017,00	$ 3.582	$ 17.970.894			$ -		-	$ -			$ -		5.017,00	$ 17.970.894
4142	15,079	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	142,00	$ 203.212	$ 28.856.104			$ -		-	$ -			$ -		142,00	$ 28.856.104
5346	15,080	CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	M3	48,00	$ 227.240	$ 10.907.520			$ -		-	$ -			$ -		48,00	$ 10.907.520
4033	15,081	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	5.017,00	$ 20.362	$ 102.156.154			$ -		-	$ -			$ -		5.017,00	$ 102.156.154
4557	15,082	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	95,00	$ 187.528	$ 17.815.160			$ -		-	$ -			$ -		95,00	$ 17.815.160
4748	15,083	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	32,00	$ 184.883	$ 5.916.256			$ -		-	$ -			$ -		32,00	$ 5.916.256
6016	15,084	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	2.509,00	$ 173.715	$ 435.850.935			$ -		-	$ -			$ -		2.509,00	$ 435.850.935
4908	15,085	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	765,00	$ 122.187	$ 93.473.055			$ -		-	$ -			$ -		765,00	$ 93.473.055
4905	15,086	GEODREN VIAL DE 100MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL E= 30CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN..	ML	529,00	$ 135.943	$ 71.913.847			$ -		-	$ -			$ -		529,00	$ 71.913.847
5428	15,087	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA BOX CULVERT (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	159,00	$ 1.134.692	$ 180.416.028			$ -		-	$ -			$ -		159,00	$ 180.416.028
6765	15,088	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye suministro, formaleteo en madera, colocacion, andamio, cerchas, parales y curado. No incluye refuerzo)	M3	1.200,00	$ 1.006.288	$ 1.207.545.600			$ -		-	$ -			$ -		1.200,00	$ 1.207.545.600
6710	15,089	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye Sumin., Formaleteo metalico, Colocación y Curado. No incl. Refuerzo).	M3	844,00	$ 951.079	$ 802.710.676			$ -		-	$ -			$ -		844,00	$ 802.710.676
6321	15,090	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA TABLERO PUENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BOMBEO DE CONCRETO, ADITIVO PARA PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO).	M3	401,00	$ 1.015.329	$ 407.146.929			$ -		-	$ -			$ -		401,00	$ 407.146.929
9095	15,091	PLACA DE APROXIMACIÓN PARA PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COMÚN (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, CURADO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO).	M3	875,00	$ 877.771	$ 768.049.625			$ -		-	$ -			$ -		875,00	$ 768.049.625
REI_6770	15,092	CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN PARA PANTALLAS PREEXCAVADAS REFORZADAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	14.040,00	$ 768.744	$ 10.793.165.760			$ -		1.982,00	$ 1.523.650.608			$ -		16.022,00	$ 12.316.816.368
5271	15,093	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3	85,00	$ 761.285	$ 64.709.225			$ -		157,86	$ 120.176.450			$ -		242,86	$ 184.885.675
5996	15,094	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A PRESIÓN HIDRÁULICA, ANCHO = 15CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	ML	824,00	$ 42.966	$ 35.403.984			$ -		-	$ -			$ -		824,00	$ 35.403.984
3433	15,095	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	20,00	$ 8.807	$ 176.140			$ -		-	$ -			$ -		20,00	$ 176.140
4240	15,096	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	300,00	$ 21.078	$ 6.323.400			$ -		-	$ -			$ -		300,00	$ 6.323.400
4244	15,097	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	1,00	$ 265.216	$ 265.216			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 265.216
4246	15,098	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	4,00	$ 210.768	$ 843.072			$ -		-	$ -			$ -		4,00	$ 843.072
4860	15,099	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS((A= 1.434M2). INCLUYE PICTOGRAMA.	UN	1,00	$ 251.868	$ 251.868			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 251.868
4865	15,100	DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	121,00	$ 35.129	$ 4.250.609			$ -		-	$ -			$ -		121,00	$ 4.250.609

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
5135	15,101	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8MT ESPACIADO 0.4MT E=2.3MM EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS.	ML	70,00	$ 8.946	$ 626.220			$ -		-	$ -			$ -		70,00	$ 626.220
5136	15,102	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION=5.0M E=2.3MM, EN PINTURA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	11,00	$ 13.169	$ 144.859			$ -		-	$ -			$ -		11,00	$ 144.859
5225	15,103	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	123,00	$ 5.321	$ 654.483			$ -		-	$ -			$ -		123,00	$ 654.483
5227	15,104	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	134,00	$ 32.703	$ 4.382.202			$ -		-	$ -			$ -		134,00	$ 4.382.202
5856	15,105	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	30,00	$ 188.391	$ 5.651.730			$ -		-	$ -			$ -		30,00	$ 5.651.730
6569	15,106	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÀTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 378.997	$ 378.997			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 378.997
6848	15,107	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 456.429	$ 456.429			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 456.429
		EMPALME CALLE 107 A CALLE 115																
3007	15,108	REPLANTEO GENERAL	M2	28.936,00	$ 1.027	$ 29.717.272			$ -		6.521,34	$ 6.697.416			$ -		35.457,34	$ 36.414.688
3710	15,109	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	18.952,00	$ 6.813	$ 129.119.976			$ -		3.386,19	$ 23.070.107			$ -		22.338,19	$ 152.190.083
3010	15,110	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	5.744,00	$ 43.381	$ 249.180.464			$ -		-	$ -			$ -		5.744,00	$ 249.180.464
3011	15,111	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	6.816,00	$ 6.587	$ 44.896.992			$ -		-	$ -			$ -		6.816,00	$ 44.896.992
3022	15,112	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	900,00	$ 65.739	$ 59.165.100			$ -		-	$ -			$ -		900,00	$ 59.165.100
3155	12,046	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 217.828				$ -		35,00	$ 7.623.980			$ -		35,00	$ 7.623.980
3017	15,113	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	34.161,00	$ 47.258	$ 1.614.380.538			$ -		- 10.248,30	-$ 484.314.161			$ -		23.912,70	$ 1.130.066.377
4613	14,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		$ 61.063				$ -		10.248,30	$ 625.791.943			$ -		10.248,30	$ 625.791.943
5271	15,093	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3		$ 761.285				$ -		19,37	$ 14.746.090			$ -		19,37	$ 14.746.090
3800	15,114	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	28.936,00	$ 2.029	$ 58.711.144			$ -		-	$ -			$ -		28.936,00	$ 58.711.144
3748	15,115	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	906,00	$ 880.182	$ 797.444.892			$ -		-	$ -			$ -		906,00	$ 797.444.892
PAV_01	15,116	LOSA DE CONCRETO MR45 - COLOR INTEGRAL OCRE (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	4.047,00	$ 872.075	$ 3.529.287.525			$ -		-	$ -			$ -		4.047,00	$ 3.529.287.525
PAV_04	15,117	LOSA DE CONCRETO MR45 PARA ESTAMPADO - COLOR INTEGRAL OCRE (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ESTAMPADO, ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	559,00	$ 901.058	$ 503.691.422			$ -		-	$ -			$ -		559,00	$ 503.691.422
PAV_14	15,118	LOSA DE CONCRETO MR43 PARA ESTAMPADO - COLOR INTEGRAL ARENA (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ESTAMPADO, ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	81,00	$ 866.830	$ 70.213.230			$ -		-	$ -			$ -		81,00	$ 70.213.230
6099	15,119	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	1.070,00	$ 56.701	$ 60.670.070			$ -		-	$ -			$ -		1.070,00	$ 60.670.070
3806	15,120	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	21.015,00	$ 2.658	$ 55.857.870			$ -		-	$ -			$ -		21.015,00	$ 55.857.870
4239	15,121	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	11.001,00	$ 7.407	$ 81.484.407			$ -		-	$ -			$ -		11.001,00	$ 81.484.407
4525	15,122	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	11.001,00	$ 9.104	$ 100.153.104			$ -		- 11.001,00	-$ 100.153.104			$ -		-	$ -
6313	15,123	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	789,00	$ 1.318.125	$ 1.040.000.625			$ -		139,26	$ 183.562.088			$ -		928,26	$ 1.223.562.713
4712	15,124	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	263,00	$ 1.832.021	$ 481.821.523			$ -		- 263,00	-$ 481.821.523			$ -		-	$ -
9020	15,125	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	789,00	$ 781.546	$ 616.639.794			$ -		-	$ -			$ -		789,00	$ 616.639.794
4857	15,126	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	21.015,00	$ 3.582	$ 75.275.730			$ -		-	$ -			$ -		21.015,00	$ 75.275.730
4142	15,127	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	592,00	$ 203.212	$ 120.301.504			$ -		- 442,00	-$ 89.819.704			$ -		150,00	$ 30.481.800
5346	15,128	CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	M3	198,00	$ 227.240	$ 44.993.520			$ -		-	$ -			$ -		198,00	$ 44.993.520
4033	15,129	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	21.015,00	$ 20.362	$ 427.907.430			$ -		-	$ -			$ -		21.015,00	$ 427.907.430
4557	15,130	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	395,00	$ 187.528	$ 74.073.560			$ -		-	$ -			$ -		395,00	$ 74.073.560
4748	15,131	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	132,00	$ 184.883	$ 24.404.556			$ -		-	$ -			$ -		132,00	$ 24.404.556
6016	15,132	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	2.365,00	$ 173.715	$ 410.835.975			$ -		-	$ -			$ -		2.365,00	$ 410.835.975
4908	15,133	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	3.129,00	$ 122.187	$ 382.323.123			$ -		-	$ -			$ -		3.129,00	$ 382.323.123
4905	15,134	GEODREN VIAL DE 100MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL E= 30CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN..	ML	3.317,00	$ 135.943	$ 450.922.931			$ -		-	$ -			$ -		3.317,00	$ 450.922.931
4014	15,135	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	7.921,00	$ 12.451	$ 98.624.371			$ -		-	$ -			$ -		7.921,00	$ 98.624.371
6471	15,136	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1.189,00	$ 179.862	$ 213.855.918			$ -		-	$ -			$ -		1.189,00	$ 213.855.918
6486	15,137	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	298,00	$ 68.780	$ 20.496.440			$ -		-	$ -			$ -		298,00	$ 20.496.440

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
6099	15,138	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	1.070,00	$ 56.701	$ 60.670.070			$ -		-	$ -			$ -		1.070,00	$ 60.670.070
4240	15,139	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	682,00	$ 21.078	$ 14.375.196			$ -		-	$ -			$ -		682,00	$ 14.375.196
5136	15,140	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION=5.0M E=2.3MM, EN PINTURA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	10,00	$ 13.169	$ 131.690			$ -		-	$ -			$ -		10,00	$ 131.690
4866	15,141	DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	350,00	$ 70.256	$ 24.589.600			$ -		-	$ -			$ -		350,00	$ 24.589.600
5856	15,142	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	50,00	$ 188.391	$ 9.419.550			$ -		-	$ -			$ -		50,00	$ 9.419.550
4865	15,143	DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	32,00	$ 35.129	$ 1.124.128			$ -		-	$ -			$ -		32,00	$ 1.124.128
6569	15,144	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 378.997	$ 378.997			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 378.997
5850	15,145	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	UN	2,00	$ 276.860	$ 553.720			$ -		-	$ -			$ -		2,00	$ 553.720
5225	15,146	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.064,00	$ 5.321	$ 5.661.544			$ -		-	$ -			$ -		1.064,00	$ 5.661.544
5227	15,147	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	63,00	$ 32.703	$ 2.060.289			$ -		-	$ -			$ -		63,00	$ 2.060.289
		AREA DE OPORTUNIDAD CL. 126A																
3007	15,108	REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.027				$ -		822,00	$ 844.194			$ -		822,00	$ 844.194
3710	15,109	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 6.813				$ -		328,80	$ 2.240.114			$ -		328,80	$ 2.240.114
3022	15,112	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		$ 65.739				$ -		164,40	$ 10.807.492			$ -		164,40	$ 10.807.492
3017	15,113	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		641,16	$ 30.299.939			$ -		641,16	$ 30.299.939
4074	15,148	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	422,00	$ 120.667	$ 50.921.474			$ -	-	422,00	-$ 50.921.474			$ -		-	$ -
PAV_01	15,069	LOSA DE CONCRETO MR45 - COLOR INTEGRAL OCRE (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3		$ 866.830				$ -		68,24	$ 59.152.479			$ -		68,24	$ 59.152.479
3806	15,071	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2		$ 2.658				$ -		575,40	$ 1.529.413			$ -		575,40	$ 1.529.413
6471	15,077	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3		$ 179.862				$ -		203,57	$ 36.614.507			$ -		203,57	$ 36.614.507
3721	15,149	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	255,00	$ 25.121	$ 6.405.855			$ -		101,37	$ 2.546.516			$ -		356,37	$ 8.952.371
5048	15,150	ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA)	M2	159,00	$ 98.165	$ 15.608.235			$ -		-	$ -			$ -		159,00	$ 15.608.235
5271	15,093	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3		$ 761.285				$ -		1,46	$ 1.111.476			$ -		1,46	$ 1.111.476
PAV_23	15,151	BORDILLO REMONTABLE EN CONCRETO INTEGRAL COLOR MARRÓN, FUNDIDO EN SITIO, DE 20CM X 8CM. SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMALETA DESLIZANTE, FUNDIDA, CURADO, CORTE Y SELLO)	ML	323,00	$ 96.747	$ 31.249.281			$ -	-	209,28	-$ 20.247.212			$ -		113,72	$ 11.002.069
ARQ_16	15,152	JARDINERA PERIMETRAL EN CONCRETO ANTI EVASIÓN, CON RECUBRIMIENTO EN PANELES DE ALUZINC HUNTER DOUGLAS O SIMILAR, CON ACABADO TIPO ACERO CORTEM. SEGUN PLANOS	ML	1,00	$ 2.230.296	$ 2.230.296			$ -	-	1,00	-$ 2.230.296			$ -		-	$ -
ARQ_77	15,153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAQUILLA 2.50 X 5.30. ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GALVANIZADO. MURO COMPUESTO CARA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CAL.16 CEPILLADO, MÁS AISLAMIENTO TÉRMICO EN FRESCASA 2" Y LAMINA INTERNA EN SUPERBORAD 10MM ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM ACABADO EN PINTURA EPOXICA, COLOR BLANCO. PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y DILATADO CON PIRLAN EN ALUMINIO COLOR ARENA, GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA EN PVC COLOR ARENA. CERRAMIENTO SUPERIOR EN ACERO CAL.16. CARPINTERIA METALICA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CELOSIA SUPERIOR Y EN PUERTAS 10 CMS .	UND	1,00	$ 327.995.944	$ 327.995.944			$ -		-	$ -			$ -		1,00	$ 327.995.944
ARQ_71	15,154	SUMINISTRO INSTALACION DE MODULO DE SABOR LOCAL H 3.36M 3.7M X3.9M INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, Y CONEXIONES A MEDIDORES.	UND	1,00	$ 73.272.654	$ 73.272.654			$ -		1,00	$ 73.272.654			$ -		2,00	$ 146.545.308
		ADECUACIÓN DE DESVÍOS																
4542	15,159	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE ASFÁLTICA MD-12, RIEGO CRR-1)	M3	255,00	$ 1.534.998	$ 391.424.490			$ -	-	205,00	-$ 314.674.590			$ -		50,00	$ 76.749.900
4506	15,160	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.10M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) E=0.25M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	1.094,00	$ 250.426	$ 273.966.044			$ -	-	994,00	-$ 248.923.444			$ -		100,00	$ 25.042.600
4159	15,161	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	800,00	$ 182.945	$ 146.356.000			$ -	-	550,00	-$ 100.619.750			$ -		250,00	$ 45.736.250
3710	15,063	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 6.813				$ -		1.523,29	$ 10.378.175			$ -		1.523,29	$ 10.378.175
4142	15,079	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 203.212				$ -		262,27	$ 53.296.411			$ -		262,27	$ 53.296.411
4557	15,082	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.528				$ -		30,00	$ 5.625.840			$ -		30,00	$ 5.625.840
3022	15,112	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		$ 65.739				$ -		234,75	$ 15.432.230			$ -		234,75	$ 15.432.230
3017	15,113	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 47.258				$ -		2.285,45	$ 108.005.796			$ -		2.285,45	$ 108.005.796
6313	15,123	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3		$ 1.318.125				$ -		450,00	$ 593.156.250			$ -		450,00	$ 593.156.250

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL
9020	15,125	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	
4857	15,126	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	
7437	13,128	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	
6016	15,132	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	
	NP-117	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21KMS)	M3	
		ARQUEOLOGÍA		
9097	15,162	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras de suelo, interpretando y reconstruyendo el contexto arqueobótanico. Incluye informe.	UN	3,00
9098	15,163	Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. Incluye transporte aereo de muestra desde Bogota hasta Ciudad de Mexico. Incluye informe.	UN	3,00
9099	15,164	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada de fragmento ceramica. Incluye informe.	UN	3,00
9101	15,165	Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuarteta basica , informe y base de datos detallada. (Incluye limpieza, registro fotográfico e informe detallado).	UN	3,00
SUBTOTAL				
		OBRAS SOCIALES		
		VENTANA DE EXHIBICIÓN		
	NP-134	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALA DE INFORMACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET), OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE, LIMPIEZA DE LA SALA DE EXHIBICIÓN, SEGURIDAD BÁSICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.	MS	
SUBTOTAL				

CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
$ 781.546				$ -		120,00	$ 93.785.520			$ -		120,00	$ 93.785.520
$ 3.582				$ -		538,53	$ 1.929.014			$ -		538,53	$ 1.929.014
$ 1.059.426				$ -		6,56	$ 6.949.835			$ -		6,56	$ 6.949.835
$ 173.715				$ -		407,51	$ 70.790.600			$ -		407,51	$ 70.790.600
$ 1.463.240				$ -		-	$ -		47,40	$ 69.357.576		47,40	$ 69.357.576
$ 2.612.786	$ 7.838.358			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 7.838.358
$ 6.067.751	$ 18.203.253			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 18.203.253
$ 1.669.798	$ 5.009.394			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 5.009.394
$ 2.867.772	$ 8.603.316			$ -		-	$ -			$ -		3,00	$ 8.603.316
	$ 43.454.359.154			**$ -**			**$ -**			**$ 69.357.576**			**$ 43.523.716.730**
$ 28.832.016	$ -			$ -		6,00	$ 172.992.096			$ -		6,00	$ 172.992.096
	$ -			**$ -**			**$ 172.992.096**			**$ -**			**$ 172.992.096**

	CONDICION CONTRACTUAL		MODIFICACIONES ANTERIORES		MODIFICACION BALANCE 1		MODIFICACION ACTUAL BALANCE 2		CONDICION ACTUALIZADA
VALOR PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (COMPONENTE PRINCIPAL) (INCLUYE A.I.U)	$ 154.458.675.599		$ -		$ -		$ -		$ 154.458.675.599
VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS DE REDES EXTERNAS (INCLUYE A.I.U)	$ 71.002.625.625		$ -		$ -		$ 24.804.567.289		$ 95.807.192.914
VALOR PARA COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE A.I.U)	$ 28.388.181.439		$ -		$ -		$ -		$ 28.388.181.439
VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (ADECUACIÓN DE DESVÍOS Y ARQUEOLOGÍA) (INCLUYE A.I.U)	$ 43.454.359.154	+	$ 55.190.016.087		$ -		$ 69.357.576	+	$ 98.713.732.817
VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS SOCIALES (INCLUYE A.I.U)	$ -			+	$ 172.992.096	+	$ -	+	$ 172.992.096
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U)	**$ 297.303.841.817**		**$ 55.190.016.087**		**$ -**		**$ 24.873.924.865**		**$ 377.540.774.865**
COSTOS ESTIMADOS PARA EL COMPONENTE DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE FONDO CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	$ 5.394.134.785		$ -						$ 5.394.134.785
VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	$ 148.364.304		$ -						$ 148.364.304
VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO	**$ 5.542.499.089**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.542.499.089**
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	$ 216.082.716	+	$ 311.681.313		$ -		$ -		$ 527.764.029
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN - MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1		+	$ 213.617.623		$ -		$ -		$ 213.617.623
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 11.976.493.990		$ -		$ -		$ -		$ 11.976.493.990
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1		+	$ 1.931.241.758		$ -		$ -		$ 1.931.241.758
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO	$ 1.007.152.748		$ -		$ -		$ -		$ 1.007.152.748
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN + CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO	**$ 13.199.729.454**		**$ 2.456.540.694**		**$ -**		**$ -**		**$ 15.656.270.148**
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	$ 916.865.098	+	$ 1.322.501.498		$ -		$ -		$ 2.239.366.596
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN - MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1		+	$ 906.405.412		$ -		$ -		$ 906.405.412
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN - VENTANA DE EXHIBICIÓN MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1		+	$ 204.351.887		$ -		$ -		$ 204.351.887
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 3.470.307.501		$ -		$ -		$ -		$ 3.470.307.501
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1	$ -	+	$ 559.596.386		$ -		$ -		$ 559.596.386
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - VENTANA DE EXHIBICIÓN MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1	$ -	+	$ 233.426.586		$ -		$ -		$ 233.426.586
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO	$ 475.881.132		$ -		$ -		$ -		$ 475.881.132
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN + CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO	**$ 4.863.053.731**		**$ 3.226.281.769**		**$ -**		**$ -**		**$ 8.089.335.500**
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	$ 157.519.907	+	$ 227.209.338		$ -		$ -		$ 384.729.245
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN - MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1		+	$ 155.722.905		$ -		$ -		$ 155.722.905
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 6.702.533.339		$ -		$ -		$ -		$ 6.702.533.339
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - MODIFICATORIO No 6 ADICIÓN No 1		+	$ 1.080.801.466		$ -		$ -		$ 1.080.801.466
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO	$ 1.661.980.271		$ -		$ -		$ -		$ 1.661.980.271

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 04/09/2026

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (LICITACIÓN)					CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIONES ANTERIORES AL MODIFICATORIO No 6			MODIFICACION ANTERIOR ACTA DE INCLUSIÓN No 79			MODIFICACION ACTUAL ACTA DE INCLUSIÓN No 85			CONDICION ACTUALIZADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD - CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO CON AIU - CONTRACTUALES	VALOR TOTAL - CONTRACTUALES	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD- CONDICION ACTUAL	VALOR TOTAL - CONDICION ACTUAL
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN + CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO						$ 8.522.033.517		$ 1.463.733.709			$ -			$ -			$ 9.985.767.226	
VALOR OFICIAL PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN						$ 3.818.754.932	+	$ 5.050.936.145			$ -			$ -			$ 8.869.691.077	
SUBTOTAL COSTOS ESTIMADOS DE OBRAS						$ 333.249.912.540		$ 67.387.508.404			$ -			$ 24.873.924.865			$ 425.684.337.905	
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES						$ 43.847.117.362										-		
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PRÓRROGA No 1-2-3)							-	-$ 311.681.313										
COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO (PRÓRROGA No 1-2-3)							-	-$ 1.322.501.498										
COMPONENTE TRÁNSITO (PRÓRROGA No 1-2-3)							-	-$ 227.209.338										
Incorporación Acta 79										-	-$ 172.992.096							
Incorporación Acta 85													-	-$ 24.873.924.865				
SALDO FONDO DE COMPENSACIONES								***$ 41.985.725.213***			***$ 41.812.733.117***			***$ 41.812.733.117***			***$ 16.938.808.252***	
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO						**$ 8.004.854.982**		$ -			$ -			$ -			**$ 8.004.854.982**	
VALOR TOTAL						**$ 385.101.884.884**		**$ 65.526.116.255**			**$ - **			**$ - **			**$ 450.628.001.139**	

NOTA

**El presente balance se formula en el marco de las condiciones contractuales vigentes del Contrato 1739-2023 hasta el modificatorio No 6 y con fundamento en los ítems contractuales aprobados por la Interventoria mediante comunicado CING-2-1798-1458-25 del 24 de noviembre de 2025, así como en el oficio IDU DTP 2026225001170001 del 5 de febrero de 2026.*

**Se precisa que este balance, podrá ser objeto de modificación o actualización de cantidades en la medida en que se aprueben los diseños y se definan las actividades derivadas de los mismos, una vez surtidos los trámites de aprobación y no objeción por parte del IDU a las actividades no previstas.*

JUAN CAMILO OCHO HERRÁN
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

ORLANDO REAL LINARES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MAB INGENIERIA

ANEXO 3 CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) IDU-1739 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2023 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **2**

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **IDU-1798** (Número de Contrato) **DE** **2023** (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERÍA (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Octubre y año 2023 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del ítem		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-001	CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE 1,100MM, MEDIANTE SISTEMA PIPE JACKING CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE HINCADO POR EMPUJE HIDRAULICO A SUELOS GRANULARES Y CON NIVELES FREATICOS SIN DESCOMPENSACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS E HIDRAULICAS DEL SUELO EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS (MICROTUNELADORA AVN1200TB DE ESCUDO CERRADO, CON PRESIÓN DE LODOS AL FRENTE, PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y CONTROL-MONITOREO CONSTANTE DE LA EXCAVACIÓN, GRÚA TELESCÓPICA MÓVIL, MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2-3", PLANTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR), MATERIALES, INSUMOS Y TRANSPORTES NECESARIOS PARA: INSTALACIÓN DE TUNELADORA EN POZO DE EMPUJE O LANZAMIENTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA TUBERÍA, INYECCION DE LUBRICANTE PARA PERFORACIÓN DEL TERRENO, TANQUE Y MANEJO DE LODOS EN OBRA, MOVILIZACIONES INTERNAS, RESCATE DEL PRIMER CUERPO DE LA TUNELADORA EN EL POZO DE RECEPCIÓN y REPLIEGUE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO TIPO PIPE JACKING (TIPO A CON Y SIN PASES DE LUBRICACIÓN, TIPO B Y C ESTACIONES INTERMEDIAS) PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, Empaques Arpón (Espigo) y Cuadrado (Campana). INCLUYE SOLDADURA DE JUNTAS, BOQUILLA DE INYECCIÓN, PRUEBAS HIDROSTATICAS, ENSAYOS Y DESPERDICIOS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. NO INCLUYE EXPLORACIÓN GEOFISICA A LO LARGO DE LA RED MATRIZ DE 1,100 MM. NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLE A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA Y PARA LA TUBERIA DIN V 1201:2004-08, DIN EN 1916:2001-02, DWA-A 161E (Draft). PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO 1739-2023.	126.57	144.76	3	2026	0.87434	$ 29,589,989	$ 25,871,711
NP-003	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,52*7,10*5,05) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDÉN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 478,974,793	$ 422,522,824
NP-004	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,25*4,30*3,63) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPEJACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA,VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA,GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDENPERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DENIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINALDE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 322,003,907	$ 284,052,527

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) IDU-1739 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2023 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **2**

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Octubre y año 2023 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del ítem		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-005	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,25*5,13) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 417,137,234	$ 367,973,440
NP-006	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,83*5,14) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 464,265,054	$ 409,546,775
NP-022	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,15*4,30*5,40) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 420,817,905	$ 371,220,307
NP-023	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*4,45) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 373,154,957	$ 329,174,914

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) | IDU-1739 (Número de Contrato o Convenio) | **DE** 2023 (Año(de suscripción))

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **2**

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Octubre y año 2023 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del ítem		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-024	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,10*4,50*4,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 426,639,446	$ 376,355,721
NP-025	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*6,74) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 444,598,454	$ 392,198,080
NP-026	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*3,97) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 341,293,714	$ 301,068,837
NP-027	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*3,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 363,192,008	$ 320,386,198

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) | IDU-1739 (Número de Contrato o Convenio) | **DE** 2023 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **2**

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Octubre y año 2023 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del item		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-028	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*4,20*4,86) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	126.57	143.48	2	2026	0.88214	$ 396,066,459	$ 349,386,066
NP-117	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21KMS)	126.57	145.46	5	2026	0.87014	$ 1,333,239	$ 1,160,105

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en

1 folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

cuatro (Día en letras) | (4) (Día en números) días del mes de Septiembre (Mes en que se firma el formato) de 2026 (Año de firma del formato)

(Firma)

(Nombre) Ariel Alberto Corredor Gomez
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Firma)

(Nombre) Jesús Hector Calderón Garzón
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: interventor
2da copia: contratista de obra

ANEXO 4. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE**

ACTA No 84 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) IDU-1739 (número del contrato) **DE** 2023 (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) CONSORCIO VIAL DEL NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **IDU-1798** (Número de Contrato) **DE** **2023** (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERÍA (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Mes/año)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-001	CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DE 1,100MM, MEDIANTE SISTEMA PIPE JACKING CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE HINCADO POR EMPUJE HIDRAULICO A SUELOS GRANULARES Y CON NIVELES FREATICOS SIN DESCOMPENSACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS E HIDRAULICAS DEL SUELO EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS (MICROTUNELADORA AVN1200TB DE ESCUDO CERRADO, CON PRESIÓN DE LODOS AL FRENTE, PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y CONTROL-MONITOREO CONSTANTE DE LA EXCAVACIÓN, GRÚA TELESCÓPICA MÓVIL, MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2-3", PLANTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR), MATERIALES, INSUMOS Y TRANSPORTES NECESARIOS PARA: INSTALACIÓN DE TUNELADORA EN POZO DE EMPUJE O LANZAMIENTO, SISTEMA DE IZAJE DE LA TUBERÍA, INYECCION DE LUBRICANTE PARA PERFORACIÓN DEL TERRENO, TANQUE Y MANEJO DE LODOS EN OBRA, MOVILIZACIONES INTERNAS, RESCATE DEL PRIMER CUERPO DE LA TUNELADORA EN EL POZO DE RECEPCIÓN y REPLIEGUE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO TIPO PIPE JACKING (TIPO A CON Y SIN PASES DE LUBRICACIÓN, TIPO B Y C ESTACIONES INTERMEDIAS) PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, Empaques Arpón (Espigo) y Cuadrado (Campana). INCLUYE SOLDADURA DE JUNTAS, BOQUILLA DE INYECCIÓN, PRUEBAS HIDROSTATICAS, ENSAYOS Y DESPERDICIOS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. NO INCLUYE EXPLORACIÓN GEOFISICA A LO LARGO DE LA RED MATRIZ DE 1,100 MM. NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLE A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA Y PARA LA TUBERIA DIN V 1201:2004-08, DIN EN 1916:2001-02, DWA-A 161E (Draft). PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO 1739-2023.	ML	$ 25,871,711	STEST-202634600794641 (4 de junio de 2026)
NP-003	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,52*7,10*5,05) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERÍA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELÉCTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCÓPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDÉN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 422,522,824	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE**

ACTA No 84 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) IDU-1739 (número del contrato) **DE** 2023 (año de suscripción)

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Mes/año)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-004	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,25*4,30*3,63) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPEJACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA,VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA,GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDENPERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DENIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINALDE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 284,052,527	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)
NP-005	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,25*5,13) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 367,973,440	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)
NP-006	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,20*5,83*5,14) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 409,546,775	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE**

ACTA No 84 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) IDU-1739 (número del contrato) **DE** 2023 (año de suscripción)

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Mes/año)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-022	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE LANZAMIENTO TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,15*4,30*5,40) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, MURO DE REACCIÓN, SUMIDERO DE ACHIQUE, PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN	$ 371,220,307	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)
NP-023	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*4,45) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN	$ 329,174,914	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)
NP-024	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,10*4,50*4,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 376,355,721	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE**

ACTA No 84 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) IDU-1739 (número del contrato) **DE** 2023 (año de suscripción)

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Mes/año)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-025	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*6,74) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN	$ 392,198,080	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)
NP-026	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*3,00*3,97) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN	$ 301,068,837	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)
NP-027	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (5,00*3,30*3,85) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN	UN	$ 320,386,198	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE**

ACTA No 84 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) IDU-1739 (número del contrato) **DE** 2023 (año de suscripción)

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Mes/año)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-028	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE TRABAJO DE SALIDA, TIPO CAISSON CUADRADO, DIMENSIONES INTERNAS (4,50*4,20*4,86) METROS, PARA EL SISTEMA DE PIPE JACKING DE TUBERIA Ø=1100MM DE LA RED MATRIZ (PARA CÁMARA DEFINITIVA). INCLUYE: EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, EXCAVADORA,PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR, MOTOBOMBA, COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PAVIMENTOS, ANDAMIO, AUTOBOMBA, PARAL METALICO, FORMALETA METÁLICA, GRÚA TELESCOPICA, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA Y MINICARGADOR); MATERIALES, CONCRETOS DE 4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA ANDEN PERIMETRAL, MUROS PERIMETRALES, SUMIDERO DE ACHIQUE Y PLACA DE FONDO, PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO, INCLUYE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON MÉTODOS CONVENCIONALES CON POZO DE ACHIQUE Y MOTOBOMBAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUELOS POR SOCAVACIÓN ALREDEDOR DE LOS POZOS; TAMPOCO INCLUYE CINTA PVC ENTRE SECCIONES DE ANILLOS. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE CONFORME A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE DE LA EAAB, EN ESPECIAL LAS ESPECIFICACIONES SISTEC NS-174 Y NS-175 APLICABLES A MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO 1739-2023 Y AL PMT ESPECÍFICO APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 349,386,066	STEST-202634600993891 (17 de julio de 2026)
NP-117	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21KMS)	M3	$ 1,160,105	STEST-202634601024931 (27 de julio de 2026)

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. ___02__ de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Cuatro (Día en letras) 4 (Día en números) días del mes de Septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Jesús Hector Calderón Garzón
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

(Firma)

(Nombre) Ariel Alberto Corredor Gómez
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (Nombre)
DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR IDU

MARIA PAULA ZAMUDIO ACOSTA (Nombre)
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente CONTRATO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

ANEXO 5. BALANCE FONDO DE COMPENSACIONES.

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO IDU 1739 DEL 2023
BALANCE No 2 - versión 02/09/2026

	CONDICION ACTUALIZADA
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U)	**$ 377.540.774.865**
VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO	**$ 5.542.499.089**
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN + CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO	**$ 15.656.270.148**
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN + CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO	**$ 8.089.335.500**
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN + CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO	**$ 9.985.767.226**
VALOR OFICIAL PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	**$ 8.869.691.077**
SUBTOTAL COSTOS ESTIMADOS DE OBRAS	**$ 425.684.337.905**
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES	$ 43.847.117.362
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PRÓRROGA No 1-2-3)	-$ 311.681.313
COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO (PRÓRROGA No 1-2-3)	-$ 1.322.501.498
COMPONENTE TRÁNSITO (PRÓRROGA No 1-2-3)	-$ 227.209.338
Incorporación Acta 79 - Operación Sala de Información	-$ 172.992.096
Incorporación Acta 85 - Actividades Pipe Jacking y MD20	-$ 24.873.924.865
SALDO FONDO DE COMPENSACIONES	***$ 16.938.808.252***
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO	**$ 8.004.854.982**
VALOR TOTAL	**$ 450.628.001.139**

JUAN CAMILO OCHO HERRÁN
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

ORLANDO REAL LINARES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MAB INGENIERIA