



Alcaldía de
Guamal


DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL


DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.00		PRELIMINARES				
14180101	1.01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	264,00	\$6.836,48	\$1.804.831,00
2.00		MUROS				
14090103	2.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA	M2	82,30	\$108.781,17	\$8.952.690,00
3.00		CUBIERTA				
14100105	3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	50,72	\$49.527,67	\$2.512.274,00
14070111	3.02	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	20,00	\$61.147,96	\$1.222.959,00
14100301	3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	104,40	\$120.049,81	\$12.533.200,00
4.00		ILUMINARIAS				
15010814	4.01	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	24,00	\$49.839,90	\$1.196.158,00
5.00		PINTURA				
14070102	5.01	PINTURA VINILO TIPO I S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	84,00	\$ 12.387,30	\$1.040.533,00
14070101	5.02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	169,60	\$ 14.859,51	\$2.520.174,00
6.00		ORNAMENTACION				
14110319	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	88,20	\$ 132.793,45	\$11.712.382,00
14040411	6.02	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	ML	180,00	\$ 137.533,82	\$24.756.088,00
14120102	6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	2,20	\$ 769.209,70	\$1.692.261,00
7.00		ELECTRICO				
15011408	7.01	MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHNEIDER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	\$ 99.363,24	\$397.453,00
15011106	7.02	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	176,62	\$ 24.265,91	\$4.285.863,00
VALOR TOTAL OBRA						\$74.626.866,00
PORCENTAJES A.I.U			ADMINISTRACIÓN	28,00%	\$20.895.522,48	
			IMPREVISTOS	1,0%	\$746.268,66	
			UTILIDAD	5,0%	\$3.731.343,30	
VALOR AIU						\$25.373.134,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO AIU						\$ 100.000.000,00
COSTO TOTAL APOYO A LA SUPERVISION						N/A
VALOR TOTAL PROYECTO.						\$ 100.000.000,00


ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo
de Planeación e Infraestructura.


ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELE
Apoyo PROFESIONAL CPS/105-26