



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	14180101	1.01	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
20101001	AGUA	L	\$ 24.85	12.0000	298,20
20214012	COLOR GRANULADO TIPO HTH AMERICANO	KG	\$ 15.729,79	0,0200	314,60
					0,00
Sub-Total					\$ 612,80

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 3.289,05	3,0000	98,67
	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	DIA	\$ 81.811,10	0,0326	2.667,04
Sub-Total					\$ 2.765,71

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201007	AYUDANTE	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,0313	3.289,05
						0,00
Sub-Total						\$ 3.289,05

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 6.667,55

(A) Valor total costo directo + factor
Guamal del 1,05 (zona 1). \$ 6.836,48

(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 1.914,21
	I	1%	\$ 68,36
	U	5%	\$ 341,82

VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.)
= (A+B) \$ 9.160,88

Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura

Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA	14090103	2.01	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
23302001	LAMINA GYPLAC 1.22 X 2.44 (3/8") PZ	UN	\$ 40.200,00	0,7100	28.542,00
20704003	CINTA PAPEL TOPEX 30 MTS ANCHO 50 MM	UN	\$ 5.931,16	0,2000	1.186,23
20214023	MASILLA PARA GYPLAC SUPERMASTICO (5GL)	GL	\$ 13.780,08	0,0400	551,20
22903007	PERFIL CANAL 90MM*2.44 MT CAL. 26 (PARED)	UN	\$ 13.250,17	1,0000	13.250,17
22903016	PERFIL PARAL 89MM*2.44 MTS CAL. 26 (PARED)	UN	\$ 12.449,83	1,8100	22.534,19
20214037	SIKAFLEX 15 LM (CARTUCHO 305 CC)	UN	\$ 32.008,12	0,1300	4.161,06
20216009	TORNILLO 7 * 7/16 CORTO GYPLAC PZ	UN	\$ 28,09	4,0000	112,36
20216018	TORNILLO DE CABEZA EXTRAPLANO 8" X 1"	UN	\$ 143,75	2,7500	395,31
					0,00
Sub-Total					\$ 70.732,53

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 33.458,09	3,0000	1.003,74
					0,00
Sub-Total					\$ 1.003,74

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES (	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201007	AYUDANTE	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,1250	13.135,16
40101001	OFICIAL	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,1250	20.322,93
Sub-Total						\$ 33.458,09

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 105.194,36
---------------------	---------------

(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).	\$ 108.781,17
--	---------------

(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 30.458,73
	I	1%	\$ 1.087,81
	U	5%	\$ 5.439,06

VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)	\$ 145.766,77
--	---------------

Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura

Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDEO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	14100105	3,01	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

Código AIM	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
20217011	GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM	UN	\$ 377,67	1,3000	490,97
27101010	TEJA FIBROCEMENTO NO. 10 92 X 305 cms	UN	\$ 57.563,33	0,3936	22.656,93
					0,00
Sub-Total					\$ 23.147,90

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 24.452,14	3,0000	733,56
					0,00
Sub-Total					\$ 733,56

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201007	Ayudante (2)	\$ 99.645,00	210,91	\$ 210.162,62	0,0656	13.786,67
40101001	Oficial	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,0656	10.665,47
Sub-Total						\$ 24.452,14

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 48.333,60
---------------------	--------------

(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).			\$ 49.527,67
(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 13.867,75
	I	1%	\$ 495,28
	U	5%	\$ 2.476,38
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)			\$ 66.367,08

Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura

Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	14070111	3.02	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

Código AIM	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
20201006	SUPER MANTO 500 XT 2.8 MM FIBERGLASS	M2	\$ 25.524,55	1,0500	26.800,78
22601001	EMULSION ASFALTICA	KG	\$ 7.186,64	1,6300	11.714,22
					0,00
Sub-Total					\$ 38.515,00

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 20.074,85	3,0000	602,25
					0,00
Sub-Total					\$ 602,25

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201001	Ayudante	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,0750	7.881,10
40101001	Oficial	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,0750	12.193,76
Sub-Total						\$ 20.074,85

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 59.192,10
---------------------	--------------

(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).		\$ 61.147,96
(B) A.I.U	A 28,00%	\$ 17.121,43
	I 1%	\$ 611,48
	U 5%	\$ 3.057,40
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)		\$ 81.938,27


Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura


Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

NIT: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	14100301	3,03	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

Código AIM	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
20702001	CINTA ANTIDUST ST TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR	UND	\$ 72.800,00	0,0300	2.184,00
27101001	PERFIL H 2.90 M, 4 Y 6 MM TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL	UND	\$ 42.726,12	0,1600	6.836,18
27101002	PERFIL U 2.15 M 4 Y MM TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL	UND	\$ 9.374,03	0,3300	3.093,43
20209013	SILICONA MOLYSIL 5800 POLICARBONATO 300 ML	UND	\$ 22.966,80	0,0100	229,67
27101020	TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM 1.05 X 2.95 M CRISTAL	UND	\$ 177.462,50	0,4000	70.985,00
20216013	TORNILLO AUTOPENETRANTE SELLO NEOPRENO 3/4"X3/16"	UND	\$ 198,29	6,1800	1.225,43
					0,00
Sub-Total					\$ 84.553,71

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 27.955,95	3,0000	838,68
30301002	ANDAMIO TUBULAR	Día	\$ 1.164,87	1,0000	1.164,87
33401004	CAMILLA EN MADERA PLANCHON	Día	\$ 1.151,18	1,0000	1.151,18
Sub-Total					\$ 3.154,73

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201007	Ayudante (2)	\$ 99.645,00	210,91	\$ 210.162,62	0,0750	15.762,20
40101001	Oficial	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,0750	12.193,76
Sub-Total						\$ 27.955,95

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 115.664,39
---------------------	---------------

(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).	\$ 120.049,81
--	---------------

(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 33.613,95
	I	1%	\$ 1.200,50
	U	5%	\$ 6.002,49

VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)	\$ 160.866,75
--	---------------


Aprobó

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura


Realizó
ING. YELSON WALDIR ZAMBRANO AGUDELE
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PANEL LED REDONDO 18 W	15010814	4,01	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

Código AIM	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
24501032	PANEL LED REDONDO 18 W IP20 1530 lm	UN	\$ 30.108,90	1,0000	30.108,90
					0,00
Sub-Total					\$ 30.108,90

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 17.668,98	3,0000	530,07
					0,00
Sub-Total					\$ 530,07

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201005	Ayudante eléctrico	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,0625	6.567,58
40101003	Oficial eléctrico	\$ 88.731,50	200,18	\$ 177.622,41	0,0625	11.101,40
Sub-Total						\$ 17.668,98

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 48.307,95
---------------------	--------------

(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).		\$ 49.839,90
(B) A.I.U	A 28,00%	\$ 13.955,17
	I 1%	\$ 498,40
	U 5%	\$ 2.492,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)		\$ 66.785,47

Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura

Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	14070102	5,01	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GAL	\$ 89.427,61	0,0400	3.577,10
				0,00
				0,00
Sub-Total				\$ 3.577,10

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 6.022,46	3,0000	180,67
	ANDAMIO TUBULAR	DIA	\$ 1.164,87	1,8000	2.096,77
	CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	\$ 1.151,18	0,1800	207,21
					0,00
Sub-Total					\$ 2.484,65

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
	AYUDANTE	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,02250	2.364,33
	OFICIAL	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,02250	3.658,13
Sub-Total						\$ 6.022,46

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
					0,00
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	12.084,21
(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).		\$	12.387,30
(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 3.468,44
	I	1%	\$ 123,87
	U	5%	\$ 619,37
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)		\$	16.598,98


Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura


Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

NIT: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	14070101	5,02	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA	GAL	\$ 108.260,00	0,0700	7.578,20
				0,00
				0,00
Sub-Total				\$ 7.578,20

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 6.691,62	3,0000	200,75
					0,00
					0,00
					0,00
Sub-Total					\$ 200,75

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
	AYUDANTE	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,02500	2.627,03
	OFICIAL	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,02500	4.064,59
Sub-Total						\$ 6.691,62

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
					0,00
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 14.470,57

(A) Valor total costo directo + factor
Guamal del 1,05 (zona 1). \$ 14.859,51

(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 4.160,66
	I	1%	\$ 148,60
	U	5%	\$ 742,98

VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.)
= (A+B) \$ 19.911,75

Aprobó

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO

Directora
Desarrollo

Realizó

ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDEO

Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	14110319	6.01	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES

CÓDIGO	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
20213016	LIJA DE AGUA	UND	\$ 1.982,75	0,1300	257,76
23804001	TUBO CUADRADO 1 CALIBRE 18 (1.20MM)	M	\$ 6.493,17	11,5500	74.996,11
20601004	ESMALTE DOMESTICO	GL	\$ 102.150,00	0,0500	5.107,50
20215004	SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	\$ 13.747,04	0,3100	4.261,58
20214013	DISOLVENTE (THINNER)	GL	\$ 22.405,03	0,0200	448,10
21302002	MASILLA	GL	\$ 105.266,46	0,0200	2.105,33
20208002	ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	\$ 72.499,50	0,0500	3.624,98
Sub-Total					\$ 90.801,36

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 28.624,23	3,0000	858,73
30701006	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	DIA	\$ 94.358,65	0,0800	7.548,69
					0,00
					0,00
Sub-Total					\$ 8.407,42

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201004	Ayudante de soldadura	\$ 59.787,00	206,83	\$ 123.658,91	0,10000	12.365,89
40401001	Soldador	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,10000	16.258,34
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN					Sub-Total	\$ 28.624,23

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
					0,00
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	127.833,01
(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).		\$	132.793,45
(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 37.182,17
	I	1%	\$ 1.327,93
	U	5%	\$ 6.639,67
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)		\$	177.943,22


Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura


Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELE
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
NIT: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	14040445	6,02	JUNIO 2026	ML

1. MATERIALES

CÓDIGO	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
20601004	ESMALTE DOMESTICO	GL	\$ 102.150,00	0,0200	2.043,00
20215003	SOLDADURA ASW E 6011 X 1/8	KG	\$ 14.573,19	0,2100	3.060,37
20208002	ANTICORROSIVO PREMIUM	GL	\$ 72.499,50	0,0200	1.449,99
22903011	PERFIL CUADRADO NEGRO 10 X 10 E= 4 MM ASTM A -500	M	\$ 63.395,99	1,0000	63.395,99
					0,00
Sub-Total					\$ 69.949,35

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 48.915,45	3,0000	1.467,46
30701006	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	DIA	\$ 94.358,65	0,1250	11.794,83
30301002	ANDAMIO TUBULAR	DIA	\$ 1.164,87	0,5000	582,44
33401004	CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	\$ 1.151,18	0,5250	604,37
					0,00
Sub-Total					\$ 14.449,10

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201007	Ayudante (2)	\$ 99.645,00	210,91	\$ 210.162,62	0,0625	13.135,16
40201004	Ayudante de soldadura	\$ 59.787,00	206,83	\$ 123.658,91	0,12500	15.457,36
40401001	Soldador	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,12500	20.322,93
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN					Sub-Total	\$ 48.915,45

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
					0,00
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO			\$	133.313,90
(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).			\$	137.533,82
(B) A.I.U	A	28,00%	\$	38.509,47
	I	1%	\$	1.375,34
	U	5%	\$	6.876,69
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)			\$	184.295,32

Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura

Realizó
ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:		CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM		14120102	6.03	JUNIO 2026	M2

1. MATERIALES					
Código AIM	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
27201001	PUERTA ALUMINIO BISAGRA ANAL OK, INCLUIDO VIDRIO	UND	\$ 683.277,78	1,0000	683.277,78
					0,00
					0,00
Sub-Total					\$ 683.277,78

2. EQUIPO					
Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 50.187,13	3,0000	1.505,61
					0,00
Sub-Total					\$ 1.505,61

3. MANO DE OBRA						
Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES (	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201001	Ayudante	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,1875	19.702,75
40101001	Oficial	\$ 80.665,00	201,55	\$ 162.583,40	0,1875	30.484,39
Sub-Total						\$ 50.187,13

4. TRANSPORTE					
Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	734.970,53
(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).		\$	769.209,70
(B) A.I.U	A 28,00%	\$	215.378,72
	I 1%	\$	7.692,10
	U 5%	\$	38.460,48
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)		\$	1.030.740,99



Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura



Realizó
ING. YELSON WALDIR ZAMBRANO AGUDEO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:		CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHNEIDER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		15011408	7,01	JUNIO 2026	UND

1. MATERIALES					
Código AIM	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
24505008	MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHNEIDER O SIMILAR	UND	\$ 77.273,99	1,0000	77.273,99
					0,00
					0,00
Sub-Total					\$ 77.273,99

2. EQUIPO					
Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 17.668,98	3,0000	530,07
					0,00
Sub-Total					\$ 530,07

3. MANO DE OBRA						
Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES (	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201005	Ayudante eléctrico	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,0625	6.567,58
40101003	Oficial eléctrico	\$ 88.731,50	200,18	\$ 177.622,41	0,0625	11.101,40
Sub-Total						\$ 17.668,98

4. TRANSPORTE					
Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	95.473,04
(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).		\$	99.363,24
(B) A.I.U	A 28,00%	\$	27.821,71
	I 1%	\$	993,63
	U 5%	\$	4.968,16
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)		\$	133.146,75


Aprobó
ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura


Realizó
ING. YELSON WALDIR ZAMBRANO AGUDEO
Apoyo Profesional CPS/105-26



Alcaldía de
Guamal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUAMAL, META

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DESCRIPCION DEL ITEM:	CÓDIGO	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	15011106	7,02	JUNIO 2026	UND

1. MATERIALES

Código AIM	Descripción	U.M	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	Vr. Parcial
20205011	LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	UND	\$ 29.343,00	0,0020	58,69
20206010	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	UND	\$ 102.599,20	0,0030	307,80
23202003	ALAMBRE CU AISLADO No.10 THHNTHWN 90 600V	M	\$ 3.800,00	2,1000	7.980,00
24908010	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	\$ 3.655,00	1,0000	3.655,00
					0,00
Sub-Total					\$ 12.001,48

2. EQUIPO

Código AIM	Descripción	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 11.308,15	3,0000	339,24
					0,00
Sub-Total					\$ 339,24

3. MANO DE OBRA

Código AIM	Descripción	JORNAL	ESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. Parcial
40201005	Ayudante eléctrico	\$ 49.822,50	210,91	\$ 105.081,31	0,0400	4.203,25
40101003	Oficial eléctrico	\$ 88.731,50	200,18	\$ 177.622,41	0,0400	7.104,90
Sub-Total						\$ 11.308,15

4. TRANSPORTE

Código AIM	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Sub-Total					\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 23.648,88

(A) Valor total costo directo + factor Guamal del 1,05 (zona 1).		\$	24.265,91
(B) A.I.U	A	28,00%	\$ 6.794,46
	I	1%	\$ 242,66
	U	5%	\$ 1.213,30
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.) = (A+B)		\$	32.516,32

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO

Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura

Realizó

ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO

Apoyo Profesional CPS/105-26