

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
		3	8	2026	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA)	M2	321.86

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	8,295.70	10%	829.57
ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA (NIVEL, ESTACIÓN)		MES	2,000,000.00	0.00	4,000.00
SUBTOTAL \$					4,829.57

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUNTILLA MADERA	LB	0.01	6,306.00	63.06
ESTACAS DE MADERA	UND	0.10	1,812.98	181.30
HILO NYLON X 200 M	UND	0.01	13,899.48	138.99
SUBTOTAL \$				383.35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	0.30	1.00		270.00	81.00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	0.30	1.00		200.00	60.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	0.30	1.00		150.00	45.00
SUBTOTAL \$					186.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.03	8,295.70
SUBTOTAL \$					8,295.70

TOTAL COSTO DIRECTO \$	13,694.62
------------------------	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	13,694.62
IMPREVISTOS	1.00%	13,694.62
UTILIDAD	6.00%	13,694.62
SUBTOTAL \$		4,796.70

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	18,491.32
---	-----------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.2	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	53.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	34,031.00	10%	3,403.10
SUBTOTAL \$					3,403.10

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 04; 4A			486,151.00	0.065	31,599.82
SUBTOTAL \$					31,599.82

TOTAL COSTO DIRECTO \$					35,002.92
------------------------	--	--	--	--	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	35,002.92	9,809.98
IMPREVISTOS	1.00%	35,002.92	350.03
UTILIDAD	6.00%	35,002.92	2,100.17
SUBTOTAL \$			12,260.18

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			47,263.10
---	--	--	-----------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.3	RETIRO Y DESMONTE DE MATERIAL EXISTENTE EN MAL ESTADO (LAMINAS DE ZINC, CIELO RASO, LISTONES DE MADERA, RASPADO DE MUROS, ENTRE OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	180.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	35,553.00	10%	3,555.30
ALQUILER EQUIPO DE CORTE		HR	157,650.00	0.0033	520.25
SUBTOTAL \$					4,075.55

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	ISTANCI	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.120	35,553.00
SUBTOTAL \$					35,553.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$					39,628.55
------------------------	--	--	--	--	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	39,628.55	11,106.37
IMPREVISTOS	1.00%	39,628.55	396.29
UTILIDAD	6.00%	39,628.55	2,377.71
SUBTOTAL \$			13,880.36

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			53,508.91
---	--	--	-----------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	REPARACIÓN DE COLUMNA CON ACERO EXPUESTO CON APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN O PASIVADOR TIPO MAPEFER 1K, SIKA ARMATEC 110 O SIMILAR.	M2	1.76

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	8,295.70	10%	829.57
SUBTOTAL \$					829.57

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Recubrimiento anticorrosivo epóxico-cementicio tricomponente	KG	1.20	50,000.00	60,000.00
Mortero de reparación estructural cementicio de alta resistencia	KG	25.00	3,666.67	91,666.67
DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UND	0.10	54,546.90	5,454.69
BROCHA Y ELEMENTOS MENORES	UND	0.05	30,373.90	1,518.70
SUBTOTAL \$				158,640.05

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	5.40	1.00		283.77	1,532.36
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBERENAS	5.40	1.00		200.00	1,080.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	5.40	1.00		157.65	851.31
SUBTOTAL \$					3,463.67

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.400	118,510.00
SUBTOTAL \$					118,510.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$					281,443.29
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	281,443.29	78,877.79
IMPREVISTOS	1.00%	281,443.29	2,814.43
UTILIDAD	6.00%	281,443.29	16,886.60
SUBTOTAL \$			98,578.82

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			380,022.11
---	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el ítem.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTONICA 3,05X0,82 M EN AREA DEL BATERIAS SANITARIA, AULAS Y PASARELA, (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	322.65

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	26,968.00	10%	2,696.80
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1,80M		DIA	6,306.00	0.9	5,675.40
					8,372.20

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TEJA TERMOACUSTICA ARQUITECTONICA 3,05X0,82 M COLOR SEGUN DISEÑO	UND	0.48	118,000.00	56,640.00
TORNILLO FIJADOR DE 7/8"	UND	4.00	473.00	1,892.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE SELLO NEOPRENO 3/4"X3/16"	UND	4.00	526.00	2,104.00
SUBTOTAL \$				60,636.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	5.40	1.00		283.77	1,532.36
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	5.40	1.00		200.00	1,080.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	5.40	1.00		157.65	851.31
SUBTOTAL \$					3,463.67

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 08; 10+3A			539,351.00	0.050	26,967.55
SUBTOTAL \$					26,967.55

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 99,439.42

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	99,439.42	27,869.06
IMPREVISTOS	1.00%	99,439.42	994.39
UTILIDAD	6.00%	99,439.42	5,966.37
SUBTOTAL \$			34,829.82

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 134,269.24

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE ROJO CAL.30 EN AREA DEL BATERIAS SANITARIA, AULAS Y PASARELA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	ML	55.68

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	26,968.00	10%	2,696.80
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1,80M		DÍA	6,306.00	0.9	5,675.40
SUBTOTAL \$					8,372.20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CABALLETE CAL.30 COLOR SEGÚN DISEÑO	ML	1.05	17,026.20	17,877.51
TORNILLO FIJADOR DE 7/8"	UND	4.00	473.00	1,892.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE SELLO NEOPRENO 3/4"X3/16"	UND	4.00	526.00	2,104.00
SUBTOTAL \$				21,873.51

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	8.00	1.00		283.77	2,270.16
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	8.00	1.00		200.00	1,600.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	8.00	1.00		157.65	1,261.20
SUBTOTAL \$					5,131.36

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 08; 10+3A			539,531.00	0.060	32,361.06
SUBTOTAL \$					32,361.06

TOTAL COSTO DIRECTO \$					67,738.13
------------------------	--	--	--	--	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	67,738.13	18,984.41
IMPREVISTOS	1.00%	67,738.13	677.38
UTILIDAD	6.00%	67,738.13	4,064.29
SUBTOTAL \$			23,726.08

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			91,464.21
---	--	--	-----------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO]				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
		3	8	2026	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHAS BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN MADERA BARILLÓN 2" X 4" (INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y MONTAJE DE LA NUEVA, LIMPIEZA, LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE Y ACABADO PROTECTOR, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN)	ML	181.50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	24,270.80	10%	2,427.08
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1,80M		DÍA	6,306.00	0.9	5,675.40
SUBTOTAL \$					8,102.48

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.03	57,805.00	1,734.15
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.03	111,300.90	3,339.03
PUNTILLAS Y CONSUMIBLES	GLOBAL	0.1	12,000.00	1,200.00
LISTON EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 2" X 4"	ML	2.5	12,612.00	31,530.00
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.033	130,000.00	4,290.00
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
SUBTOTAL \$				42,693.18

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	5.00	1.00		283.77	1,418.85
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	5.00	1.00		200.00	1,000.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	5.00	1.00		157.65	788.25
SUBTOTAL \$					3,207.10

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 08; 10+3A			539,531.00	0.045	24,270.80
SUBTOTAL \$					24,270.80

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 78,273.55

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	78,273.55
IMPREVISTOS	1.00%	78,273.55
UTILIDAD	6.00%	78,273.55
SUBTOTAL \$		27,416.23

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 105,689.78

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO]				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREAS CON LISTONES EN MADERA 2" X 2" PARA BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANITARIA (INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y MONTAJE DE LA NUEVA, LIMPIEZA, LIJADO, RESANE, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE Y ACABADO PROTECTOR, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN)	ML	253.76

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	10,787.02	10%	1,078.70
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1,80M		DÍA	6,306.00	0.9	5,675.40
SUBTOTAL \$					6,754.10

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.03	57,805.00	1,734.15
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.03	111,300.90	3,339.03
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
LISTÓN 2"x2"x4M CASTAÑO O SIMILAR	UND	0.25	30,216.25	7,554.06
PUNTILLAS Y CONSUMIBLES	GLOBAL	0.05	12,000.00	588.00
SUBTOTAL \$				18,105.24

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	3.00	1.00		283.77	851.31
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	3.00	1.00		200.00	600.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	3.00	1.00		157.65	472.95
SUBTOTAL \$					1,924.26

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 08; 10+3A			539,531.00	0.020	10,787.02
SUBTOTAL \$					10,787.02

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 37,570.62

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	37,570.62	10,529.61
IMPREVISTOS	1.00%	37,570.62	375.71
UTILIDAD	6.00%	37,570.62	2,254.24
SUBTOTAL \$			13,159.55

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 50,730.17

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA		
		DD	MM	AA
		3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA 1.00Mx2.10M EN BLOQUE DE AULAS (INCLUYE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE Y MONTAJE DE LA NUEVA, LIMPIEZA, LIJADO, RESANE, REPOSICIÓN DE BISAGRAS, CERRADURAS Y FIJACIONES DETERIORADAS, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE Y ACABADO PROTECTOR, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN)	UND	3.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	17,776.50	10%	1,777.65
SUBTOTAL \$					1,777.65

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.05	57,805.00	2,890.25
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.05	111,300.90	5,565.05
POROSIL ABARCO OSCURO	KG	0.10	29,023.37	2,902.34
LIJA DE AGUA #180	UND	0.50	1,786.70	893.35
BISAGRA NUDO CABEZA PLANA 2-1/2PG	UND	3.00	6,450.00	19,350.00
CONSUMIBLES VARIOS	GLOBAL	0.05	15,000.00	750.00
PUERTA EN MADERA (1,00Mx2,10M)	UND	1.00	650,000.00	650,000.00
MARCO EN MADERA	ML	5.20	18,000.00	93,600.00
SUBTOTAL \$				775,950.98

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA/	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	35.00	1.00		283.77	9,931.95
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	35.00	1.00		200.00	7,000.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	35.00	1.00		157.65	5,517.75
SUBTOTAL \$					22,449.70

IV. MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.060	17,776.50
SUBTOTAL \$					17,776.50

TOTAL COSTO DIRECTO \$					817,954.83
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	28.03%	817,954.83	229,241.45
IMPREVISTOS	1.00%	817,954.83	8,179.55
UTILIDAD	6.00%	817,954.83	49,077.29
SUBTOTAL \$			286,498.29

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			1,104,453.12
---	--	--	--------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLAS EN MADERA PARA MURO DE BLOQUE DE AULAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, LIMPIEZA, LIJADO, RESANE, AJUSTE Y REPOSICIÓN DE FIJACIONES DETERIORADAS, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE Y ACABADO PROTECTOR, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN)	M2	45.62

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	10,787.02	10%	1,078.70
SUBTOTAL \$					1,078.70

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.03	57,805.00	1,734.15
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.03	111,300.90	3,339.03
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
POROSIL ABARCO OSCURO	KG	0.10	29,023.37	2,902.34
PUNTILLA MADERA	UND	0.10	1,786.70	178.67
CONSUMIBLES (DISCO DE CORTE, SOLDADURAS)	GLOBAL	0.05	12,000.00	600.00
TABLAS EN MADERA MATAMATA, CAPIRONA, LAGARTO U SIMILAR DE 2" X 0,20M	ML	2.37	36,785.00	87,180.45
SUBTOTAL \$				100,824.63

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	12.00	1.00		283.77	3,405.24
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	12.00	1.00		200.00	2,400.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	12.00	1.00		157.65	1,891.80
SUBTOTAL \$					7,697.04

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 08; 10+3A			539,351.00	0.020	10,787.02
SUBTOTAL \$					10,787.02

TOTAL COSTO DIRECTO \$	120,387.40
------------------------	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	120,387.40
IMPREVISTOS	1.00%	120,387.40
UTILIDAD	6.00%	120,387.40
SUBTOTAL \$		42,167.10

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	162,554.49
---	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS 2"x4" COMO REFUERZOS EN LAS COLUMNAS PRINCIPALES DEL BLOQUE COCINA-COMEDOR (INCLUYE FIJACIONES Y ANCLAJES, VARILLA ROSCADA COMPLETA, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE Y ACABADO PROTECTOR, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN)	M2	45.62

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	80,902.65	10%	8,090.27
SUBTOTAL \$					8,090.27

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LISTON EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 2" X 4"	ML	1.00	12,612.00	12,612.00
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.08	57,805.00	4,624.40
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
VARILLA ROSCADA D= 1/2" X 1M	ML	1.00	12,612.00	12,612.00
CONSUMIBLES	GLOBAL	0.05	15,000.00	750.00
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2"	UND	2.00	525.50	1,051.00
PLATINA LISA 5/8" X 1/8	KG	2.00	10,684.21	21,368.42
SUBTOTAL \$				57,907.82

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	9.00	1.00		283.77	2,553.93
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	9.00	1.00		200.00	1,800.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	9.00	1.00		157.65	1,418.85
SUBTOTAL \$					5,772.78

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 08; 10+3A			539,351.00	0.150	80,902.65
SUBTOTAL \$					80,902.65

TOTAL COSTO DIRECTO \$					152,673.52
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	152,673.52
IMPREVISTOS	1.00%	152,673.52
UTILIDAD	6.00%	152,673.52
SUBTOTAL \$		53,475.69

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					206,149.21
---	--	--	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLONES DE MADERA ADIROBA, CAPIRONA, LAGARTO O SIMILAR DE 2"X2" PARA VENTANERIA DE BATERIAS SANITARIAS SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES INDICADOS EN PLANOS (INCLUYE DESMONTE DE VENTANIRA EXISTENTE, CORTES,INMUNIZANTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PUNTILLAS).	ML	47.13

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	27,384.95	10%	2,738.49
SUBTOTAL \$					2,738.49

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VARILLONES EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 2" X 2".	ML	1.10	7,939.32	8,733.25
PUNTILLA MADERA	LB	0.02	6,306.00	126.12
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.03	57,805.00	1,734.15
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.03	111,300.90	3,339.03
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
SUBTOTAL \$				18,822.55

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	3.00	1.00		283.77	851.31
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	3.00	1.00		200.00	600.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	3.00	1.00		157.65	472.95
SUBTOTAL \$					1,924.26

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15; 10+5A			782,427.00	0.035	27,384.95
SUBTOTAL \$					27,384.95

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 50,870.25

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	50,870.25
IMPREVISTOS	1.00%	50,870.25
UTILIDAD	6.00%	50,870.25
SUBTOTAL \$		17,817.90

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 68,688.15

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO PARA ACCESO PRINCIPAL DE BATERIA SANITARIA(1,0Mx2.0M) (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO INSTALACION)	UND	1.00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	177,765.00	10%	17,776.50
SUBTOTAL \$					17,776.50

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
PUERTA EN ALUMINIO DE (2MX1M) INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS	UND	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	1.00	160,000.00	160,000.00	
SUBTOTAL \$					1,360,000.00

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	60.00	1.00		283.77	17,026.20
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	60.00	1.00		200.00	12,000.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	60.00	2.00		157.65	18,918.00
SUBTOTAL \$					47,944.20

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.600	177,765.00
SUBTOTAL \$					177,765.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					1,603,485.70

V. COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	1,603,485.70	449,395.70
IMPREVISTOS	1.00%	1,603,485.70	16,034.86
UTILIDAD	6.00%	1,603,485.70	96,209.14
SUBTOTAL \$			561,639.70
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			2,165,125.40

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN LAMINA CAL. 20 SEGÚN MEDIDAS EN PLANOS PARA CUBICULOS DE BATERIAS SANITARIAS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4.00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	148,137.50	10%	14,813.75
SUBTOTAL \$					14,813.75

II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
PUERTA EN LAMINA CAL. 20 (MAX 1,0Mx2.0M), INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS	UND	1.00	1,051,000.00	1,051,000.00	
SUBTOTAL \$					1,051,000.00

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	58.00	1.00		283.77	16,458.66
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	58.00	1.00		200.00	11,600.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	58.00	1.00		157.65	9,143.70
SUBTOTAL \$					37,202.36

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.500	148,137.50
SUBTOTAL \$					148,137.50
TOTAL COSTO DIRECTO \$					1,251,153.61

V. COSTOS INDIRECTOS				
Descripción	Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION	28.03%	1,251,153.61	350,650.49	
IMPREVISTOS	1.00%	1,251,153.61	12,511.54	
UTILIDAD	6.00%	1,251,153.61	75,069.22	
SUBTOTAL \$			438,231.25	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			1,689,384.86	

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO INTERNAS DE SEPARACION DE ESPACIOS EN LAS BATERIAS SANITARIAS (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE, REEMPLAZO DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	14,813.75	10%	1,481.38
SUBTOTAL \$					1,481.38

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TORNILLERIA Y REMACHES	GLB	1.00	21,000.00	21,000.00
LUBRICANTE MULTIUSOS 382 ML/11 OZ	UND	1.00	44,036.90	44,036.90
CONSUMIBLES	GLB	1.00	40,000.00	40,000.00
CERRADURA DE POMO PARA PUERTA	UND	1.00	45,000.00	45,000.00
SUBTOTAL \$				150,036.90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	0.20	1.00		283.77	56.75
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	0.20	1.00		200.00	40.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	0.20	2.00		157.65	63.06
SUBTOTAL \$					159.81

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.050	14,813.75
SUBTOTAL \$					14,813.75

TOTAL COSTO DIRECTO \$					166,491.84
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	166,491.84	46,661.29
IMPREVISTOS	1.00%	166,491.84	1,664.92
UTILIDAD	6.00%	166,491.84	9,989.51
SUBTOTAL \$			58,315.72

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			224,807.56
---	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.1	LIMPIEZA DE MUROS Y PISOS EXISTENTES	M2	44,46

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	5,332.95	10%	533.30
SUBTOTAL \$					533.30

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESENGRASANTE	L	5%	25,000.00	1,250.00
DESINFECTANTE LIQUIDO	L	2%	12,000.00	240.00
CEPILLO	UND	4%	12,000.00	480.00
AGUA	LT	100%	336.32	336.32
SUBTOTAL \$				2,306.32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	0.20	1.00		283.77	56.75
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	0.20	1.00		200.00	40.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	0.20	2.00		157.65	63.06
SUBTOTAL \$					159.81

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.018	5,332.95
SUBTOTAL \$					5,332.95

TOTAL COSTO DIRECTO \$					8,332.38
------------------------	--	--	--	--	----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	8,332.38
IMPREVISTOS	1.00%	8,332.38
UTILIDAD	6.00%	8,332.38
SUBTOTAL \$		2,918.51

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					11,250.89
---	--	--	--	--	-----------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS, COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTE CUANDO SE REQUIERA)	M2	44,46

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	20,890.65	10%	2,089.07
SUBTOTAL \$					2,089.07

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA EPOXICA BLANCA	GLN	0.25	260,240.21	65,060.05
LIJA No 100	UND	0.04	1,051.00	42.04
BROCHA Y ELEMENTOS MENORES	UND	0.20	30,373.90	6,074.78
IMPRIMANTE EPOXICO P-60 2K	GLN	0.03	163,443.11	4,903.29
SUBTOTAL \$				76,080.17

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	4.00	1.00		283.77	1,135.08
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	4.00	1.00		200.00	800.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	4.00	1.00		157.65	630.60
SUBTOTAL \$					2,565.68

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 07; 10+2A			417,813.00	0.050	20,890.65
SUBTOTAL \$					20,890.65

TOTAL COSTO DIRECTO \$					101,625.56
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	101,625.56	28,481.76
IMPREVISTOS	1.00%	101,625.56	1,016.26
UTILIDAD	6.00%	101,625.56	6,097.53
SUBTOTAL \$			35,595.55

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			137,221.11
---	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA A DOS MANOS PARA FACHADA, COLOR SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE SELLADOR CUANDO SE REQUIERA)	M2	44,46

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	29,246.91	10%	2,924.69
SUBTOTAL \$					2,924.69

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA BLANCA	GLN	0.25	136,524.90	34,131.23
LIJA No 100	UND	0.04	1,051.00	42.04
BROCHA Y ELEMENTOS MENORES	UND	0.20	30,373.90	6,074.78
SELLADOR ACRÍLICO EXTERIOR BASE AGUA	KG	0.10	44,142.00	4,414.20
SUBTOTAL \$				44,662.25

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	1.60	1.00		283.77	454.03
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	1.60	1.00		200.00	320.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	1.60	1.00		157.65	252.24
SUBTOTAL \$					1,026.27

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 07; 10+2A			417,813.00	0.070	29,246.91
SUBTOTAL \$					29,246.91

TOTAL COSTO DIRECTO \$	77,860.12
------------------------	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	77,860.12
IMPREVISTOS	1.00%	77,860.12
UTILIDAD	6.00%	77,860.12
SUBTOTAL \$		27,271.42

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	105,131.54
---	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISOS TIPO INSTITUCIONAL ANTIDESLIZANTE 40CMX40CM. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	M2	44,46

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	37,034.38	10%	3,703.44
SUBTOTAL \$					3,703.44

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BALDOSA PARA PISO, TRAFICO PESADO 40X40, ANTIDESLIZANTE	M2	1.10	84,080.00	92,488.00
ADHESIVOS PARA CERAMICA	KG	3.40	5,255.00	17,867.00
BOQUILLA BLANCA	KG	0.75	8,408.00	6,306.00
AGUA	LT	10.00	336.32	3,363.20
SUBTOTAL \$				120,024.20

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	16.80	1.00		283.77	4,767.34
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	16.80	1.00		200.00	3,360.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	16.80	1.00		157.65	2,648.52
SUBTOTAL \$					10,775.86

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.125	37,034.38
SUBTOTAL \$					37,034.38

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 171,537.87

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	171,537.87
IMPREVISTOS	1.00%	171,537.87
UTILIDAD	6.00%	171,537.87
SUBTOTAL \$		60,083.15

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 231,621.02

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO MATE 30CMX60CM PARA MURO. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	M2	56,30

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	44,441.25	10%	4,444.13
SUBTOTAL \$					4,444.13

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BALDOSA PARA PISO, TRAFICO PESADO 40X40, ANTIDESLIZANTE	M2	1.10	52,550.00	57,805.00
ADHESIVOS PARA CERAMICA	KG	3.50	5,255.00	18,392.50
BOQUILLA BLANCA	KG	0.90	8,408.00	7,567.20
AGUA	LT	10.00	336.32	3,363.20
SUBTOTAL \$				87,127.90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	16.80	1.00		150.00	2,520.00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	16.80	1.00		200.00	3,360.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	16.80	1.00		157.65	2,648.52
SUBTOTAL \$					8,528.52

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.150	44,441.25
SUBTOTAL \$					44,441.25

TOTAL COSTO DIRECTO \$					144,541.80
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	144,541.80	40,509.54
IMPREVISTOS	1.00%	144,541.80	1,445.42
UTILIDAD	6.00%	144,541.80	8,672.51
SUBTOTAL \$			50,627.46

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			195,169.26
---	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA		
		DD	MM	AA

3 8 2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DE PVC BLANCO BRILLANTE 25 CM X 5.95 X 8MM (INCLUYE PUNTOS DE ILUMINACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	8,356.26	10%	835.63
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1,80M		DIA	6,000.00	0.05	300.00
SUBTOTAL \$					1,135.63

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CIELO RASO DE PVC BLANCO BRILLANTE ALFA 04 25 CM X 5.95 X 8MM	M2	1.05	42,040.00	44,142.00
ANGULO 2.44 M	UND	1.00	5,200.00	5,200.00
PERFILERIA METALICA GALVANIZADA (VIGUETAS, OMEGAS)	UND	1.50	15,700.00	23,550.00
TORNILLERIA Y FIJACIONES	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
SALIDA DE ILUMINACION (LED Y ELEMENTOS DE FIJACION)	UND	0.20	71,800.00	14,360.00
SUBTOTAL \$				89,752.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	15.00	1.00		150.00	2,250.00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	15.00	1.00		200.00	3,000.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	15.00	1.00		157.65	2,364.75
SUBTOTAL \$					7,614.75

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 07; 10+2A			417,813.00	0.020	8,356.26
SUBTOTAL \$					8,356.26

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 106,858.64

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	106,858.64	29,948.39
IMPREVISTOS	1.00%	106,858.64	1,068.59
UTILIDAD	6.00%	106,858.64	6,411.52
SUBTOTAL \$			37,428.49

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 144,287.13

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA		
		DD	MM	AA

3 8 2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALUVIA PLUS ALONGADO CORONA O EQUIVALENTE (INCLUYE DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	237,020.00	10%	23,702.00
SUBTOTAL \$					23,702.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SANITARIO ALUVIA PLUS ALONGADO BLANCO CORONA	UND	1.00	514,990.00	514,990.00
ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS	UND	1.20	49,607.20	59,528.64
SILICONA SANITARIA	UND	0.50	18,918.00	9,459.00
CEMENTO BLANCO	KG	0.50	2,732.60	1,366.30
AGUA	LT	1.00	336.32	336.32
SUBTOTAL \$				585,680.26

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	22.00	1.00		283.77	6,242.94
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	22.00	1.00		200.00	4,400.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	22.00	2.00		157.65	6,936.60
SUBTOTAL \$					17,579.54

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.800	237,020.00
SUBTOTAL \$					237,020.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 863,981.80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	863,981.80	242,141.05
IMPREVISTOS	1.00%	863,981.80	8,639.82
UTILIDAD	6.00%	863,981.80	51,838.91
SUBTOTAL \$			302,619.77

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 1,166,601.57

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

		FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ITEMS NO PREVISTOS			

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE (INCLUYE ACCESORIOS Y DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	118,510.00	10%	11,851.00
SUBTOTAL \$					11,851.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LAVAMANOS MILANO DE EMPOTRAR BLANCO O SIMILAR	UND	1.00	350,000.00	350,000.00
ACCESORIOS PARA INSTALACION	%	10%	35,000.00	35,000.00
SILICONA SANITARIA	UND	0.30	18,918.00	5,675.40
CEMENTO BLANCO	KG	0.50	2,732.60	1,366.30
AGUA	LT	1.00	336.32	336.32
TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	GBL	1.00	90,000.00	90,000.00
SUBTOTAL \$				482,378.02

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	10.00	1.00		150.00	1,500.00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	10.00	1.00		200.00	2,000.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	10.00	1.00		157.65	1,576.50
SUBTOTAL \$					5,076.50

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.400	118,510.00
SUBTOTAL \$					118,510.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$	617,815.52
------------------------	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	617,815.52	173,150.06
IMPREVISTOS	1.00%	617,815.52	6,178.16
UTILIDAD	6.00%	617,815.52	37,068.93
SUBTOTAL \$			216,397.14

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	834,212.66
---	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA		
		DD	MM	AA
		3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑO DE 1.20 X 1.00 M.	UND	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	88,882.50	10%	8,888.25
SUBTOTAL \$					8,888.25

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ESPEJO 4MM	M2	1.32	262,750.00	346,830.00
SILICONA Masilla de aplicación X 50 ML	UND	0.20	18,918.00	3,783.60
CHAZOS EXPANSIVOS	UND	2.00	2,102.00	4,204.00
CINTA DOBLE FAZ ROLLO	UND	0.20	12,612.00	2,522.40
ACCESORIOS PARA INSTALACION	%	0.10	26,275.00	2,627.50
SUBTOTAL \$				359,967.50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	7.00	1.00		150.00	1,050.00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	7.00	1.00		200.00	1,400.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	7.00	1.00		157.65	1,103.55
SUBTOTAL \$					3,553.55

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	0.300	88,882.50
SUBTOTAL \$					88,882.50

TOTAL COSTO DIRECTO \$					461,291.80
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	461,291.80	129,282.44
IMPREVISTOS	1.00%	461,291.80	4,612.92
UTILIDAD	6.00%	461,291.80	27,677.51
SUBTOTAL \$			161,572.87

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			622,864.67
---	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECIFICOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
7.4	MANTENIMIENTO DE POCETA EXISTENTE EN BATERIA SANITARIA	UND	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	296,275.00	10%	29,627.50
SUBTOTAL \$					29,627.50

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BALDOSA PARA PISO, TRAFICO PESADO 40X40, ANTIEZLIZANTE	M2	0.50	84,080.00	42,040.00
ADHESIVOS PARA CERAMICA	KG	0.70	5,255.00	3,678.50
BOQUILLA BLANCA	KG	0.10	8,408.00	840.80
PUNTOS HIDROSANITARIO DE POCETA (TUBERIA, ACCESORIOS Y DEMAS)	GBL	1.00	35,000.00	35,000.00
SUBTOTAL \$				81,559.30

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRACIO AMAZONICO - TRANSPORTE	2.10	1.00		283.77	595.92
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	2.10	1.00		200.00	420.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	2.10	1.00		157.65	331.07
SUBTOTAL \$					1,346.98

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 06; 10+1A			296,275.00	1.000	296,275.00
SUBTOTAL \$					296,275.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$					408,808.78
------------------------	--	--	--	--	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	408,808.78	114,573.46
IMPREVISTOS	1.00%	408,808.78	4,088.09
UTILIDAD	6.00%	408,808.78	24,528.53
SUBTOTAL \$			143,190.08

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			551,998.86
---	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
		3	8	2026	

DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA PILARES DE PASARELA (INC. CARGUE Y RETIRO)	M3	1.72

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	80,214.86	10%	8,021.49
SUBTOTAL \$					8,021.49

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 03; 3A			364,613.00	0.220	80,214.86
SUBTOTAL \$					80,214.86

TOTAL COSTO DIRECTO \$					88,236.35
------------------------	--	--	--	--	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	88,236.35	24,729.27
IMPREVISTOS	1.00%	88,236.35	882.36
UTILIDAD	6.00%	88,236.35	5,294.18
SUBTOTAL \$			30,905.82

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			119,142.16
---	--	--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS PRINCIPALES EN MADERA MATAMATA, QUINILLA O SIMILAR DE 4"X4" (INCLUYE INMUNIZANTES, CORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION (PERNOS, VARILLA ROSCADA, ARANDELAS Y TUERCAS). VER PLANOS	ML	246.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	54,769.89	10%	5,476.99
SUBTOTAL \$					5,476.99

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
COLUMNA DE MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 0,10M X 0,10M	ML	1.10	21,020.00	23,122.00
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.10	57,805.00	5,780.50
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.07	111,300.90	7,791.06
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
VARILLA ROSCADA D= 1/2" X 1M	ML	0.30	12,612.00	3,783.60
TUERCA 1/2" ZINCADA	UND	2.00	3,888.70	7,777.40
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2"	UND	2.00	525.50	1,051.00
PUNTILLA MADERA	LB	0.20	6,306.00	1,261.20
SUBTOTAL \$				55,456.76

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	9.00	1.00		283.77	2,553.93
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	9.00	1.00		200.00	1,800.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	9.00	1.00		157.65	1,418.85
SUBTOTAL \$					5,772.78

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15; 10+5A			782,427.00	0.070	54,769.89
SUBTOTAL \$					54,769.89

TOTAL COSTO DIRECTO \$	121,476.42
------------------------	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	121,476.42	34,045.19
IMPREVISTOS	1.00%	121,476.42	1,214.76
UTILIDAD	6.00%	121,476.42	7,288.59
SUBTOTAL \$			42,548.54

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	164,024.97
---	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS				
	[NÚMERO DEL PROCESO]		VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PÁGINA	1	DE 1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PRINCIPAL EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 3"X8" (INCLUYE CORTES, INMUNIZANTE,ELEMENTOS DE FIDACIÓN (PUNTILLAS). VER PLANOS.	63.18	63.18

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	54,769.89	10%	5,476.99
SUBTOTAL \$					5,476.99

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VIGA / TABLON 3"x8"x4M	ML	1.05	45,981.25	48,280.31
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.15	57,805.00	8,670.75
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.07	111,300.90	7,791.06
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
VARILLA ROSCADA D= 1/2" X 1M	ML	0.25	12,612.00	3,153.00
TUERCA 1/2" ZINCADA	UND	1.00	3,888.70	3,888.70
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2"	UND	1.00	525.50	525.50
PUNTILLA MADERA	LB	0.20	6,306.00	1,261.20
SUBTOTAL \$				78,460.53

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	14.00	1.00		283.77	3,972.78
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	14.00	1.00		200.00	2,800.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	14.00	1.00		157.65	2,207.10
SUBTOTAL \$					8,979.88

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15; 10+5A			782,427.00	0.070	54,769.89
SUBTOTAL \$					54,769.89

TOTAL COSTO DIRECTO \$	147,687.28
------------------------	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	147,687.28	41,391.10
IMPREVISTOS	1.00%	147,687.28	1,476.87
UTILIDAD	6.00%	147,687.28	8,861.24
SUBTOTAL \$			51,729.21

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	199,416.49
---	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO]				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS TRANSVERSALES EN MADERA MATAMATA, QUINILLA O SIMILAR DE 2"X4" (INCLUYE INMUNIZANTES, CORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION (PERNOS, VARILLA ROSCADA, ARANDELAS Y TUERCAS). VER PLANOS	ML	135.21

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	39,121.35	10%	3,912.14
SUBTOTAL \$					3,912.14

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LISTON EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 2" X 4"	ML	1.05	12,612.00	13,242.60
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.05	57,805.00	2,890.25
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.07	111,300.90	7,791.06
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
VARILLA ROSCADA D= 1/2" X 1M	ML	0.20	12,612.00	2,522.40
TUERCA 1/2" ZINCADA	UND	1.00	3,888.70	3,888.70
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2"	UND	1.00	525.50	525.50
SUBTOTAL \$				35,750.51

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	9.60	1.00		283.77	2,724.19
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	9.60	1.00		200.00	1,920.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	9.60	1.00		157.65	1,513.44
SUBTOTAL \$					6,157.63

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15; 10+5A			782,427.00	0.050	39,121.35
SUBTOTAL \$					39,121.35

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 84,941.63

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	84,941.63	23,805.89
IMPREVISTOS	1.00%	84,941.63	849.42
UTILIDAD	6.00%	84,941.63	5,096.50
SUBTOTAL \$			29,751.80

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 114,693.43

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO]				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA PARA PISO EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 2"X8" (INCLUYE CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PUNTILLAS). VER PLANOS.	ML	146.23

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	46,945.62	10%	4,694.56
SUBTOTAL \$					4,694.56

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TABLAS EN MADERA MATAMATA, CAPIRONA, LAGARTO U SIMILAR DE 2" X 0,20M	ML	1.05	36,785.00	38,624.25
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.15	57,805.00	8,670.75
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.07	111,300.90	7,791.06
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
PUNTILLA MADERA	LB	0.40	6,306.00	2,522.40
SUBTOTAL \$				62,498.46

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	9.38	1.00		283.77	2,661.76
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	9.38	1.00		200.00	1,876.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	9.38	1.00		157.65	1,478.76
SUBTOTAL \$					6,016.52

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15; 10+5A			782,427.00	0.060	46,945.62
SUBTOTAL \$					46,945.62

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 120,155.16

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28.03%	120,155.16
IMPREVISTOS	1.00%	120,155.16
UTILIDAD	6.00%	120,155.16
SUBTOTAL \$		42,085.76

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 162,240.92

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN MADERA MATAMATA, QUINILLA O SIMILAR DE 2"X4" SEGÚN DISEÑO DE LA COMUNIDAD. VER PLANOS.	ML	59.73

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	54,769.89	10%	5,476.99
SUBTOTAL \$					5,476.99

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LISTON EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 2" X 4"	ML	1.05	12,612.00	13,242.60
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.05	57,805.00	2,890.25
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.07	111,300.90	7,791.06
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
VARILLA ROSCADA D= 1/2" X 1M	ML	0.25	12,612.00	3,153.00
TUERCA 1/2" ZINCADA	UND	2.00	3,888.70	7,777.40
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2"	UND	2.00	525.50	1,051.00
SUBTOTAL \$				40,795.31

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	10.60	1.00		283.77	3,007.96
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBERENAS	10.60	1.00		200.00	2,120.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	10.60	1.00		157.65	1,671.09
SUBTOTAL \$					6,799.05

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15; 10+5A			782,427.00	0.070	54,769.89
SUBTOTAL \$					54,769.89

TOTAL COSTO DIRECTO \$	107,841.24
-------------------------------	------------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	107,841.24	30,223.78
IMPREVISTOS	1.00%	107,841.24	1,078.41
UTILIDAD	6.00%	107,841.24	6,470.47
SUBTOTAL \$			37,772.66

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	145,613.91
--	------------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el ítem.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	GOBERNACION DEL AMAZONAS [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	DD	MM	AA
			3	8	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLONES EN MADERA ADIROBA, CAPIRONA, LAGARTO O SIMILAR DE 2"X2" PARA CERCHA, CORREAS Y DIAGONALES (INCLUYE CORTES, INMUNIZANTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PUNTILLAS). VER PLANOS.	ML	329.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		%	23,472.81	10%	2,347.28
SUBTOTAL \$					2,347.28

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VARILLONES EN MADERA QUINILLA, MATAMATA O SIMILAR DE 2" X 2".	ML	1.10	7,939.32	8,733.25
PUNTILLA MADERA	LB	0.02	6,306.00	126.12
INMUNIZANTE X LITRO LORSBAN O SIMILAR	GLN	0.03	57,805.00	1,734.15
SELLADOR PARA MADERA	GAL	0.03	130,000.00	4,290.00
BARNIZ PARA MADERA	GLN	0.07	111,300.90	7,791.06
THINNER	L	0.03	20,000.00	600.00
			SUBTOTAL \$	23,274.59

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
LETICIA COMUNIDADES DEL RIO TRAECIO AMAZONICO - TRANSPORTE	2.36	1.00		283.77	669.70
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA - AREAS RIBEREN	2.36	1.00		200.00	472.00
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	2.36	1.00		157.65	372.05
SUBTOTAL \$					1,513.75

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15; 10+5A			782,427.00	0.030	23,472.81
SUBTOTAL \$					23,472.81

TOTAL COSTO DIRECTO \$					50,608.43
------------------------	--	--	--	--	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28.03%	50,608.43	14,183.61
IMPREVISTOS	1.00%	50,608.43	506.08
UTILIDAD	6.00%	50,608.43	3,036.51
SUBTOTAL \$			17,726.20

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			68,334.62
---	--	--	-----------

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : _____

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados,

Firma _____
Nombre: _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : _____