OFERTA ECONOMICA

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA	OFERTA ECONÓMICA CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES INHERENTES A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CANCHA INCONCLUSA) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA REGIONAL TOLIMA VIGENCIA 2026						

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNI	V/TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	**PRELIMINARES**						
1,1	Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m	ml	117,64	$ 19.922,00	$ 2.343.624,08	$ 19.912,00	$ 2.342.447,68
1,2	Localización, trazado y replanteo	m2	540,00	$ 2.182,00	$ 1.178.280,00	$ 2.172,00	$ 1.172.880,00
1,3	Descapote manual zonas empradizadas, incluye retiro de sobrantes a sitio autorizado	m2	270,60	$ 4.083,00	$ 1.104.859,80	$ 4.073,00	$ 1.102.153,80
1,4	Limpieza de zonas existentes y superficie de cancha	m3	11,49	$ 47.849,00	$ 549.976,41	$ 47.839,00	$ 549.861,47
1,5	Relleno en recebo común compactado	m3	29,09	$ 100.867,00	$ 2.934.624,50	$ 100.857,00	$ 2.934.333,56
1,6	Demolición de capa superficial asfalto espesor 0.08 m	m2	540,00	$ 13.248,00	$ 7.153.920,00	$ 13.238,00	$ 7.148.520,00
1,7	Cargue, retiro y disposición final de escombros a sitio autorizado	m3	126,18	$ 65.751,00	$ 8.296.395,43	$ 65.741,00	$ 8.295.133,64
2	**REPARACIÓN SUPERFICIE**						
2,1	Base granular compactada (compactación igual o superior al 95% del proctor modificado)	m3	15,44	$ 117.913,00	$ 1.821.048,37	$ 117.903,00	$ 1.820.893,93
2,2	Suministro y colocación Polietileno de aislamiento	m2	21,45	$ 7.744,00	$ 166.108,80	$ 7.734,00	$ 165.894,30
2,3	Reconstrucción concreto ciclópeo de soporte, incluye demolición del ciclópeo en mal estado	m3	10,35	$ 610.033,00	$ 6.313.841,55	$ 610.023,00	$ 6.313.738,05
2,4	Reconstrucción de placa superficial en concreto de 4000 PSI, con aditivo plastocrete en proporción 2,5 kg/m3 y microfibra sikafiber o similar en proporción 700g/m3, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución	m3	66,95	$ 1.328.776,00	$ 88.954.909,32	$ 1.328.766,00	$ 88.954.239,87
2,5	Suministro y aplicación polvo mineral endurecedor superficial SIKAFLOOR-3 QUARZ TOP o similar 3MM en proporción 5KG/M2	m2	540,00	$ 16.682,00	$ 9.008.280,00	$ 16.672,00	$ 9.002.880,00
2,6	Refuerzo en malla 6 mm abertura 0.15 m en ambos sentidos	kg	1.620,00	$ 7.119,00	$ 11.532.780,00	$ 7.109,00	$ 11.516.580,00
2,7	Pinos en varilla de 5/8 L=0,20 c/0,6, incluye adhesivo estructural epóxico bicomponente de alta adherencia y resistencia	un.	112,00	$ 10.977,00	$ 1.229.424,00	$ 10.967,00	$ 1.228.304,00
2,8	Sellado de juntas de dilatación con cordón y sellador elástico de poliuretano	ml	264,00	$ 12.969,00	$ 3.423.816,00	$ 12.959,00	$ 3.421.176,00
2,9	Suministro y aplicación imprimante SIKAFLOOR-154 W GRIS o similar COMP A+B (SPORT LINE) RINDE 56 M2	m2	540,00	$ 62.401,00	$ 33.696.540,00	$ 62.391,00	$ 33.691.140,00
2,10	Suministro y aplicación capa base con SIKAFLOOR-2030 GRIS o similar DUNET X 5GL (SPORT LINE) COLOR ROJO, VERDE, AZUL	m2	540,00	$ 35.994,00	$ 19.436.760,00	$ 35.984,00	$ 19.431.360,00
2,11	Suministro y aplicación demarcación con SIKAFLOOR-2020 GRIS CUNETE X 5GL 85 mtrs cuadrados colores verde, rojo, azul, amarillo	ml	385,00	$ 3.683,00	$ 1.417.955,00	$ 3.673,00	$ 1.414.105,00
2,12	Juego de dos (2) tableros de baloncesto y dos (2) arquerías de microfútbol, incluye tablero, aro, malla e instalación de los mismos y desmonte y retiro de los elementos existentes	Juego	1,00	$ 5.713.414,00	$ 5.713.414,00	$ 5.713.404,00	$ 5.713.404,00
3	**ILUMINACIÓN**						
3,1	Suministro e instalación de alimentación eléctrica en tubería de 1 1/4" y 3X6 + 2X6 cobre y totalizador de 2 x 40	ml	116,00	$ 65.164,00	$ 7.559.024,00	$ 65.154,00	$ 7.557.864,00
3,2	Suministro e instalación poste de concreto pretensado de 10M resistencia mínima a la rotura de 510 kgf (kilogramos fuerza), incluye excavación, concreto pobre y relleno	und	4,00	$ 1.822.065,00	$ 7.288.260,00	$ 1.822.055,00	$ 7.288.220,00
3,3	Salida para luminarias tipo led en tubería EMT de 3/4" y N°12 WAG cobre	und	8,00	$ 189.676,00	$ 1.517.408,00	$ 189.666,00	$ 1.517.328,00
3,4	Suministro e instalación reflectores LED multivoltaje de alta potencia 400W incluye sistema de fijación a estructura metálica	und	8,00	$ 544.035,00	$ 4.352.280,00	$ 544.025,00	$ 4.352.200,00
3,5	Suministro e instalación de tablero eléctrico de doble fondo tipo armario para intemperie bifásico 4 hilos (2 fases, 1 neutro, 1 tierra), barraje de cobre capacidad 60 amp., con puerta y chapa de 8 circuitos con totalizador de 2x30 Amp enchufable, acabado en pintura electrostática, dos interruptores enchufables, dos tacos de 1x20 Amp, contactor tripolar de 30 amperios, selector o muletilla (internos en tablero) y temporizador para el control de la luz.	und	1,00	$ 1.251.565,00	$ 1.251.565,00	$ 1.251.555,00	$ 1.251.555,00
3,6	Suministro e instalación sistema de puesta a tierra	und	1,00	$ 926.013,00	$ 926.013,00	$ 926.003,00	$ 926.003,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 229.171.107,26**		**$ 229.112.215,30**
	ADMINISTRACIÓN (25%)				**$ 57.292.776,81**		**$ 57.278.053,82**
	UTILIDAD (5%)				**$ 11.458.555,36**		**$ 11.455.610,77**
	IVA 19 SOBRE UTILIDAD				**$ 2.177.125,52**		**$ 2.176.566,05**
	TOTAL				**$ 300.099.564,95**		**$ 300.022.445,94**

Atentamente,

Nombre y firma Representante legal	CARLOS ANDRES GONZALEZ CLAVIJO
C.C. nro.	1.110.515.638 Ibagué
Nombre o Razón Social del Proponente	DISEÑO, ASESORIAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT.	901.813.887-3
Dirección	CALLE 77 No. 10-33 EDIFICIO BUSINESS CENTER OFICINA 501
Teléfono	3138072421
Correo electrónico	Daiconsas1@gmail.com
Correo para notificación electrónica	Daiconsas1@gmail.com
Ciudad	Ibagué

VALOR OFERTADO: $ 300.022.445,94

TRESCIENTOS MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE