COTIZACIÓN No.
99874

GRUPO EMPRESARIAL
TRACTOPESADOS
IMPORTADORES DIRECTOS
Volvo TRUCKS BULLDOG

NIT: 900369250-4 TEL. 3512955

Cotizante ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA
Dirección:
Fecha: 01/09/2026
Email:

NIT/CC:
Ciudad: GUADUAS
Vendedor: C.D.
Teléfono:
Req/maq:

A continuación tenemos el gusto de cotizarle los siguientes repuestos:

CANT		DESCRIPCION	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
1	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL TURBOCOMPRESOR DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE CUANDO SEA NECESARIO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE HOLGURAS Y ESTADO DEL EJE Y RODAMIENTOS, INSPECCIÓN DE ÁLABES, CARCASAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE POSIBLES FUGAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.)	$ 352.941	$ 67.059	420.000
1		SUMINISITRO E INSTALACIÓN DEL TURBOCOMPRESOR (INCLUYE ABRAZADERA)	$ 6.882.353	$ 1.307.647	8.190.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPÓSITO DE AGUA DE REFRIGERANTE	$ 1.152.941	$ 219.059	1.372.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPÓSITO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR (INCLUYE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO)	$ 4.129.412	$ 784.588	4.914.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLES DE ARRANQUE Y AUTOMÁTICO	$ 536.888	$ 102.009	638.897
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO ESCAPE DE TURBO (INCLUYE ABRAZADERA)	$ 1.025.098	$ 194.769	1.219.867
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRONCES STRIP CORREDERA DE CUCHILLA CORTOS	$ 164.706	$ 31.294	784.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRONCES STRIP CORREDERA DE CUCHILLA LARGOS	$ 282.353	$ 53.647	336.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GOBERNADOR	$ 367.384	$ 69.803	437.187
1		INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SECADOR DE AIRE DEL SISTEMA NEUMÁTICO (INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES, REVISIÓN DE CONEXIONES Y POSIBLES FUGAS, VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PURGA Y SECADO, AJUSTE, MONTAJE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA)	$ 386.555	$ 73.445	460.000
3		MANTENIMIENTO DE INYECTOR INCLUYE EMPAQUETADURA ORIGINAL, TOBERAS, PLUNGER, ROLDANA, VALVULA CHECK Y PUNTA ORIGINAL DEL MOTOR CATERPILLAR C7	$ 2.794.832	$ 531.018	9.977.550
1		SERVICIO AL MOTOR CAT C7: INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES, CALIBRACIÓN VALVULAS Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE INYECTORES.	$ 3.907.563	$ 742.437	4.650.000
2		SUMINISTRO E INSTALACÓN CUCHILLA 3/4X6X6 13 H 5/8	$ 411.765	$ 78.235	980.000
13		TORNILLO CUCHILLA 5/8X2 1/2 CON TUERCA	$ 14.118	$ 2.682	218.400
1	MOTONIVELADORA CASE 845	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN/CEBADO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN DE COMPONENTES, CAMBIO DE ELEMENTOS DE SELLADO Y EMPAQUES, PRUEBA DE PRESIÓN, PURGA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y PUESTA DE SERVICIO DEL EQUIPO)	$ 2.941.176	$ 558.824	3.500.000
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS 5/8 X 13 HUECOS	$ 423.529	$ 80.471	1.008.000
13		TORNILLO CUCHILLA 5/8X2 1/2 CON TUERCA	$ 14.118	$ 2.682	218.400
1		INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPAQUETADURA DE ACTUADORES HIDRAÚLICOS TORNAMESA (INCLUYE MANO DE OBRA)	$ 400.000	$ 76.000	476.000
1		INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPAQUETADURA DEPÓSITO HIDRAÚLICO (INCLUYE MANO DE OBRA)	$ 529.412	$ 100.588	630.000
1		REVISIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL SELECTOR DE CAMBIOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORA CASE 845, incluyendo diagnóstico electrónico, inspección y verificación de la palanca selectora, conectores, cableado, sensores y señales de mando, revisión de códigos de falla almacenados en el módulo de control de la transmisión (TCU), verificación del comportamiento de la transmisión en frío y a temperatura de operación, revisión de presión y funcionamiento del sistema de control, ajuste de componentes, calibración del sistema de cambios y pruebas de funcionamiento para determinar y corregir la causa de la pérdida o retorno de la marcha durante la operación.	$ 1.512.605	$ 287.395	1.800.000
1	VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17220 PLACA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO Y SISTEMA HIDRÁULICO – VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220 (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, REPARACIÓN Y MONTAJE DE LA BOTELLA HIDRÁULICA, TOMA FUERZA Y SUS COMPONENTES, CORRECCIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE SELLOS Y ELEMENTOS DETERIORADOS, REVISIÓN DE CONEXIONES Y REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS.)	$ 3.764.706	$ 715.294	4.480.000
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJAS AUXILIARES PARA LOS MUELLES O BALLESTAS DE LA SUSPENSIÓN TRASERA, IZQUIERDO Y DERECHO, DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220, DE 98 CM DE LONGITUD Y ESPECIFICACIONES COMPATIBLES CON EL VEHÍCULO. (INCLUYE INSTALACIÓN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN)	$ 655.462	$ 124.538	1.560.000
1		INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220: INCLUYE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS LUCES DE POSICIÓN O COCUYOS, LUCES DE REVERSA, DIRECCIONALES Y LUCES ESTACIONARIAS, ASÍ COMO INSPECCIÓN DE BOMBILLOS, CONEXIONES, CABLEADO, INTERRUPTORES, FUSIBLES Y DEMÁS COMPONENTES ASOCIADOS; CORRECCIÓN DE FALLAS Y PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO)	$ 453.782	$ 86.218	540.000

1	ODR737	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN DEL VIDRIO LATERAL IZQUIERDO DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220 (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, REVISIÓN Y REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN, TALES COMO MECANISMO ELEVAVIDRIOS, GUÍAS, CABLES, MANIVELA O SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO)	$ 329.412	$ 62.588	392.000
1		RETAPIZADO Y REPARACIÓN DE SILLA DEL CONDUCTOR DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220 (INCLUYE DESMONTAJE, RETIRO DEL MATERIAL DETERIORADO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPUMA Y ESTRUCTURA CUANDO SE REQUIERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO MATERIAL DE TAPIZADO, MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMODIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA)	$ 576.471	$ 109.529	686.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
1	VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 PLACA OIK059	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DE LA SILLA DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300. (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE DE LA SILLA, TALES COMO VÁLVULAS, MANGUERAS, CONEXIONES, FUELLE O BOLSA NEUMÁTICA Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS; MONTAJE, AJUSTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).	$ 1.647.059	$ 312.941	1.960.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
2	VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR MAXFORCE PLACA ODR535	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES (FAROS) PRINCIPALES DELANTERAS Y BOMBILLERÍA. (INCLUYENDO CONEXIÓN, AJUSTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).	$ 705.882	$ 134.118	1.680.000
1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300. (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, DESARME, INSPECCIÓN, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS, RETENES Y SELLOS, MONTAJE, AJUSTE, LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN).	$ 1.764.706	$ 335.294	2.100.000
1		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO. (INCLUYE REVISIÓN DEL SISTEMA, VERIFICACIÓN DE FUGAS, RECUPERACIÓN Y/O RECARGA DEL GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE PRESIONES, AJUSTE DE CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).	$ 294.118	$ 55.882	350.000
1		INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE DESALINEACIÓN DE LA ANTENA DE LEVANTE DEL VOLCO. (INCLUYE VERIFICACIÓN DEL ESTADO, ALINEACIÓN Y POSICIÓN DE LA ANTENA DE LEVANTE, INSPECCIÓN DE PUNTOS DE FIJACIÓN, PASADORES Y ARTICULACIONES, ENDEREZAMIENTO Y/O REPARACIÓN SEGÚN EL DIAGNÓSTICO, AJUSTE DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).	$ 1.411.765	$ 268.235	1.680.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
1	VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 PLACA ODR726	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE DE FRENOS DE INTERNATIONAL DURASTAR 4300	$ 2.928.739	$ 556.461	3.485.200
1		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA. INCLUYE: CABLES, PACHAS Y FUSIBLES.	$ 2.739.160	$ 520.440	3.259.600
1		REVISIÓN Y LIMPIEZA DE INYECTORES: INCLUYE DESMONTE Y MONTAJES.	$ 2.040.756	$ 387.744	2.428.500
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULA DEL FAN CLUTCH	$ 825.126	$ 156.774	981.900
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE LOS MUELLES DELANTEROS.	$ 721.218	$ 137.032	858.250
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE LOS MUELLES TRASEROS.	$ 1.053.067	$ 200.083	1.253.150
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUETADURA DE LA BOTELLA DE LEVANTE VOLCO.	$ 2.738.445	$ 520.305	3.258.750
1		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN TRASERA: INCLUYE RODAMIENTOS, PLANETARIOS Y ARANDELAS DE AJUSTE.	$ 4.414.487	$ 838.753	5.253.240
2		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS RUEDA TRASERA INCLUYE: BANDAS, RODAJAS Y RESORTES.	$ 1.176.050	$ 223.450	2.799.000
8	RETROEXCAVADORA CASE 575SV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 DIENTES ATORNILLADOS PARA BALDE FRONTAL DE RETROEXCAVADORA CASE 575SV, incluyendo suministro de dientes compatibles con el balde cargador, pernos, tuercas y demás elementos de fijación requeridos, desmontaje de los elementos deteriorados, instalación, ajuste y verificación de su correcta fijación y funcionamiento.	$ 294.118	$ 55.882	2.800.000
1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARCIAL DEL MOTOR DE VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300, incluyendo diagnóstico y evaluación de componentes, desmontaje y montaje parcial, suministro e instalación de repuestos, empaques y sellos requeridos, limpieza, ajustes, calibración, puesta a punto y pruebas de funcionamiento, de acuerdo con el diagnóstico técnico y las condiciones encontradas durante la intervención.	$ 15.546.218	$ 2.953.782	18.500.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR IPR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye suministro, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento.	$ 798.319	$ 151.681	950.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento.	$ 378.151	$ 71.849	450.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y verificación del correcto funcionamiento.	$ 462.185	$ 87.815	550.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARNÉS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje del arnés	$ 2.100.840	$ 399.160	2.500.000

1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADORES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento.	$ 1.512.605	$ 287.395	1.800.000
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES PARA MOTOR DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de los inyectores existentes, instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento.	$ 1.848.739	$ 351.261	13.200.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de la bomba existente, instalación, conexión de líneas hidráulicas, reposición y/o nivelación del fluido hidráulico y pruebas de funcionamiento.	$ 2.605.042	$ 494.958	3.100.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DEL MOTOR: Incluye desmontaje, instalación, elementos de sellado requeridos y pruebas de funcionamiento.	$ 341.176	$ 64.824	406.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Incluye suministro de las mangueras requeridas, abrazaderas, conexiones y pruebas de estanqueidad.	$ 1.092.437	$ 207.563	1.300.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA DE CULATA PARA MOTOR INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje y montaje de los componentes requeridos para su correcta instalación y pruebas de funcionamiento.	$ 294.118	$ 55.882	350.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA DE TAPA DE VÁLVULAS: Incluye desmontaje, limpieza de superficies, instalación y verificación de posibles fugas.	$ 319.328	$ 60.672	380.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AGUA DEL MOTOR: Incluye conexiones, abrazaderas y pruebas de estanqueidad.	$ 378.151	$ 71.849	450.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN: Incluye conexiones, abrazaderas y pruebas de funcionamiento.	$ 378.151	$ 71.849	450.000
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE ACCESORIOS DEL MOTOR: Incluye desmontaje de la correa existente, instalación, ajuste y verificación de funcionamiento.	$ 319.328	$ 60.672	760.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTERNADOR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y pruebas del sistema de carga.	$ 2.117.647	$ 402.353	2.520.000
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye suministro, instalación, conexiones y verificación del sistema eléctrico y de carga.	$ 964.706	$ 183.294	2.296.000
1	VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 PLACA OIK060	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye diagnóstico, inspección, desmontaje parcial cuando se requiera, reparación y/o reemplazo de componentes deteriorados, reposición de lubricantes, montaje y pruebas de funcionamiento.	$ 2.117.647	$ 402.353	2.520.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA DEL CONDUCTOR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de la silla existente, instalación, ajuste y pruebas de funcionamiento.	$ 2.436.975	$ 463.025	2.900.000
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAJAS PARA EL SISTEMA DE FRENOS: Incluye desmontaje, instalación, ajuste y verificación del correcto funcionamiento.	$ 210.084	$ 39.916	1.000.000
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de las bandas existentes, instalación, ajuste y pruebas de frenado.	$ 329.412	$ 62.588	1.568.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS Y COMPONENTES ASOCIADOS.	$ 529.412	$ 100.588	630.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO: Incluye montaje y pruebas de funcionamiento.	$ 882.353	$ 167.647	1.050.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE ACPM: Incluye instalación y verificación del correcto cierre y hermeticidad.	$ 294.118	$ 55.882	350.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA RELÉ DEL SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS: Incluye desmontaje, instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento.	$ 705.882	$ 134.118	840.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLÍNDER, BUJES Y TERMINALES DE DIRECCIÓN, incluyendo desmontaje de componentes deteriorados, suministro de repuestos, instalación, ajuste y verificación del correcto funcionamiento del sistema de dirección.	$ 2.352.941	$ 447.059	2.800.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE REFRIGERANTE, incluyendo desmontaje del depósito existente, suministro e instalación del nuevo elemento, conexión de mangueras y accesorios, llenado del sistema y verificación de posibles fugas.	$ 714.286	$ 135.714	850.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA INTERNA DEL MOTOR, incluyendo suministro de la pieza, desmontaje de la tapa deteriorada, instalación, ajuste y verificación de su correcto acoplamiento y funcionamiento.	$ 2.045.378	$ 388.622	2.434.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE RADIADOR, incluyendo desmontaje de los soportes deteriorados, suministro e instalación de los nuevos elementos, ajuste, fijación y nivelación del radiador para garantizar su adecuada posición y funcionamiento.	$ 756.303	$ 143.697	900.000
1		SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, incluyendo inspección previa del sistema de dirección y suspensión, alineación del tren delantero, balanceo de las ruedas y ajustes necesarios para garantizar un adecuado comportamiento del vehículo y reducir el desgaste irregular de los neumáticos.	$ 294.118	$ 55.882	350.000
1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TAPICERÍA DE SILLA DE PASAJERO, incluyendo desmontaje parcial de la tapicería deteriorada, suministro de materiales necesarios, reparación o reemplazo del recubrimiento, costuras, espuma y elementos de fijación que se encuentren deteriorados, dejando la silla en adecuadas condiciones de uso.	$ 588.235	$ 111.765	700.000
1		Mantenimiento correctivo de latonería y pintura del volco de la volqueta International DuraStar 4300, incluyendo enderezado, reparación de golpes, corrección de deformaciones, preparación de superficies, lijado, aplicación de anticorrosivo, pintura y acabado general del volco.	$ 2.352.941	$ 447.059	2.800.000
1	MOTOCICLETA HONDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA ODOMETRO	$ 84.034	$ 15.966	100.000

1	MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA VIV26D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO TRASEROS	$ 67.227	$ 12.773	80.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE TAPA VALVULA	$ 70.588	$ 13.412	84.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA DE FRENOS TRASEROS	$ 67.227	$ 12.773	80.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE TAPA VALVULA: incluye retiro del actual, montaje y pruebas	$ 70.588	$ 13.412	84.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE: incluye retiro del actual kit, montaje y pruebas de funcionamiento.	$ 352.941	$ 67.059	420.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 258.824	$ 49.176	308.000
1	MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA PZZ26D	DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR DE MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO MANO DE OBRA, DESARME, INSPECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ARMADO, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS FINALES.	$ 2.100.840	$ 399.160	2.500.000
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DIRECCIONALES PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	$ 33.613	$ 6.387	160.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE LUZ FRONTAL O FAROLA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO CONEXIONES, SOPORTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	$ 184.874	$ 35.126	220.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, SEGÚN REQUERIMIENTO, INCLUYENDO GUAYA DE EMBRAGUE, ACELERADOR, FRENO U OTROS SISTEMAS QUE PRESENTEN DESGASTE O DETERIORO.	$ 92.437	$ 17.563	110.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, DE CARACTERÍSTICAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA MOTOCICLETA, INCLUYENDO INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO.	$ 285.714	$ 54.286	340.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, COMPUESTO POR CADENA, PIÑÓN DE SALIDA Y CATALINA, INCLUYENDO MANO DE OBRA, ALINEACIÓN, TENSIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	$ 352.941	$ 67.059	420.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANZANA O CUBO DE RIN TRASERO PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO DESMONTAJE, INSTALACIÓN, CENTRADO Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS.	$ 319.328	$ 60.672	380.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA DE FRENO PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE.	$ 67.227	$ 12.773	80.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES, LIMPIEZA DEL SISTEMA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FRENADO.	$ 117.647	$ 22.353	140.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO DESMONTAJE, LIMPIEZA, AJUSTE Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE FRENADO.	$ 84.034	$ 15.966	100.000
3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIOS PARA RINES DE MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO REEMPLAZO DE LOS RADIOS DETERIORADOS, CENTRADO Y ALINEACIÓN DEL RIN.	$ 50.420	$ 9.580	180.000
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS O CÁMARAS DE AIRE PARA LAS LLANTAS DE LA MOTOCICLETA HONDA XR150, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES, INCLUYENDO MONTAJE Y AJUSTE.	$ 45.378	$ 8.622	108.000
1	MOTOCICLETA SUZUKI GSR 150 PLACA: WHR20C	Diagnóstico, desmontaje, reparación y mantenimiento correctivo del motor de motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, incluyendo desarme, inspección de componentes internos, rectificación y/o cambio de elementos que presenten desgaste, suministro e instalación de empaques, retenedores y demás repuestos requeridos, armado, calibración, cambio de aceite y pruebas de funcionamiento.	$ 1.848.739	$ 351.261	2.200.000
1		Suministro e instalación de batería para motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, compatible con las especificaciones eléctricas del vehículo, incluyendo instalación, revisión de carga y pruebas de funcionamiento.	$ 235.294	$ 44.706	280.000
1		Inspección, diagnóstico y mantenimiento del sistema eléctrico de la motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo revisión de cableado, conexiones, sistema de carga, batería, fusibles, interruptores, luces y demás componentes eléctricos, con realización de ajustes menores necesarios.	$ 176.471	$ 33.529	210.000
1		Suministro e instalación de bandas de freno traseras para motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo desmontaje de las existentes, limpieza, instalación, ajuste y pruebas de funcionamiento del sistema de frenado.	$ 84.034	$ 15.966	100.000
1		Suministro e instalación de pastillas de freno delanteras para motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo desmontaje, limpieza, instalación, ajuste y pruebas de frenado.	$ 92.437	$ 17.563	110.000
4		Suministro e instalación de bombillos para luces direccionales de motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo desmontaje de bombillos deteriorados, instalación, revisión de conexiones y pruebas de funcionamiento.	$ 16.807	$ 3.193	80.000
1		Suministro e instalación de bombillo para luz frontal de motocicleta Suzuki GSR150, compatible con el sistema eléctrico del vehículo, incluyendo instalación, revisión de conexiones y pruebas de funcionamiento.	$ 29.412	$ 5.588	35.000
4	SUMINISTRO DE LLANTAS	Llanta Referencia 1400 x 24 de 16 lonas Sellomatic.	$ 3.939.239	$ 748.456	18.750.780
6		Llanta 295/80 R 22.5 DIRECCIONAL (MIXTA) de 18 Lonas Sellomatic.	$ 1.810.413	$ 343.978	12.926.346
15		Llanta 295/80 R 22.5 TRACCIÓN de 18 lonas Sellomatic.	$ 1.857.672	$ 352.958	33.159.450
1		Suministro e instalación de llanta sellomátic delantera para motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, de medida y especificaciones compatibles con el vehículo, incluyendo desmontaje, montaje, calibración y pruebas.	$ 235.294	$ 44.706	280.000
1		Suministro e instalación de llanta sellomátic trasera para motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, de medida y especificaciones compatibles con el vehículo, incluyendo desmontaje, montaje, calibración y pruebas.	$ 285.714	$ 54.286	340.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, DE MEDIDA Y ESPECIFICACIONES COMPATIBLES CON EL VEHÍCULO, INCLUYENDO MONTAJE, AJUSTE Y PRUEBAS.	$ 235.294	$ 44.706	280.000
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, DE MEDIDA Y ESPECIFICACIONES COMPATIBLES CON EL VEHÍCULO, INCLUYENDO MONTAJE, AJUSTE Y PRUEBAS.	$ 277.311	$ 52.689	330.000

2	SUMINISTRO DE LLANTAS BUS HINO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	Llanta 235/75 R 17.5 DELANTERA de 18 lonas Sellomatic	$ 1.529.412	$ 290.588	3.640.000
2	SUMINISTRO DE FILTROS	FILTRO DE AIRE PRIMARIO DA 2926	$ 168.055	$ 31.930	399.970
2		FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DA4926	$ 117.857	$ 22.393	280.500
2		FILTRO DE ACEITE MOTOR P550367	$ 157.580	$ 29.940	375.040
2		FILTRO DE COMBUSTIBLE P552603	$ 94.605	$ 17.975	225.160
2		FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR P550248	$ 193.576	$ 36.779	460.710
1		FILTRO DE AIRE PRIMARIO P618941	$ 165.987	$ 31.538	197.525
1		FILTRO AIRE DE SECUNDARIO P621918	$ 80.458	$ 15.287	95.745
1		FILTRO HIDRAULICO DE DIRECCION P550309	$ 66.092	$ 12.558	78.650
1		FILTRO SECADOR DE AIRE P951413	$ 321.387	$ 61.063	382.450
1		FILTRO DE ACEITE MOTOR P551604	$ 92.983	$ 17.667	110.650
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE P551874	$ 175.420	$ 33.330	208.750
1		FILTRO DE AIRE PRIMARIO AT332908	$ 134.622	$ 25.578	160.200
1		FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AT332909	$ 80.042	$ 15.208	95.250
1		FILTRO HIDRAULICO AT309274	$ 311.113	$ 59.112	370.225
1		FILTRO HIDRAULICO TRANSMISION AT179323	$ 223.424	$ 42.451	265.875
1		FILTRO DE ACEITE MOTOR RE504836	$ 223.345	$ 42.435	265.780
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE RE522878	$ 323.882	$ 61.538	385.420
1		FILTRO DE AIRE PRIMARIO CNH 3245	$ 151.134	$ 28.716	179.850
1		FILTRO DE AIRE SECUNDARIO CNH 3246	$ 69.328	$ 13.172	82.500
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE P553995	$ 285.899	$ 54.321	340.220
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR P550899	$ 151.134	$ 28.716	179.850
1		FILTRO DE AIRE PRIMARIO 245 6375	$ 660.202	$ 125.438	785.640
1		FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 245 6376	$ 430.736	$ 81.840	512.576
1		FILTRO DE ACEITE MOTOR 1R - 1807	$ 214.483	$ 40.752	255.235
1		ELEMENTO FILTRO SEPARADOR 326-1644	$ 411.471	$ 78.179	489.650
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R - 0762	$ 511.555	$ 97.195	608.750
2	SUMINISTRO DE ACEITES.	ACEITE MOTOR MX 15W40 X 55 GAL CANECA	$ 6.130.882	$ 1.164.868	14.591.500
2		ACEITE HIDRÁULICO AW68 X 55 GAL CANECA	$ 5.143.319	$ 977.231	12.241.100
3		ACEITE MOTOR CAT. DEO-ULS 15W40 X 20 L	$ 758.647	$ 144.143	2.708.370
6		ACEITE DIFERENCIAL SAE 85W140 API X 5 GL	$ 793.992	$ 150.858	5.669.100
2		GRASA ROJA DE LITIO EP-2 X 16 KG	$ 828.277	$ 157.373	1.971.300
1	TRACTOR KUBOTA M95-40	KIT DE FILTROS	$ 963.915	$ 183.144	1.147.059
1		GRASA PARA BALEROS SKF (16 KILOGRAMOS)	$ 837.218	$ 159.071	996.290
1		ACEITE KUBOTA SAE 15W-40 (3 GALON)	$ 909.473	$ 172.800	1.082.273
1		VALVULINA SHELL SPIRAX S2A 80W-90 (GARRAFA)	$ 886.237	$ 168.385	1.054.622
1		ACEITE TRACTOR HYDRAULIC FLUID (CANECA)	$ 1.405.268	$ 267.001	1.672.269
1		ENGRASADORA GRASERA MANUAL CON MANGO ENCAUCHETADO (8LITROS)	$ 272.933	$ 51.857	324.790
1	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 MODELO 2022 / PLACA VZA80F	LLANTA TRASERA PARA YAHAMA XTZ125	$ 294.236	$ 55.905	350.140
1		ACEITE 10W-40 4T (1,5 LITROS)	$ 52.962	$ 10.063	63.025
1		FILTRO DE ACEITE PARA YAHAMA XTZ125	$ 17.654	$ 3.354	21.008
1		JUEGO DE BANDAS DE FRENO PARA YAHAMA XTZ125	$ 70.616	$ 13.417	84.034
1		RODAMIENTO TRASERO INTERNO PARA YAHAMA XTZ125	$ 47.078	$ 8.945	56.023
1		LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 DOW PARA YAHAMA XTZ125 (LITROS)	$ 17.654	$ 3.354	21.008
1		KIT DE ARRASTRE PARA YAHAMA XTZ125	$ 176.541	$ 33.543	210.084
1		GUAYA CLUTCH PARA YAHAMA XTZ125	$ 82.386	$ 15.653	98.039
1		JUEGO DE PASTAS FRENO PARA YAMAHA XTZ125	$ 52.962	$ 10.063	63.025
1		JUEGO DE RADIOS DE LLANTA DELANTERA PARA YAMAHA XTZ125	$ 158.887	$ 30.189	189.076
1		ALINEACIÓN DEL EJE TRASERO PARA YAMAHA XTZ125	$ 35.308	$ 6.709	42.017
1		ALINEACIÓN DEL EJE DELANTERO PARA YAMAHA XTZ125	$ 35.308	$ 6.709	42.017
1		FILTRO DE AIRE PARA YAMAHA XTZ125	$ 70.616	$ 13.417	84.034
1		MANTENIMIENTO ENGRASE GENERAL PARA YAMAHA XTZ125	$ 94.155	$ 17.889	112.045
1		BUJE DE TIJERA PARA YAMAHA XTZ125	$ 188.311	$ 35.779	224.090
1		JUEGOS DE BUJE Y CANASTILLA TRAPECIO PARA YAMAHA XTZ125	$ 353.082	$ 67.086	420.168
1		COMANDO DERECHO PARA YAMAHA XTZ125	$ 153.003	$ 29.070	182.073
1		LEVA DE FRENO PARA YAMAHA XTZ125	$ 100.040	$ 19.008	119.048
1		LEVA DE CLUTCH PARA YAMAHA XTZ125	$ 58.847	$ 11.181	70.028
1		INSTALACIÓN DE LLANTAS	$ 58.847	$ 11.181	70.028
1		MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PARA YAMAHA XTZ125	$ 770.308	$ 146.358	916.666
1	MOTOCICLETA HONDA XR150 LE3 MODELO 2025 / PLACA IVP15H	LLANTA TRASERA PARA HONDA XR150	$ 241.273	$ 45.842	287.115
1		ACEITE 10W-30 SINTETIC 4T (1,5 LITROS)	$ 48.254	$ 9.168	57.423
1		FILTRO DE ACEITE PARA HONDA XR150	$ 67.516	$ 12.828	80.345
1		JUEGO DE BANDAS DE FRENO PARA HONDA XR150	$ 145.941	$ 27.729	173.670
1		RODAMIENTO TRASERO INTERNO PARA HONDA XR150	$ 37.662	$ 7.156	44.818
1		LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 PARA HONDA XR150 (LITROS)	$ 76.384	$ 14.513	90.897
1		KIT DE ARRASTRE PARA HONDA XR150	$ 280.112	$ 53.221	333.334
1		RIN 90/90-90 DELANTERO PARA HONDA XR150	$ 371.914	$ 70.664	442.577
1		GUAYA CLUTCH PARA HONDA XR150	$ 32.955	$ 6.261	39.216
1		BUJÍA CPR9EA-9/NGK PARA HONDA XR150	$ 84.740	$ 16.101	100.840
1		PASTILLA DE FRENO DELANTERO PARA HONDA XR150	$ 289.528	$ 55.010	344.538
1		MANGUERA DE GASOLINA PARA HONDA XR150	$ 111.809	$ 21.244	133.053
1		JUEGO DE RADIOS ARO DELANTERO PARA HONDA XR150	$ 40.604	$ 7.715	48.319
1		ALINEACIÓN DEL EJE TRASERO PARA HONDA XR150	$ 56.493	$ 10.734	67.227
1		FILTRO DE AIRE PARA HONDA XR150	$ 42.370	$ 8.050	50.420
1		INSTALACIÓN DE LLANTAS	$ 35.308	$ 6.709	42.017
1		MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PARA HONDA XR150	$ 494.315	$ 93.920	588.235
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA SUZUKI GSR150, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 258.824	$ 49.176	308.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA VIV23D, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 258.824	$ 49.176	308.000

1	SUMINISTRO DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICAS	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA HONDA XR PLACA VIV26D, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 258.824	$ 49.176	308.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA HONDA XR PLACA PZZ26D, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 258.824	$ 49.176	308.000
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA INTERNACIONAL ODR535, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA INTERNACIONAL OIK059, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA INTERNACIONAL OIK060, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
1		REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA VOLSKWAGEN WORKER ODR737, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	$ 662.118	$ 125.802	787.920
FORMA DE PAGO: CONTADO ENTREGA: A CONVENIR			**TOTAL**		$ 299.453.388,68

CRISTIAN DAGOASTINI
Vendedor

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

FECHA	1 de SEPTIEMBRE 2026	COTIZACION No.	26-0645
SEÑORES	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS		
ATENCION		DIRECCION	
MAQUINA		TELEFONO	

DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA					
1	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL TURBOCOMPRESOR DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE CUANDO SEA NECESARIO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE HOLGURAS Y ESTADO DEL EJE Y RODAMIENTOS, INSPECCIÓN DE ÁLABES, CARCASAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE POSIBLES FUGAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.)	UND	1	$ 441.000,00	$ 441.000,00
	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DEL TURBOCOMPRESOR (INCLUYE ABRAZADERA)	UND	1	$ 8.599.500,00	$ 8.599.500,00
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPÓSITO DE AGUA DE REFRIGERANTE	UND	1	$ 1.440.600,00	$ 1.440.600,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPÓSITO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR (INCLUYE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO)	UND	1	$ 5.159.700,00	$ 5.159.700,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLES DE ARRANQUE Y AUTOMÁTICO	UND	1	$ 670.841,66	$ 670.841,66
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO ESCAPE DE TURBO (INCLUYE ABRAZADERA)	UND	1	$ 1.280.860,12	$ 1.280.860,12
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRONCES STRIP	UND	4	$ 205.800,00	$ 823.200,00

CARRERA 25 A No. 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com

	CORREDERA DE CUCHILLA CORTOS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRONCES STRIP CORREDERA DE CUCHILLA LARGOS	UND	1	$ 352.800,00	$ 352.800,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GOBERNADOR	UND	1	$ 459.046,32	$ 459.046,32
	INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SECADOR DE AIRE DEL SISTEMA NEUMÁTICO (INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES, REVISIÓN DE CONEXIONES Y POSIBLES FUGAS, VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PURGA Y SECADO, AJUSTE, MONTAJE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA)	UND	1	$ 483.000,00	$ 483.000,00
1,6	MANTENIMIENTO DE INYECTOR INCLUYE EMPAQUETADURA ORIGINAL, TOBERAS, PLUNGER, ROLDANA, VALVULA CHECK Y PUNTA ORIGINAL DEL MOTOR CATERPILLAR C7	UND	3	$ 3.492.143	$ 10.476.427,50
1,7	SERVICIO AL MOTOR CAT C7: INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES, CALIBRACIÓN VALVULAS Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE INYECTORES.	UND	1	$ 4.882.500,00	$ 4.882.500,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACÓN CUCHILLA 3/4X6X6 13 H 5/8	UND	2	$ 514.500,00	$ 1.029.000,00
1,9	TORNILLO CUCHILLA 5/8X2 1/2 CON TUERCA	UND	13	$ 17.640,00	$ 229.320,00
	TOTAL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K				**$ 36.327.795,60**
2	**MOTONIVELADORA CASE 845**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

2,1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN/CEBADO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN DE COMPONENTES, CAMBIO DE ELEMENTOS DE SELLADO Y EMPAQUES, PRUEBA DE PRESIÓN, PURGA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y PUESTA DE SERVICIO DEL EQUIPO)	UND	1	$	3.675.000,00	$	3.675.000,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS 5/8 X 13 HUECOS	UND	2	$	529.200,00	$	1.058.400,00
2,3	TORNILLO CUCHILLA 5/8X2 1/2 CON TUERCA	UND	13	$	17.640,00	$	229.320,00
2,4	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPAQUETADURA DE ACTUADORES HIDRAÚLICOS TORNAMESA (INCLUYE MANO DE OBRA)	UND	1	$	499.800,00	$	499.800,00
2,5	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPAQUETADURA DEPÓSITO HIDRAÚLICO (INCLUYE MANO DE OBRA)	UND	1	$	661.500,00	$	661.500,00

CARRERA 25 A No: 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com

2,6	REVISIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL SELECTOR DE CAMBIOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORA CASE 845, incluyendo diagnóstico electrónico, inspección y verificación de la palanca selectora, conectores, cableado, sensores y señales de mando, revisión de códigos de falla almacenados en el módulo de control de la transmisión (TCU), verificación del comportamiento de la transmisión en frío y a temperatura de operación, revisión de presión y funcionamiento del sistema de control, ajuste de componentes, calibración del sistema de cambios y pruebas de funcionamiento para determinar y corregir la causa de la pérdida o retorno de la marcha durante la operación.	UND	1	$	1.890.000,00	$ 1.890.000,00
				TOTAL MOTONIVELADORA CASE 845		**$ 8.014.020,00**
3	**VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17220 PLACA ODR737**					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
3,1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOTELLA DE LEVANTE DEL VOLCO Y SISTEMA HIDRÁULICO – VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220 (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, REPARACIÓN Y MONTAJE DE LA BOTELLA HIDRÁULICA, TOMA FUERZA Y SUS COMPONENTES, CORRECCIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE SELLOS Y ELEMENTOS DETERIORADOS, REVISIÓN DE CONEXIONES Y REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA,	UND	1	$	4.704.000,00	$ 4.704.000,00

	HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS.)					
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJAS AUXILIARES PARA LOS MUELLES O BALLESTAS DE LA SUSPENSIÓN TRASERA, IZQUIERDO Y DERECHO, DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220, DE 98 CM DE LONGITUD Y ESPECIFICACIONES COMPATIBLES CON EL VEHÍCULO. (INCLUYE INSTALACIÓN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN)	UND	2	$ 819.000,00	$	1.638.000,00
3,3	INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220: INCLUYE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS LUCES DE POSICIÓN O COCUYOS, LUCES DE REVERSA, DIRECCIONALES Y LUCES ESTACIONARIAS, ASÍ COMO INSPECCIÓN DE BOMBILLOS, CONEXIONES, CABLEADO, INTERRUPTORES, FUSIBLES Y DEMÁS COMPONENTES ASOCIADOS; CORRECCIÓN DE FALLAS Y	UND	1	$ 567.000,00	$	567.000,00

	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO)					
3,4	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN DEL VIDRIO LATERAL IZQUIERDO DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220 (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, REVISIÓN Y REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN, TALES COMO MECANISMO ELEVAVIDRIOS, GUÍAS, CABLES, MANIVELA O SISTEMA DE ACCIONAMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO)	UND	1	$ 411.600,00	$	411.600,00
3,5	RETAPIZADO Y REPARACIÓN DE SILLA DEL CONDUCTOR DE VOLQUETA VOLKSWAGEN WORKER 17.220 (INCLUYE DESMONTAJE, RETIRO DEL MATERIAL DETERIORADO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPUMA Y ESTRUCTURA CUANDO SE REQUIERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO MATERIAL DE TAPIZADO, MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMODIDAD Y CORRECTO	UND	1	$ 720.300,00	$	720.300,00

	FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA)					
3,6	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$ 827.316,00	$	827.316,00
	TOTAL VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR ODR737				**$**	**8.868.216,00**

4	**VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 PLACA OIK059**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,1	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DE LA SILLA DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300. (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE DE LA SILLA, TALES COMO VÁLVULAS, MANGUERAS, CONEXIONES, FUELLE O BOLSA NEUMÁTICA Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS; MONTAJE, AJUSTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 2.058.000,00	$ 2.058.000,00

4,2	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	827.316,00	$	827.316,00
	TOTAL VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR OIK059					$	**2.885.316,00**
5	**VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR MAXFORCE PLACA ODR535**						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES (FAROS) PRINCIPALES DELANTERAS Y BOMBILLERÍA. (INCLUYENDO CONEXIÓN, AJUSTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).	UND	2	$	882.000,00	$	1.764.000,00
5,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300. (INCLUYE DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, DESARME, INSPECCIÓN, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS, RETENES Y SELLOS, MONTAJE, AJUSTE, LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN).	UND	1	$	2.205.000,00	$	2.205.000,00
5,3	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO. (INCLUYE REVISIÓN DEL SISTEMA, VERIFICACIÓN DE FUGAS, RECUPERACIÓN Y/O RECARGA DEL GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE	UND	1	$	367.500,00	$	367.500,00

	PRESIONES, AJUSTE DE CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).				
5,4	INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE DESALINEACIÓN DE LA ANTENA DE LEVANTE DEL VOLCO. (INCLUYE VERIFICACIÓN DEL ESTADO, ALINEACIÓN Y POSICIÓN DE LA ANTENA DE LEVANTE, INSPECCIÓN DE PUNTOS DE FIJACIÓN, PASADORES Y ARTICULACIONES, ENDEREZAMIENTO Y/O REPARACIÓN SEGÚN EL DIAGNÓSTICO, AJUSTE DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 1.764.000,00	$ 1.764.000,00
5,5	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$ 827.316,00	$ 827.316,00
	TOTAL VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR ODR535				**$ 6.927.816,00**
6	**VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 PLACA ODR726**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,1	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE DE FRENOS DE INTERNATIONAL DURASTAR 4300	UND	1	$ 3.659.460	$ 3.659.460,00

1,2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA. INCLUYE: CABLES, PACHAS Y FUSIBLES.	UND	1	$	3.422.580	$	3.422.580,00
1,3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE INYECTORES: INCLUYE DESMONTE Y MONTAJES.	UND	1	$	2.549.925	$	2.549.925,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULA DEL FAN CLUTCH	UND	1	$	1.030.995	$	1.030.995,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE LOS MUELLES DELANTEROS.	UND	1	$	901.163	$	901.162,50
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJES DE LOS MUELLES TRASEROS.	UND	1	$	1.315.808	$	1.315.807,50
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUETADURA DE LA BOTELLA DE LEVANTE VOLCO.	UND	1	$	3.421.688	$	3.421.687,50
1,8	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN TRASERA: INCLUYE RODAMIENTOS, PLANETARIOS Y ARANDELAS DE AJUSTE.	UND	1	$	5.515.902	$	5.515.902,00
1,11	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS RUEDA TRASERA INCLUYE: BANDAS, RODAJAS Y RESORTES.	UND	2	$	1.469.475	$	2.938.950,00
	TOTAL VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR ODR726					**$**	**24.756.469,50**
7	**RETROEXCAVADORA CASE 575SV**						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 DIENTES ATORNILLADOS PARA BALDE FRONTAL DE RETROEXCAVADORA CASE 575SV, incluyendo suministro de dientes compatibles con el balde cargador, pernos, tuercas y demás elementos de fijación requeridos, desmontaje de los elementos deteriorados, instalación, ajuste y verificación de su correcta fijación y funcionamiento.	UND	8	$	367.500	$	2.940.000,00
	TOTAL RETROEXCAVADORA CASE					**$**	**2.940.000,00**
8	**VOLQUETA INTERNACIONAL DURASTAR 4300 PLACA OIK060**						

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARCIAL DEL MOTOR DE VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300, incluyendo diagnóstico y evaluación de componentes, desmontaje y montaje parcial, suministro e instalación de repuestos, empaques y sellos requeridos, limpieza, ajustes, calibración, puesta a punto y pruebas de funcionamiento, de acuerdo con el diagnóstico técnico y las condiciones encontradas durante la intervención.	UND	1	$ 19.425.000,00	$ 19.425.000,00
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR IPR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye suministro, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 997.500,00	$ 997.500,00
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 472.500,00	$ 472.500,00
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y verificación del correcto funcionamiento.	UND	1	$ 577.500,00	$ 577.500,00
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARNÉS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje del arnés existente, instalación, conexión y verificación del correcto funcionamiento del sistema.	UND	1	$ 2.625.000,00	$ 2.625.000,00

CARRERA 25 A No: 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com

8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADORES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	1.890.000,00	$	1.890.000,00
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES PARA MOTOR DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de los inyectores existentes, instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento.	UND	6	$	2.310.000,00	$	13.860.000,00
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de la bomba existente, instalación, conexión de líneas hidráulicas, reposición y/o nivelación del fluido hidráulico y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	3.255.000,00	$	3.255.000,00
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DEL MOTOR: Incluye desmontaje, instalación, elementos de sellado requeridos y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	426.300,00	$	426.300,00
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Incluye suministro de las mangueras requeridas, abrazaderas, conexiones y pruebas de estanqueidad.	JGO	1	$	1.365.000,00	$	1.365.000,00
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA DE CULATA PARA MOTOR INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje y montaje de los componentes requeridos para su correcta instalación y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	367.500,00	$	367.500,00

8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA DE TAPA DE VÁLVULAS: Incluye desmontaje, limpieza de superficies, instalación y verificación de posibles fugas.	UND	1	$	399.000,00	$	399.000,00
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AGUA DEL MOTOR: Incluye conexiones, abrazaderas y pruebas de estanqueidad.	UND	1	$	472.500,00	$	472.500,00
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN: Incluye conexiones, abrazaderas y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	472.500,00	$	472.500,00
8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE ACCESORIOS DEL MOTOR: Incluye desmontaje de la correa existente, instalación, ajuste y verificación de funcionamiento.	UND	2	$	399.000,00	$	798.000,00
8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTERNADOR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje, instalación, conexión y pruebas del sistema de carga.	UND	1	$	2.646.000,00	$	2.646.000,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye suministro, instalación, conexiones y verificación del sistema eléctrico y de carga.	UND	2	$	1.205.400,00	$	2.410.800,00
8,18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye diagnóstico, inspección, desmontaje parcial cuando se requiera, reparación y/o reemplazo de componentes deteriorados, reposición de lubricantes, montaje y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	2.646.000,00	$	2.646.000,00

8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA DEL CONDUCTOR PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de la silla existente, instalación, ajuste y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	3.045.000,00	$	3.045.000,00
8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAJAS PARA EL SISTEMA DE FRENOS: Incluye desmontaje, instalación, ajuste y verificación del correcto funcionamiento.	UND	4	$	262.500,00	$	1.050.000,00
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL DURASTAR 4300: Incluye desmontaje de las bandas existentes, instalación, ajuste y pruebas de frenado.	JGO	4	$	411.600,00	$	1.646.400,00
8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS Y COMPONENTES ASOCIADOS.	UND	1	$	661.500,00	$	661.500,00
8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO: Incluye montaje y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	1.102.500,00	$	1.102.500,00
8,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE ACPM: Incluye instalación y verificación del correcto cierre y hermeticidad.	UND	1	$	367.500,00	$	367.500,00
8,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA RELÉ DEL SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICOS: Incluye desmontaje, instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	882.000,00	$	882.000,00

8,28	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	827.316,00	$	827.316,00
8,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLÍNDER, BUJES Y TERMINALES DE DIRECCIÓN, incluyendo desmontaje de componentes deteriorados, suministro de repuestos, instalación, ajuste y verificación del correcto funcionamiento del sistema de dirección.	UND	1	$	2.940.000,00	$	2.940.000,00
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE REFRIGERANTE, incluyendo desmontaje del depósito existente, suministro e instalación del nuevo elemento, conexión de mangueras y accesorios, llenado del sistema y verificación de posibles fugas.	UND	1	$	892.500,00	$	892.500,00
8,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA INTERNA DEL MOTOR, incluyendo suministro de la pieza, desmontaje de la tapa deteriorada, instalación, ajuste y verificación de su correcto acoplamiento y funcionamiento.	UND	1	$	2.555.700,00	$	2.555.700,00
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE RADIADOR, incluyendo desmontaje de los soportes deteriorados, suministro e instalación de los nuevos elementos, ajuste, fijación y nivelación del	UND	1	$	945.000,00	$	945.000,00

	radiador para garantizar su adecuada posición y funcionamiento.				
8,33	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, incluyendo inspección previa del sistema de dirección y suspensión, alineación del tren delantero, balanceo de las ruedas y ajustes necesarios para garantizar un adecuado comportamiento del vehículo y reducir el desgaste irregular de los neumáticos.	UND	1	$ 367.500,00	$ 367.500,00
8,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TAPICERÍA DE SILLA DE PASAJERO, incluyendo desmontaje parcial de la tapicería deteriorada, suministro de materiales necesarios, reparación o reemplazo del recubrimiento, costuras, espuma y elementos de fijación que se encuentren deteriorados, dejando la silla en adecuadas condiciones de uso.	UND	1	$ 735.000,00	$ 735.000,00
8,35	Mantenimiento correctivo de latonería y pintura del volco de la volqueta International DuraStar 4300, incluyendo enderezado, reparación de golpes, corrección de deformaciones, preparación de superficies, lijado, aplicación de anticorrosivo, pintura y acabado general del volco.	UND	1	$ 2.940.000,00	$ 2.940.000,00
				TOTAL INTERNACIONAL DURASTAR OIK060	**$ 76.064.016,00**
7	**MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA VIV23D**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA ODOMETRO	UND	1	$ 105.000,00	$ 105.000,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO TRASEROS	UND	1	$ 84.000,00	$ 84.000,00
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE TAPA VALVULA	UND	1	$ 88.200,00	$ 88.200,00

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

				TOTAL MOTOCICLETA HONDA XR 150 VIV23D	**$ 277.200,00**
8	**MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA VIV26D**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA DE FRENOS TRASEROS	UND	1	$ 84.000,00	$ 84.000,00
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE TAPA VALVULA: incluye retiro del actual, montaje y pruebas	UND	1	$ 88.200,00	$ 88.200,00
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE: incluye retiro del actual kit, montaje y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 441.000,00	$ 441.000,00
8.4	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$ 323.400,00	$ 323.400,00
				TOTAL MOTOCICLETA HONDA XR 150 VIV26D	**$ 936.600,00**
9	**MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA PZZ26D**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
9.1	DIAGNÓSTICO, DESMONTAJE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR DE MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO MANO DE OBRA, DESARME, INSPECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ARMADO, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS FINALES.	UND	1	$ 2.625.000,00	$ 2.625.000,00

CARRERA 25 A No: 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com

9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DIRECCIONALES PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UND	4	$ 42.000,00	$ 168.000,00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE LUZ FRONTAL O FAROLA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO CONEXIONES, SOPORTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 231.000,00	$ 231.000,00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, SEGÚN REQUERIMIENTO, INCLUYENDO GUAYA DE EMBRAGUE, ACELERADOR, FRENO U OTROS SISTEMAS QUE PRESENTEN DESGASTE O DETERIORO.	UND	1	$ 115.500,00	$ 115.500,00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, DE CARACTERÍSTICAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA MOTOCICLETA, INCLUYENDO INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 357.000,00	$ 357.000,00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, COMPUESTO POR CADENA, PIÑÓN DE SALIDA Y CATALINA, INCLUYENDO MANO DE OBRA, ALINEACIÓN, TENSIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 441.000,00	$ 441.000,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANZANA O CUBO DE RIN TRASERO PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO DESMONTAJE, INSTALACIÓN, CENTRADO Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS.	UND	1	$ 399.000,00	$ 399.000,00

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA DE FRENO PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE.	UND	1	$ 84.000,00	$ 84.000,00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS EXISTENTES, LIMPIEZA DEL SISTEMA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FRENADO.	UND	1	$ 147.000,00	$ 147.000,00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO DESMONTAJE, LIMPIEZA, AJUSTE Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE FRENADO.	UND	1	$ 105.000,00	$ 105.000,00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIOS PARA RINES DE MOTOCICLETA HONDA XR150, INCLUYENDO REEMPLAZO DE LOS RADIOS DETERIORADOS, CENTRADO Y ALINEACIÓN DEL RIN.	UND	3	$ 63.000,00	$ 189.000,00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS O CÁMARAS DE AIRE PARA LAS LLANTAS DE LA MOTOCICLETA HONDA XR150, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES, INCLUYENDO MONTAJE Y AJUSTE.	UND	2	$ 56.700,00	$ 113.400,00
				TOTAL MOTOCICLETA HONDA XR 150 PZZ26D	**$ 4.974.900,00**
10	**MOTOCICLETA SUZUKI GSR 150 PLACA: WHR20C**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

CARRERA 25 A No: 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

10.1	Diagnóstico, desmontaje, reparación y mantenimiento correctivo del motor de motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, incluyendo desarme, inspección de componentes internos, rectificación y/o cambio de elementos que presenten desgaste, suministro e instalación de empaques, retenedores y demás repuestos requeridos, armado, calibración, cambio de aceite y pruebas de funcionamiento.	SERVICIO	1	$ 2.310.000,00	$ 2.310.000,00
10.4	Suministro e instalación de batería para motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, compatible con las especificaciones eléctricas del vehículo, incluyendo instalación, revisión de carga y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 294.000,00	$ 294.000,00
10.5	Inspección, diagnóstico y mantenimiento del sistema eléctrico de la motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo revisión de cableado, conexiones, sistema de carga, batería, fusibles, interruptores, luces y demás componentes eléctricos, con realización de ajustes menores necesarios.	SERVICIO	1	$ 220.500,00	$ 220.500,00
10.6	Suministro e instalación de bandas de freno traseras para motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo desmontaje de las existentes, limpieza, instalación, ajuste y pruebas de funcionamiento del sistema de frenado.	JUEGO	1	$ 105.000,00	$ 105.000,00
10.7	Suministro e instalación de pastillas de freno delanteras para motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo desmontaje, limpieza, instalación, ajuste y pruebas de frenado.	JUEGO	1	$ 115.500,00	$ 115.500,00

CARRERA 25 A No: 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com

10.8	Suministro e instalación de bombillos para luces direccionales de motocicleta Suzuki GSR150, incluyendo desmontaje de bombillos deteriorados, instalación, revisión de conexiones y pruebas de funcionamiento.	JUEGO	4	$	21.000,00	$	84.000,00
10.9	Suministro e instalación de bombillo para luz frontal de motocicleta Suzuki GSR150, compatible con el sistema eléctrico del vehículo, incluyendo instalación, revisión de conexiones y pruebas de funcionamiento.	UND	1	$	36.750,00	$	36.750,00
			TOTAL MOTOCICLETA SUZUKI GSR150			**$**	**3.165.750,00**
11	**SUMINISTRO DE LLANTAS**						
11,1	Llanta Referencia 1400 x 24 de 16 lonas Sellomatic.	UND	4	$	4.922.079,75	$	19.688.319,00
11,2	Llanta 295/80 R 22.5 DIRECCIONAL (MIXTA) de 18 Lonas Sellomatic.	UND	6	$	2.262.111	$	13.572.663,30
11,3	Llanta 295/80 R 22.5 TRACCIÓN de 18 lonas Sellomatic.	UND	15	$	2.321.162	$	34.817.422,50
11,4	Suministro e instalación de llanta sellomátic delantera para motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, de medida y especificaciones compatibles con el vehículo, incluyendo desmontaje, montaje, calibración y pruebas.	UND	1	$	294.000,00	$	294.000,00
11,5	Suministro e instalación de llanta sellomátic trasera para motocicleta Suzuki GSR150, modelo 2013, de medida y especificaciones compatibles con el vehículo, incluyendo desmontaje, montaje, calibración y pruebas.	UND	1	$	357.000,00	$	357.000,00
11,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, DE MEDIDA Y ESPECIFICACIONES COMPATIBLES CON EL VEHÍCULO,	UND	1	$	294.000,00	$	294.000,00

	INCLUYENDO MONTAJE, AJUSTE Y PRUEBAS.				
11,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA PARA MOTOCICLETA HONDA XR150, DE MEDIDA Y ESPECIFICACIONES COMPATIBLES CON EL VEHÍCULO, INCLUYENDO MONTAJE, AJUSTE Y PRUEBAS.	UND	1	$ 346.500,00	$ 346.500,00
SUBTOTAL SUMINISTRO LLANTAS DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA					**$ 69.369.904,80**
SUMINISTRO DE LLANTAS BUS HINO - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL					
11,4	Llanta 235/75 R 17.5 DELANTERA de 18 lonas Sellomatic	UND	2	$ 1.911.000	$ 3.822.000,00
SUBTOTAL SUMINISTRO LLANTAS SECRETARIA GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL					**$ 3.822.000,00**
TOTAL SUMINISTRO DE LLANTAS					**$ 73.191.904,80**
12	**SUMINISTRO DE FILTROS**				
12,1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO DA 2926	UND	2	$ 209.984,25	$ 419.968,50
12,2	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DA4926	UND	2	$ 147.262,50	$ 294.525,00
12,3	FILTRO DE ACEITE MOTOR P550367	UND	2	$ 196.896,00	$ 393.792,00
12,4	FILTRO DE COMBUSTIBLE P552603	UND	2	$ 118.209,00	$ 236.418,00
12,5	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR P550248	UND	2	$ 241.872,75	$ 483.745,50
12,6	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P618941	UND	1	$ 207.401,25	$ 207.401,25
12,7	FILTRO AIRE DE SECUNDARIO P621918	UND	1	$ 100.532,25	$ 100.532,25
12,8	FILTRO HIDRAULICO DE DIRECCION P550309	UND	1	$ 82.582,50	$ 82.582,50
12,9	FILTRO SECADOR DE AIRE P951413	UND	1	$ 401.572,50	$ 401.572,50
12.10	FILTRO DE ACEITE MOTOR P551604	UND	1	$ 116.182,50	$ 116.182,50

12.11	FILTRO DE COMBUSTIBLE P551874	UND	1	$	219.187,50	$	219.187,50
12.12	FILTRO DE AIRE PRIMARIO AT332908	UND	1	$	168.210,00	$	168.210,00
12.13	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AT332909	UND	1	$	100.012,50	$	100.012,50
12.14	FILTRO HIDRAULICO AT309274	UND	1	$	388.736,25	$	388.736,25
12.15	FILTRO HIDRAULICO TRANSMISION AT179323	UND	1	$	279.168,75	$	279.168,75
12.16	FILTRO DE ACEITE MOTOR RE504836	UND	1	$	279.069,00	$	279.069,00
12.17	FILTRO DE COMBUSTIBLE RE522878	UND	1	$	404.691,00	$	404.691,00
12.18	FILTRO DE AIRE PRIMARIO CNH 3245	UND	1	$	188.842,50	$	188.842,50
12.19	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO CNH 3246	UND	1	$	86.625,00	$	86.625,00
12.20	FILTRO DE COMBUSTIBLE P553995	UND	1	$	357.231,00	$	357.231,00
12.21	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR P550899	UND	1	$	188.842,50	$	188.842,50
12.22	FILTRO DE AIRE PRIMARIO 245 6375	UND	1	$	824.922,00	$	824.922,00
12.23	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 245 6376	UND	1	$	538.204,91	$	538.204,91
12.24	FILTRO DE ACEITE MOTOR 1R - 1807	UND	1	$	267.996,75	$	267.996,75
12.25	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR 326-1644	UND	1	$	514.132,50	$	514.132,50
12.6	FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R - 0762	UND	1	$	639.187,50	$	639.187,50
			TOTAL SUMINISTRO DE FILTROS			**$**	**8.181.779,66**
13	**SUMINISTRO DE ACEITES.**						
13,1	ACEITE MOTOR MX 15W40 X 55 GAL CANECA	Und	2	$	7.660.537,50	$	15.321.075,00
13,2	ACEITE HIDRÁULICO AW68 X 55 GAL CANECA	Und	2	$	6.426.577,50	$	12.853.155,00
13,3	ACEITE MOTOR CAT. DEO-ULS 15W40 X 20 L	Und	3	$	947.929,50	$	2.843.788,50

13,4	ACEITE DIFERENCIAL SAE 85W140 API X 5 GL	Und	6	$ 992.092,50	$ 5.952.555,00
13,5	GRASA ROJA DE LITIO EP-2 X 16 KG	Und	2	$ 1.034.932,50	$ 2.069.865,00
				TOTAL SUMINISTRO DE ACEITES	**$ 39.040.438,50**
	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
14	**TRACTOR KUBOTA M95-40**				
14,1	KIT DE FILTROS	UND	1	$ 1.204.411,76	$ 1.204.411,76
14,2	GRASA PARA BALEROS SKF (16 KILOGRAMOS)	UND	1	$ 1.046.104,41	$ 1.046.104,41
14,3	ACEITE KUBOTA SAE 15W-40 (3 GALON)	UND	1	$ 1.136.386,76	$ 1.136.386,76
14,4	VALVULINA SHELL SPIRAX S2A 80W-90 (GARRAFA)	UND	1	$ 1.107.352,94	$ 1.107.352,94
14,5	ACEITE TRACTOR HYDRAULIC FLUID (CANECA)	UND	1	$ 1.755.882,35	$ 1.755.882,35
14,6	ENGRASADORA GRASERA MANUAL CON MANGO ENCAUCHETADO (8LITROS)	UND	1	$ 341.029,41	$ 341.029,41
				TOTAL TRACTOR KUBOTA M95-40	**$ 6.591.167,65**
15	**MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 MODELO 2022 / PLACA VZA80F**				
15,1	LLANTA TRASERA PARA YAHAMA XTZ125	UND	1	$ 367.647,35	$ 367.647,35
15,2	ACEITE 10W-40 4T (1,5 LITROS)	UND	1	$ 66.176,47	$ 66.176,47
15,3	FILTRO DE ACEITE PARA YAHAMA XTZ125	UND	1	$ 22.058,82	$ 22.058,82
15,4	JUEGO DE BANDAS DE FRENO PARA YAHAMA XTZ125	UND	1	$ 88.235,29	$ 88.235,29
15,5	RODAMIENTO TRASERO INTERNO PARA YAHAMA XTZ125	UND	1	$ 58.823,82	$ 58.823,82
15,6	LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 DOW PARA YAHAMA XTZ125 (LITROS)	UND	1	$ 22.058,82	$ 22.058,82
15,7	KIT DE ARRASTRE PARA YAHAMA XTZ125	UND	1	$ 220.588,24	$ 220.588,24
15,8	GUAYA CLUTCH PARA YAHAMA XTZ125	UND	1	$ 102.941,47	$ 102.941,47

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

15,9	JUEGO DE PASTAS FRENO PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 66.176,47	$ 66.176,47
15.10	JUEGO DE RADIOS DE LLANTA DELANTERA PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 198.529,41	$ 198.529,41
15.11	ALINEACIÓN DEL EJE TRASERO PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 44.117,65	$ 44.117,65
15.12	ALINEACIÓN DEL EJE DELANTERO PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 44.117,65	$ 44.117,65
15.13	FILTRO DE AIRE PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 88.235,29	$ 88.235,29
15.14	MANTENIMIENTO ENGRASE GENERAL PARA YAMAHA XTZ125	MANO DE OBRA	1	$ 117.646,76	$ 117.646,76
15.15	BUJE DE TIJERA PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 235.294,41	$ 235.294,41
15.16	JUEGOS DE BUJE Y CANASTILLA TRAPECIO PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 441.176,47	$ 441.176,47
15.17	COMANDO DERECHO PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 191.176,76	$ 191.176,76
15.18	LEVA DE FRENO PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 125.000,29	$ 125.000,29
15.19	LEVA DE CLUTCH PARA YAMAHA XTZ125	UND	1	$ 73.529,12	$ 73.529,12
15.20	INSTALACIÓN DE LLANTAS	UND	1	$ 73.529,12	$ 73.529,12
15.21	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PARA YAMAHA XTZ125	MANO DE OBRA	1	$ 962.499,71	$ 962.499,71
				TOTAL MOTOCICLETA YAMAHA XTX125	**$ 3.609.559,41**
16	**MOTOCICLETA HONDA XR150 LE3 MODELO 2025 / PLACA IVP15H**				
16.1	LLANTA TRASERA PARA HONDA XR150	UND	1	$ 301.470,88	$ 301.470,88
16.2	ACEITE 10W-30 SINTETIC 4T (1,5 LITROS)	UND	1	$ 60.293,82	$ 60.293,82
16.3	FILTRO DE ACEITE PARA HONDA XR150	UND	1	$ 84.361,76	$ 84.361,76
16.4	JUEGO DE BANDAS DE FRENO PARA HONDA XR150	UND	1	$ 182.353,24	$ 182.353,24

CARRERA 25 A No: 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com

16.5	RODAMIENTO TRASERO INTERNO PARA HONDA XR150	UND	1	$	47.058,53	$	47.058,53
16.6	LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 PARA HONDA XR150 (LITROS)	UND	1	$	95.441,47	$	95.441,47
16.7	KIT DE ARRASTRE PARA HONDA XR150	UND	1	$	350.000,29	$	350.000,29
16.8	RIN 90/90-90 DELANTERO PARA HONDA XR150	UND	1	$	464.706,18	$	464.706,18
16.9	GUAYA CLUTCH PARA HONDA XR150	UND	1	$	41.176,76	$	41.176,76
16.10	BUJÍA CPR9EA-9/NGK PARA HONDA XR150	UND	1	$	105.882,35	$	105.882,35
16.11	PASTILLA DE FRENO DELANTERO PARA HONDA XR150	UND	1	$	361.764,71	$	361.764,71
16.12	MANGUERA DE GASOLINA PARA HONDA XR150	UND	1	$	139.705,59	$	139.705,59
16.13	JUEGO DE RADIOS ARO DELANTERO PARA HONDA XR150	UND	1	$	50.735,29	$	50.735,29
16.14	ALINEACIÓN DEL EJE TRASERO PARA HONDA XR150	UND	1	$	70.588,24	$	70.588,24
16.15	FILTRO DE AIRE PARA HONDA XR150	UND	1	$	52.941,18	$	52.941,18
16.16	INSTALACIÓN DE LLANTAS	UND	1	$	44.117,65	$	44.117,65
16.17	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PARA HONDA XR150	MANO DE OBRA	1	$	617.647,06	$	617.647,06
				TOTAL MOTOCICLETA HONDA XR 150		**$**	**3.070.245,00**
17	**SUMINISTRO DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICAS**						
17.1	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA SUZUKI GSR150, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y	UND	1	$	323.400,00	$	323.400,00

	AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.						
17.2	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA HONDA XR 150 PLACA VIV23D, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	323.400,00	$	323.400,00
17.3	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA HONDA XR PLACA VIV26D, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	323.400,00	$	323.400,00

17.4	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA MOTOCICLETA HONDA XR PLACA PZZ26D, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	323.400,00	$	323.400,00
17.5	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA INTERNACIONAL ODR535, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	827.316,00	$	827.316,00
17.6	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA INTERNACIONAL OIK059, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	827.316,00	$	827.316,00

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

17.7	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA INTERNACIONAL OIK060, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	827.316,00	$	827.316,00
17.8	REVISIÓN GENERAL Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE PARA VOLQUETA VOLSKWAGEN WORKER ODR737, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES REQUERIDOS PARA SUPERAR SATISFACTORIAMENTE LA REVISIÓN, SIN INCLUIR REPARACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS.	UND	1	$	827.316,00	$	827.316,00
					TOTAL TECNICOMECANICAS	**$**	**4.602.864,00**
					TOTAL	**$**	**314.426.058,11**

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524

*Pagos de contado, transferencia o botón PSE.

NOTA:

*Forma de pago contado.

*Sujeto a previa venta.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Cotización válida por 40 días, tener en cuenta que los elementos de importación dependen del TRM del día.

*El tiempo para los repuestos de importación está sujeto a disponibilidad en fábrica.

CARRERA 25 A No: 6-23 TELEFAX 8053007 - 4089764
MAIL: iccolombia@hotmail.com