Notas:

Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.

Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².

El peso de las chapas calculado por el programa es aproximado. Para obtenerlo se estima una superficie media de los paños y el peso unitario de las chapas incluido en la ficha del forjado. No se consideran los solapes laterales.

La superficie media se obtiene como el promedio de las superficies interior y exterior de los paños, delimitada por los perímetros interiores y exteriores de las vigas y soportes (muros, pilares y pantallas) que forman el paño.

Cimentación

Elemento	Encofrado (m²)	Volumen (m³)	Barras (kg)
Encepados	248.80	140.238	9391
Vigas centradoras	185.16	37.032	11380
Total	**-**	**177.270**	**20771**

Palafito

Elemento	Encofrado (m²)	Superficie (m²)	Volumen (m³)	Barras (kg)
Losas macizas	-	526.27	73.680	9072
Vigas	183.10	93.59	52.270	5795
Pilares	27.40	-	3.500	2598
Total	**-**	**619.86**	**129.450**	**17465**

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)
Índices (por m^2)	**-**	**-**	**0.207**	**27.86**
Superficie total: 626.81 m^2				

Piso 2

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)	Chapas (kg)
Losas mixtas	-	642.10	72.770	3040	7681
Vigas	281.14	8.18	66.400	12631	-
Pilares	191.80	-	24.380	6388	-
Total	**-**	**650.28**	**163.550**	**22059**	**7681**
Índices (por m^2)	**-**	**-**	**0.249**	**33.56**	**11.69**
Superficie total: 657.23 m^2					

Piso 3

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)	Chapas (kg)
Losas mixtas	-	632.95	71.720	3039	7613
Vigas	276.99	10.56	65.520	11448	-
Pilares	177.80	-	20.930	6117	-
Total	**-**	**643.51**	**158.170**	**20604**	**7613**

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)	Chapas (kg)
Índices (por m^2)	**-**	**-**	**0.244**	**31.72**	**11.72**
Superficie total: 649.48 m^2					

Piso 4

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)	Chapas (kg)
Losas mixtas	-	632.16	71.630	3040	7604
Vigas	278.67	12.28	65.380	8845	-
Pilares	157.50	-	16.520	4687	-
Total	**-**	**644.44**	**153.530**	**16572**	**7604**
Índices (por m^2)	**-**	**-**	**0.237**	**25.53**	**11.71**
Superficie total: 649.16 m^2					

Cubierta

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)	Chapas (kg)
Losas mixtas	-	24.91	2.830	22	178
Vigas	258.23	93.47	54.940	5546	-
Pilares	151.20	-	15.120	1990	-
Total	**-**	**118.38**	**72.890**	**7558**	**178**

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)	Chapas (kg)
Índices (por m^2)	**-**	**-**	**0.594**	**61.60**	**1.45**
Superficie total: 122.70 m^2					

Total obra

Elemento	Encofrado (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)
Encepados	248.80	140.240	9391
Vigas centradoras	185.16	37.030	11380
Total	**-**	**177.270**	**20771**

Elemento	Encofrado (m^2)	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Barras (kg)	Chapas (kg)
Losas mixtas	-	1932.12	218.950	9141	23076
Losas macizas	-	526.27	73.680	9072	-
Vigas	1278.13	218.08	304.510	44265	-
Pilares	705.70	-	80.450	21780	-
Total	**-**	**2676.47**	**677.590**	**84258**	**23076**
Índices (por m^2)	**-**	**-**	**0.250**	**31.14**	**8.53**
Superficie total: 2705.38 m^2					