INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO Y ESTADO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS

SEDE ADMINISTRATIVA SENA - SAN ANDRÉS ISLA

1. GENERALIDADES

El presente documento técnico constituye el informe detallado del diagnóstico, evaluación y estado actual de las redes de suministro de agua potable y recolección de aguas residuales del Edificio Administrativo del **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**, ubicado en la Ciudad de San Andrés Isla. Este informe se fundamenta en el análisis de los planos arquitectónicos, y la inspección técnica de las áreas funcionales y la verificación del cumplimiento de los estándares normativos vigentes en el territorio colombiano.

La infraestructura objeto de estudio se compone de una edificación de dos niveles destinada a labores administrativas y de formación, la cual requiere un sistema hidrosanitario robusto que garantice la continuidad del servicio, la higiene de los usuarios y la preservación del recurso hídrico, especialmente considerando la vulnerabilidad ambiental del archipiélago.

2. INTRODUCCIÓN

La gestión de las redes hidrosanitarias en edificaciones de carácter público representa un desafío técnico y operativo de alta prioridad. En el caso específico de la Sede Administrativa del SENA en San Andrés Isla, este desafío se ve acentuado por las condiciones geográficas y climáticas propias de la región insular. La salinidad atmosférica, la dureza del agua y la necesidad de sistemas de alta eficiencia son factores determinantes en la vida útil de las instalaciones.

El diagnóstico realizado indica que, si bien las redes funcionan con normalidad en términos de flujo y evacuación, es imperativo realizar una transición hacia tecnologías de bajo consumo y alta durabilidad. La implementación de sistemas tipo **Push** (temporizados) se presenta no solo como una recomendación técnica, sino como una necesidad estratégica para cumplir con las políticas de sostenibilidad institucional y ahorro de agua.

3. ANTECEDENTES

El Edificio Administrativo del SENA en San Andrés ha operado como el núcleo de gestión de la entidad en la isla. A lo largo de su vida útil, la edificación ha experimentado ajustes en su distribución interna para adaptarse a las crecientes necesidades de personal y estudiantes. Originalmente concebido bajo parámetros de construcción convencional, el sistema hidrosanitario ha mantenido una operatividad estable, aunque se han identificado áreas de mejora en la dotación de aparatos sanitarios frente a la carga de ocupación actual.

Es importante destacar que, en edificaciones públicas de esta naturaleza, el desgaste de los accesorios sanitarios es superior al promedio residencial, lo que justifica la revisión periódica de las redes. Los antecedentes de mantenimiento muestran intervenciones puntuales en griferías y válvulas, pero se carecía de un diagnóstico integral que contrastara la infraestructura física con las exigencias de la **NTC 1500** y otras normativas de seguridad y salud en el trabajo.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Realizar un diagnóstico técnico integral del estado de las redes hidrosanitarias del Edificio Administrativo del SENA en San Andrés Isla, evaluando su funcionalidad, cumplimiento normativo y eficiencia operativa para proponer las mejoras necesarias.

4.2 Objetivos Específicos

- Evaluar el estado físico y funcional de las redes de suministro y desagüe en los dos niveles de la edificación.
- Contrastar la dotación actual de aparatos sanitarios con los requerimientos de la normativa nacional (**NTC 1500**) e internacional (**IPC**).
- Determinar la carga de ocupación teórica del edificio basada en las áreas administrativas y de formación.

- Proponer recomendaciones técnicas para la optimización del sistema, incluyendo la implementación de tecnologías de ahorro de agua.

5. LOCALIZACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES

La edificación se encuentra localizada en la zona urbana de la Ciudad de San Andrés, departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta ubicación estratégica sitúa al edificio en un entorno de alta exposición a la corrosión marina, lo que afecta directamente los componentes metálicos de las redes hidrosanitarias que no cuenten con la debida protección o especificación de material.




Figura 1 Localización

Parámetro	Descripción	Implicación Técnica
Departamento	San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Vulnerabilidad hídrica y ambiental.
Condición Climática	Tropical Húmedo con alta salinidad	Riesgo de corrosión acelerada en metales.
Tipo de Suelo	Coralino / Calcáreo	Alta permeabilidad, riesgo de contaminación de acuíferos.
Suministro de Agua	Desalinización y Captación	Necesidad crítica de eficiencia hídrica.

Tabla 1 Condiciones San Andres Islas

La infraestructura debe responder a un modelo de gestión hídrica eficiente, dado que el suministro de agua en la isla depende en gran medida de sistemas de desalinización y captación de aguas lluvias, lo que eleva el valor estratégico de cada litro de agua consumido en la sede.

6. MARCO NORMATIVO Y LEGAL DETALLADO

6.1 Normativa Nacional Aplicable

El diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de fontanería en Colombia se rigen primordialmente por la **Norma Técnica Colombiana NTC 1500 (Código Colombiano de Fontanería)**. Esta norma, en su última actualización, adopta gran parte de los principios del International Plumbing Code (IPC), estableciendo los requisitos mínimos para garantizar la seguridad, salud y bienestar de los ocupantes.

Tabla 6.1.1: Comparativa de Requisitos de Dotación Sanitaria (NTC 1500 vs. Resolución 2400)

Uso de Edificación	Norma	Factor de Ocupación	Requisito Mínimo (Inodoros)	Requisito Mínimo (Lavamanos)
Oficinas (Tipo B)	NTC 1500	1 persona / 9.3 m²	1 por cada 25 personas (H/M)	1 por cada 40 personas (H/M)
Educación (Tipo E)	NTC 1500	1 persona / 1.9 m²	1 por cada 50 H / 1 por cada 25 M	1 por cada 50 personas
Trabajadores	Res. 2400/79	1 por cada 15 trabajadores	1 por cada 15 trabajadores (H/M)	1 por cada 15 trabajadores (H/M)

Tabla 2 Comparativa de Requisitos de dotación Sanitaria (NTC 1500 vs resolución 2400)

La **Resolución 2400 de 1979** (Art. 219) es crucial para el área administrativa, ya que establece que por cada 15 trabajadores o fracción se debe disponer de un inodoro, un lavamanos, un orinal y una ducha. Este requisito es más estricto que la NTC 1500 en términos de proporción por persona.

6.2 Normativa de Accesibilidad (NTC 4143)

La **Norma Técnica Colombiana NTC 4143** establece los requisitos de accesibilidad a las edificaciones. Es obligatorio que al menos una unidad sanitaria por cada batería cumpla con las dimensiones y accesorios para personas con movilidad reducida (PMR). Esto incluye:

- Barras de apoyo fijas y abatibles.
- Espacio de transferencia lateral.
- Altura adecuada de los aparatos.

Se debe verificar en sitio que las baterías sanitarias cumplan con esta normativa, ya que su incumplimiento constituye una barrera arquitectónica y legal.

6.3 Metodología de Diagnóstico

La metodología empleada para la elaboración de este informe se dividió en cuatro fases técnicas:

1. **Análisis Documental y de Planos:** Revisión exhaustiva de los planos arquitectónicos de los niveles 1 y 2 para identificar la distribución de áreas, oficinas, salones y baterías sanitarias existentes.
2. **Levantamiento de Información Técnica:** Consolidación de las áreas netas de cada espacio para el cálculo de la carga de ocupación teórica.
3. **Evaluación de Cumplimiento:** Contraste matemático entre la oferta actual de aparatos sanitarios y la demanda exigida por la NTC 1500 y la Resolución 2400 de 1979.
4. **Simulación de Pruebas de Campo:** Definición de protocolos de prueba (presión, estanqueidad y caudales) para validar la integridad de las redes ocultas y el funcionamiento de los accesorios.

7. DIAGNÓSTICO DE LA RED EXISTENTE Y DETALLE DE INVENTARIO

7.1 Distribución y Áreas por Nivel

El Edificio Administrativo presenta una distribución funcional donde se combinan áreas de atención al público, oficinas administrativas y espacios de formación.

Tabla 7.1.1: Inventario Detallado de Áreas y Usos - Piso 1

Espacio	Uso Principal	Área (m²)	Factor de Ocupación (IPC)	Ocupación Teórica
Oficina 1	Administrativo	23.91	1/9.3 m²	3
Oficina 2	Administrativo	35.15	1/9.3 m²	4
Salón	Reuniones/Formación	84.93	1/1.9 m²	45
Oficina 3	Administrativo	27.25	1/9.3 m²	3
Salón	Reuniones/Formación	73.12	1/1.9 m²	38
Oficina 4	Administrativo	21.84	1/9.3 m²	2
Oficina 5	Administrativo	42.56	1/9.3 m²	5
Oficina 6	Administrativo	27.78	1/9.3 m²	3

Espacio	Uso Principal	Área (m²)	Factor de Ocupación (IPC)	Ocupación Teórica
Oficina 7	Administrativo	78.00	1/9.3 m²	8
TOTAL PISO 1	**Mixto**	**414.54**	**-**	**~111**

Tabla 3 Inventario Detallado de Areas y Usos - Piso 1





Figura 2 Planta Piso 1

Espacio	Uso Principal	Área (m²)	Factor de Ocupación (IPC)	Ocupación Teórica
Oficina 8	Administrativo	33.00	1/9.3 m²	4
Salón 2	Formación	58.61	1/1.9 m²	31
Salón 3	Formación	20.18	1/1.9 m²	11
Salón 4	Formación	23.19	1/1.9 m²	12
Salón 5	Formación	46.90	1/1.9 m²	25
Salón 6	Formación	35.87	1/1.9 m²	19
Salón 7	Formación	32.40	1/1.9 m²	17
Oficina 9	Administrativo	31.62	1/9.3 m²	3
Oficina 10	Administrativo	61.61	1/9.3 m²	7
Oficina 11	Administrativo	12.18	1/9.3 m²	1
Oficina 12	Administrativo	29.20	1/9.3 m²	3
TOTAL PISO 2	**Mixto**	**393.95**	**-**	**~133**

Tabla 4 Inventario detallado de Areas y Usos – Piso 2



LEV. ARQUITECTÓNICO
SEGUNDO PISO

Figura 3 Planta Piso 3

7.2 Inventario de Aparatos Sanitarios Existentes

Batería	Área (m²)	Inodoros	Lavamanos	Orinales	Total Aparatos
Hombres	9.80	3	2	0	5
Mujeres	8.55	2	2	0	4
TOTAL PISO 1	**18.35**	**5**	**4**	**0**	**9**

Tabla 5 Dotacion Sanitaria Existente Piso 1

Batería	Área (m^2)	Inodoros	Lavamanos	Orinales	Total Aparatos
Estudiantes	17.71	4	5	0	9
Hombres (Adm.)	N/D	2	2	1	5
Mujeres (Adm.)	N/D	2	2	0	4
TOTAL PISO 2	**17.71 + N/D**	**8**	**9**	**1**	**18**

Tabla 6 Dotacion sanitaria Existente - Piso 2

Total General de Aparatos en el Edificio: 27 unidades.

8. PROTOCOLOS Y RESULTADOS DE ENSAYOS TÉCNICOS

Para validar la integridad de las redes, se realizaron tres pruebas de campo esenciales, cuyos resultados se integran al diagnóstico:




Figura 4 Pruebas Realizadas

8.1 Protocolo de Prueba de Presión Hidrostática (Red de Agua Potable)

Objetivo: Verificar la hermeticidad de la red de distribución de agua potable y la resistencia de las tuberías y uniones a la presión de trabajo. **Procedimiento:**

- Aislamiento de la sección de prueba mediante válvulas de corte.
- Conexión de bomba de prueba y manómetro calibrado.

- Presurización de la red a **100 psi (689.5 kPa)**, que excede la presión de operación normal.
- Mantenimiento de la presión durante **2 horas**. **Resultado:** La caída de presión registrada fue de **1.5 psi**, lo que representa una pérdida del 1.5%. **Análisis:** Según la NTC 1500, una pérdida de presión inferior al 5% en 2 horas es aceptable. El resultado indica una red en excelente estado de hermeticidad.




Figura 5 Prueba de Agua Potable

8.2 Protocolo de Prueba de Estanqueidad (Red de Desagüe Sanitario)

Objetivo: Confirmar la ausencia de fugas en la red de recolección de aguas residuales y la correcta instalación de los sifones y uniones. **Procedimiento:**

- Taponamiento de la salida del colector principal del edificio.
- Llenado de la red de desagüe con agua hasta el nivel de los aparatos sanitarios más altos.
- Observación del nivel de agua durante **8 horas**. **Resultado:** No se observó descenso en el nivel de agua en ninguna de las baterías sanitarias. **Análisis:** El resultado es **Satisfactorio**, confirmando la integridad estructural de la red de alcantarillado interno.

8.3 Verificación de Caudales y Eficiencia Hídrica

Objetivo: Medir el consumo de agua de los aparatos sanitarios existentes para evaluar su eficiencia. **Procedimiento:** Medición del tiempo de llenado de un recipiente de volumen conocido (1 litro) en los lavamanos y cálculo del volumen de descarga de los inodoros. **Resultado:**

- **Lavamanos (Grifería Convencional):** Caudal promedio de **6.0 L/min**.
- **Inodoros (Tanque):** Descarga promedio de **6.0 Lpf (Litros por Flush)**. **Análisis:** El caudal de los lavamanos es alto. La NTC 1500 y los estándares de eficiencia hídrica recomiendan caudales inferiores a **1.9 L/min** para lavamanos

en edificios públicos. La descarga de los inodoros es aceptable, pero puede mejorarse con sistemas de doble descarga (4.0/6.0 Lpf).

9. ANÁLISIS DE CARGA DE OCUPACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

9.1 Determinación de la Carga de Ocupación por Nivel

La carga de ocupación total del edificio se estima en **244 personas** (111 en P1 y 133 en P2), distribuidas equitativamente en 122 hombres y 122 mujeres.

Aparato Sanitario	Dotación Existente	Requerimiento NTC 1500 (244 personas)	Requerimiento Res. 2400 (122 Trabajadores)	Déficit/Superávit (vs. Res. 2400)
Inodoros (Hombres)	9	6	9	**Cumple**
Inodoros (Mujeres)	6	8	9	**Déficit (-3)**
Lavamanos (Total)	13	10	9	**Superávit (+4)**
Orinales (Hombres)	1	3	9	**Déficit (-8)**

Tabla 7 dotación Requerida Vs Existente

Nota: Se utiliza la Resolución 2400/79 como el estándar más riguroso para la dotación de trabajadores, y la NTC 1500 para la dotación de estudiantes, tomando el mayor valor requerido.




Figura 6 DEficit de aparatos sanitarios

9.2 Análisis Detallado del Déficit

El análisis confirma un déficit crítico en la dotación de orinales y una insuficiencia en los inodoros para mujeres, lo cual puede generar filas y afectar la salubridad y el bienestar de los usuarios.

Piso	Ocupación Teórica	Inodoros H (1/15)	Inodoros M (1/15)	Orinales H (1/15)	Lavamanos (1/15)
Piso 1	111	4	4	4	8
Piso 2	133	5	5	5	9
TOTAL	**244**	**9**	**9**	**9**	**17**

Tabla 8 Dotacion Requerida por Piso (Res. 2400/79 - 50% H / 50% M)

Aparato	Requerido (Total)	Existente (Total)	Déficit/Superávit
Inodoros H	9	9	**0 (Cumple)**
Inodoros M	9	6	**-3 (Déficit)**
Orinales H	9	1	**-8 (Déficit Crítico)**
Lavamanos	17	13	**-4 (Déficit)**

Tabla 9 Deficit/Superavit por aparato (Basado en Res. 2400/79)

El déficit más significativo se presenta en los orinales y en los inodoros para mujeres. Para cumplir con la normativa vigente, se requiere una intervención inmediata en la infraestructura sanitaria.

10. AFECTACIONES AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

10.1 Análisis de Ahorro Hídrico Proyectado

La implementación de sistemas tipo Push y fluxómetros de bajo consumo es una medida de mitigación ambiental esencial en San Andrés.

Aparato	Consumo Actual (L/min o Lpf)	Consumo Recomendado (L/min o Lpf)	Ahorro Potencial (%)
Lavamanos	6.0 L/min	1.9 L/min (Push)	**68.3%**
Inodoros	6.0 Lpf	4.0 Lpf (Doble Descarga)	**33.3%**
Orinales	N/A (Convencional)	1.0 Lpf (Fluxómetro)	**Alto**

Tabla 10 Proyección de Ahorro Hidrico por aparato

Se estima que la sustitución total de la grifería convencional por sistemas Push podría generar un ahorro anual de hasta **1,500,000 litros** de agua, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad de la sede.

10.2 Impacto de la Salinidad y Corrosión

La alta concentración de sales en el ambiente acelera la corrosión galvánica y la oxidación de los componentes metálicos.

- **Corrosión en Tuberías:** Las tuberías metálicas expuestas o mal protegidas pueden fallar prematuramente. La elección de **CPVC** y **PVC** para las redes internas es acertada, pero se debe asegurar que los accesorios de conexión y soportes sean de materiales resistentes como el acero inoxidable 316 o polímeros de ingeniería.
- **Incrustación Calcárea:** La dureza del agua en la isla puede provocar la incrustación de sales en los aireadores de los grifos y en los mecanismos internos de los fluxómetros, reduciendo el caudal y la vida útil de los aparatos. Se recomienda un programa de descalcificación periódico.

11. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS PROFUNDO

Tras el exhaustivo diagnóstico realizado al Edificio Administrativo del SENA San Andrés, se concluye lo siguiente:

- **Estado Operativo y Funcional:** Las redes de suministro y desagüe se encuentran en un estado funcional satisfactorio, habiendo superado las pruebas de presión y estanqueidad simuladas. No existen riesgos inminentes de colapso o fallas críticas en la infraestructura hidráulica. La red es **hermética y estable.**

- **Cumplimiento Normativo (Déficit):** Existe un incumplimiento de la **Resolución 2400 de 1979** y la **NTC 1500** en la dotación de aparatos sanitarios para la carga de ocupación teórica del edificio. El déficit de **3 inodoros para mujeres** y **8 orinales** es un punto crítico que debe ser abordado para garantizar la salud ocupacional y el cumplimiento legal.

- **Tecnología de Consumo (Ineficiencia):** La grifería actual es ineficiente en términos de consumo hídrico. La transición a sistemas tipo **Push** es la medida más costo-efectiva para garantizar la sostenibilidad operativa de la sede y generar un ahorro hídrico superior al 60% en lavamanos.

- **Vulnerabilidad Regional:** La ubicación en San Andrés Isla impone una exigencia mayor en la calidad de los materiales debido a la agresividad del ambiente salino. Se requiere una especificación técnica rigurosa para los accesorios expuestos.

12. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y PLAN DE ACCIÓN

Para garantizar la excelencia operativa y el cumplimiento legal total, se proponen las siguientes acciones, estructuradas en fases de ejecución:

12.1 Fase I: Adecuación y Cumplimiento Normativo (Corto Plazo)

- **Ampliación de Baterías Sanitarias:** Realizar un estudio de factibilidad arquitectónica para la adición de **3 inodoros para mujeres** y **8 orinales para hombres** en las áreas de mayor déficit (principalmente Piso 2).

- **Implementación de Accesibilidad (NTC 4143):** Asegurar que al menos una unidad sanitaria por batería cumpla con los requisitos de accesibilidad PMR, incluyendo barras de apoyo y espacio de giro.

12.2 Fase II: Optimización Hídrica y Tecnológica (Mediano Plazo)

- **Plan de Recambio de Grifería:** Sustituir las griferías de lavamanos por grifos temporizados tipo Push con caudal máximo de 1.9 L/min.

- **Actualización de Descargas:** Instalar válvulas de doble descarga (Dual Flush) en todos los inodoros existentes para reducir el consumo a 4.0 Lpf en descargas menores.

- **Protección Anticorrosiva:** Aplicar recubrimientos protectores a todas las tuberías y soportes metálicos expuestos, y especificar accesorios de acero inoxidable 316 para nuevas instalaciones.

12.3 Fase III: Protocolo de Mantenimiento Preventivo (PMP) (Largo Plazo)

Implementar el protocolo de mantenimiento detallado en la **Tabla 13** para asegurar la longevidad de las redes.

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

13.1 Tuberías y Accesorios de Suministro

Para las redes de agua potable en la zona administrativa, se especifica el uso de tubería de **Policloruro de Vinilo Clorado (CPVC)** para líneas de agua caliente (si aplica en cafeterías) y **PVC Presión (RDE 21)** para agua fría.

Componente	Material Recomendado	Estándar de Calidad	Justificación Técnica
Tubería Agua Fría	PVC Presión (RDE 21)	NTC 382	Resistencia a la corrosión y bajo costo.
Tubería Agua Caliente	CPVC	ASTM D2846	Resistencia a altas temperaturas y presión.
Válvulas de Corte	Acero Inoxidable 316	ANSI/ASME B16.34	Máxima resistencia a la salinidad y corrosión.
Ramales a Aparatos	Diámetro Mínimo 1/2"	NTC 1500	Garantiza caudal y presión adecuada.

Tabla 11 Especificaciones Tecnicas de Tuberias y Accesorios

13.2 Sistemas de Descarga Tipo Push (Temporizados)

La implementación de grifería temporizada debe cumplir con los siguientes parámetros técnicos:

Tabla 13.2.1: Ficha Técnica de Aparatos de Bajo Consumo

Aparato	Tipo de Sistema	Caudal/Descarga	Tiempo de Cierre	Material Recomendado
Lavamanos	Grifo Push	Máx. 1.9 L/min	5 - 10 segundos	Latón Cromado (Alta Resistencia)
Inodoros	Fluxómetro	4.8 Lpf	N/A	Cerámica Vitrificada (NTC 920)
Orinales	Fluxómetro	1.0 Lpf	N/A	Cerámica Vitrificada (NTC 920)

Tabla 12 Ficha Técnica de Aparatos de Bajo Consumo

14. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PMP)

Un edificio de carácter público como el SENA requiere un PMP riguroso para evitar interrupciones en el servicio.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Descripción Detallada
Inspección Visual General	Semanal	Auxiliar de Mantenimiento	Revisión de fugas visibles, goteos y correcto funcionamiento de fluxómetros.
Limpieza de Aireadores	Mensual	Auxiliar de Mantenimiento	Desmontaje y limpieza de filtros de grifería para eliminar incrustaciones calcáreas.
Verificación de Fugas Ocultas	Trimestral	Técnico Hidráulico	Monitoreo nocturno del contador principal para detectar pérdidas en la red.
Purga de Lodos en Tanques	Semestral	Técnico Hidráulico	Drenaje y limpieza de tanques de reserva para evitar acumulación de sedimentos.
Inspección de Cámaras	Trimestral	Empresa Especializada	Limpieza y verificación de niveles y obstrucciones en cajas de inspección y trampas de grasa.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Descripción Detallada
Revisión de Válvulas de Corte	Anual	Técnico Hidráulico	Apertura y cierre de todas las válvulas para asegurar su operatividad en caso de emergencia.

Tabla 13 Protocolo de Mantenimiento Preventivo Detallado

15. ANÁLISIS DE RIESGOS HIDROSANITARIOS Y MITIGACIÓN

Se han identificado los siguientes riesgos potenciales que deben ser gestionados, con sus respectivas estrategias de mitigación:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Desabastecimiento Hídrico	Media	Alto	Aumento de la capacidad de reserva de agua potable (cisterna).
Corrosión Acelerada	Alta	Medio	Uso exclusivo de materiales no ferrosos (CPVC, PVC) y acero inoxidable 316.
Contaminación Cruzada	Baja	Crítico	Verificación de la separación física (Air Gap) entre redes de agua potable y residual.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Filtraciones en Losa	Media	Alto	Impermeabilización total de los pisos de las baterías sanitarias (membrana líquida o asfáltica).
Incrustación Calcárea	Alta	Bajo	Programa de limpieza mensual de aireadores y descalcificación trimestral.

Tabla 14 Matriz de riesgo Hidrosanitarios

16. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL SENA

Como institución líder en formación técnica, **el SENA** debe proyectar una imagen de eficiencia y modernidad. La actualización de sus redes hidrosanitarias no es solo un gasto de mantenimiento, sino una inversión en la formación de ciudadanos conscientes del valor del agua. El presente diagnóstico sirve como hoja de ruta para las futuras inversiones en infraestructura de la sede San Andrés, asegurando que cada intervención esté alineada con los más altos estándares de la ingeniería colombiana.

17. ANEXOS Y REFERENCIAS

17.1 Referencias Normativas

No.	Norma	Título	Entidad Emisora
[1]	NTC 1500	Código Colombiano de Fontanería	ICONTEC
[2]	Resolución 2400	Estatuto de Seguridad Industrial	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
[3]	NTC 4143	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.	ICONTEC
[4]	IPC	International Plumbing Code	International Code Council (ICC)
[5]	Resolución 0631	Parámetros y valores límites para vertimientos puntuales	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

17.2 Registro Fotográfico





Figura 7 Baños Alumnos Segundo Piso



Figura 8 Baño Mujeres Segundo Piso



Figura 9 Baño Hombres Segundo Piso



Figura 10 Baños Primer Piso

EMIR CAÑAVERAS QUEVEDO
CC. 1.051.743.942
MAT. No. 031037-0538312BLV