

FORMULARIO 1								
PRESUPUESTO IE. SANTO ANGEL								
CATALOGO PRESUPUESTOS - ALCALDIA BUCARAMANGA - 2025 I.E SANTO ANGEL								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1.1 MEDICIONES								
	1.1.1	MED.001	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	249.96	\$ 3,451.00	\$ 862,612.00
	1.1.2	MED.005	1.1.2	Cerramiento en madera rolliza y tela de polipropileno. Altura 2 m	M	93.40	\$ 36,778.00	\$ 3,435,065.00
	1.1.3	PRM.001	1.1.3	Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2	UND	1.00	\$ 3,477,389.00	\$ 3,477,389.00
Subtotal								\$ 7,775,066.00
1.3 DEMOLICIONES								
	1.3.2	DEM.011	1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	25.00	\$ 287,850.00	\$ 7,196,250.00
Subtotal								\$ 7,196,250.00
1.4 EXCAVACIONES								
	1.4.1	EXC.001	1.4.1	Excavación manual en material común en seco	M3	49.99	\$ 55,338.00	\$ 2,766,347.00
Subtotal								\$ 2,766,347.00
1.5 RELLENOS								
	1.5.3	RLL.010	1.5.3	Sub Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	49.99	\$ 263,169.00	\$ 13,155,818.00
Subtotal								\$ 13,155,818.00
1.6 ACARREO DE MATERIAL								
	1.6.1	ACA.001	1.6.1	Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de excavación	M3	49.99	\$ 71,331.00	\$ 3,565,837.00
Subtotal								\$ 3,565,837.00
Subtotal								\$ 34,459,318.00
17 ACABADOS DE PISOS								
17.5 ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL								
	17.5.1	AEP.015	17.5.1	Suministro e instalación de piso adoquín peatonal rectangular formato 10 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 e=4cm y malla gallinero, colores de acuerdo al detalle arquitectónico	M2	249.96	\$ 172,138.00	\$ 43,027,614.00
Subtotal								\$ 43,027,614.00
Subtotal								\$ 43,027,614.00
29 ASEO Y LIMPIEZA								
	29.1.1	ASL.001	29.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	249.96	\$ 6,958.00	\$ 1,739,222.00
Subtotal								\$ 1,739,222.00
SUBTOTAL OBRA								\$ 79,226,154.00

FONDO REAJUSTE DE PRECIOS	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 79,226,154.00
VALOR TOTAL	\$ 79,226,154.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente	ADMINISTRACIÓN	A=	35%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	0
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	0