

FORMULARIO 1
 PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde al precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U., resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES								
1.1	1.1P		X	LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	Nº	08.00	\$ 17,117	\$ 1,163,663
1.2	1.2P		X	CERCA EN TELA VERDE H= 2.10M - CADA 2M	Nº	49.46	\$ 18,656	\$ 923,112
Subtotal							\$	2,887,074
2. EXCAVACIONES								
2.1	2.1P		X	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	23.13	\$ 100,896	\$ 2,333,715
Subtotal							\$	2,333,715
3. CIMENTACION								
3.1	3.1P		X	MEJORAMIENTO DEL SUELO MATERIAL AFIRMADO/COMPACTACION (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	13.64	\$ 215,943	\$ 2,945,463
3.2	3.2P		X	DEMOLICION CONCRETO EXISTENTE E=0.15 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO SOBRESANTES)	M2	6.00	\$ 111,157	\$ 666,940
3.3	3.3P		X	CONCRETO ESTRUCTURAL 21 MPA (FABRICADO EN OBRA)	M3	3.75	\$ 1,352,319	\$ 5,871,195
3.4	3.4P		X	ACERO DE REFUERZO 420 MPA	KG	462.20	\$ 12,737	\$ 5,122,949
3.5	3.5P		X	CONSTRUCCION ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (E=0.10 M)	M2	26.60	\$ 131,612	\$ 3,506,205
3.6	3.6P		X	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% ROCA MEDIA ZONGA	M3	15.84	\$ 486,048	\$ 7,698,994
3.7	3.7P		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PDDOTACTIL 40X40 CM	M2	15.20	\$ 210,747	\$ 3,203,353
3.8	3.8P		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	Nº	38.80	\$ 127,314	\$ 4,837,913
Subtotal							\$	33,053,012
4. ESTRUCTURA METALICA								
4.1	4.1P		X	ACERO ESTRUCTURAL (INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE, SOLDADURA, CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	KG	1,780.59	\$ 34,702	\$ 61,086,346
4.2	4.2P		X	NEOPRENOS DE APOYO (300X300X88MM DUREZA 70)	UNO	8.00	\$ 516,551	\$ 4,132,488
4.3	4.3P		X	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ALFAJOR 3 MM (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	M2	15.68	\$ 317,522	\$ 4,953,349
4.4	4.4P		X	MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES - PUENTE VEHICULAR (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	Nº	24.00	\$ 157,637	\$ 3,783,281
4.5	4.5P		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PEATONAL EN TUBO GALVANIZADO - H. 1M, MODULO DE 4 LINEAS - VERTICAL CADA 2M e= 2.5mm (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	Nº	60.00	\$ 482,589	\$ 29,554,534
Subtotal							\$	103,515,919
5. SEÑALIZACION								
5.1	5.1P		X	SEÑALIZACION PEATONAL Y DE SEGURIDAD VIAL 60X60 CM (INCLUYE INSTALACION)	UND	8.00	\$ 636,520	\$ 5,094,562
Subtotal							\$	5,894,582
							\$	146,064,283
VALOR TOTAL								\$ 146,064,283

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30%