PRESUPUESTO TODO COSTO								
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD ML**	**NOTA**	**INTERVENCIÓN ML**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO AU=(36%)**	**VALOR TOTAL 400 M 5 TRAMOS 80M**
1	Demolición de estructuras	m3	0,024	modificable	400	9,6	$ 75.273,00	$ 722.620,80
2	Conformación de la calzada existente	m2	3,900	No modificable	400	1560	$ 160.642,00	$ 250.601.520,00
3	Excavaciones varias en material común (manual)	m3	0,390	No modificable	400	156	$ 88.128,00	$ 13.747.968,00
5	Rellenos para estructuras con suelo	m3	0,180	No modificable	400	72	$ 96.140,00	$ 6.922.080,00
6	Rellenos para estructuras con recebo	m3	0,390	No modificable	400	156	$ 160.642,00	$ 25.060.152,00
7	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	0,438	No modificable	400	175,2	$ 1.242.632,00	$ 217.709.126,40
8	Concreto Resistencia 21MPA (D) con acelerante al 2%	m3	0,097	No modificable	400	38,8	$ 1.267.765,00	$ 49.189.282,00
9	Concreto ciclópeo clase G (concreto 21Mpa 60% piedra 40%	m3	0,127	No modificable	400	50,8	$ 882.832,00	$ 44.847.865,60
10	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA	kg	1,002	No modificable	400	400,8	$ 13.582,00	$ 5.443.665,60
11	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo 600mm a 900 mm	u	0,010	modificable	400	4	$ 88.128,00	$ 352.512,00
12	Corte de juntas con disco	m	0,469	No modificable	400	187,6	$ 15.520,00	$ 2.911.552,00
13	Malla electrosoldada 15x15 5mm	m2	3,104	No modificable	400	1241,6	$ 31.782,00	$ 39.460.531,20
14	Rocería y desmonte manual	m2	5,0000	modificable	400	2000	$ 8.813,00	$ 17.626.000,00
15	Suministro, transporte e instalación de campamento provisional	m2	0,100	modificable				$ -
16	Sobre acarreo en jeep o camioneta	m3	1,563	modificable	400	625,2	$ 48.960,00	$ 30.609.792,00
	Acarreo al hombro	jornal	0,300	modificable		0	$ 163.200,00	$ -
17	Suministro transporte e instalación de plástico para protección de concreto	m2	0,600	modificable	400	240	$ 15.620,00	$ 3.748.800,00
COSTO TOTAL PROYECTO								712.799.068
TOTAL COSTOS DIRECTOS								**524.116.961**
Administración							31%	$ 162.476.258,06
Utilidad							5%	$ 26.205.848,07
TOTAL COSTOS INDIRECTOS								**$ 188.682.106,13**
VALOR DEL TOTAL PROYECTO								**$ 712.799.068,00**

PRESUPUESTO COMUNITARIO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	NOTA	INTERVENCIÓN ML	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO AU=(36%)	VALOR TOTAL 300 M 6 TRAMOS 50M
1	Demolición de estructuras	m3	0,024	modificable	300,00	7,2	$ 8.893,00	$ 64.029,60
2	Conformación de la calzada existente	m2	3,900	No modificable	300,00	1170	$ 74.384,00	$ 87.029.280,00
3	Excavaciones varias en material común (manual)	m3	0,390	No modificable	300,00	117	$ 13.997,00	$ 1.637.649,00
5	Rellenos para estructuras con suelo	m3	0,180	No modificable	300,00	54	$ 25.449,00	$ 1.374.246,00
6	Rellenos para estructuras con recebo	m3	0,390	No modificable	300,00	117	$ 74.384,00	$ 8.702.928,00
7	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	0,438	No modificable	300,00	131,4	$ 715.630,00	$ 94.033.782,00
8	Concreto Resistencia 21MPA (D) con acelerante al 2%	m3	0,097	No modificable	300,00	29,1	$ 738.449,96	$ 21.488.893,80
9	Concreto ciclópeo clase G (concreto 21Mpa 60% piedra 40%	m3	0,127	No modificable	300,00	38,1	$ 409.397,00	$ 15.598.025,70
10	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA	kg	1,002	No modificable	300,00	300,6	$ 8.920,00	$ 2.681.352,00
11	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo 600mm a 900 mm	u	0,010	modificable	300,00	3	$ 13.997,00	$ 41.991,00
12	Corte de juntas con disco	m	0,469	No modificable	300,00	140,7	$ 11.159,00	$ 1.570.071,30
13	Malla electrosoldada 15x15 5mm	m2	3,104	No modificable	300,00	931,2	$ 22.128,00	$ 20.605.593,60
14	Rocería y desmonte manual	m2	5,0000	modificable	300,00	1500	$ -	$ -
15	Suministro, transporte e instalación de campamento provisional	m2	0,100	modificable				$ -
16	Sobre acarreo en jeep o camioneta	m3	1,563	modificable	300,00	468,9	$ 64.800,00	$ 30.384.720,00
	Acarreo al hombro	jornal	0,300	modificable		0	$ -	$ -
17	suministro transporte e instalación de plástico para protección de concreto	m2	0,600	modificable	300,00	180	$ 6.805,00	$ 1.224.900,00
	COSTO TOTAL PROYECTO							$ 287.200.932,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 265.926.788,89**
	Administración						8%	$ 21.274.143,11
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS							**$ 21.274.143,11**
	VALOR DEL TOTAL PROYECTO							**$ 287.200.932,00**