

FORMULARIO 1								
PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION-LA FLORIDA	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 ADECUACIONES ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, PUERTA Y CERRAMIENTO								
	1,01		EM002	Estructura metálica (incluye estructura principal, perlines, angulos, conexiones), anticorrosivo y pintura) altura de trabajo superior a 2.5m (No incluye contravientos ni anclajes)	KG	744,99	\$ 33.003,00	\$ 24.586.905,00
	1,02		EM007	Platinas de anclaje para apoyo de cerchas y columnas hasta 250x250m e=3/8, incluye pernos, tuercas, anticorrosivo y pintura.	UND	23,00	\$ 85.640,00	\$ 1.969.720,00
	1,03		#iREFi	Excavación en material común a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes <2m	M3	1,08	\$ 40.997,00	\$ 44.277,00
	1,04		MR004	Muro en ladrillo a la vista ambas caras	M2	8,00	\$ 198.423,00	\$ 1.587.384,00
	1,05		DE004	Muros, vigas, columnas y/o cabezales. Concreto (clase D) 21 Mpa, No incluye acero de refuerzo	M3	1,23	\$ 1.735.011,00	\$ 2.134.064,00
	1,06		CP027A	Cerramiento en malla eslabonada con tubería y platina H=2.0m - incluye concertina	ML	18,00	\$ 134.928,00	\$ 2.428.704,00
	1,07		CP021	Reja de seguridad tubo metálico cuadrado 1"x1" con estructura principal hasta de 4"x4", incluye sistema de anclaje	M2	11,50	\$ 191.223,00	\$ 2.199.065,00
	1,08		CC013	Suministro e instalación de cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	110,00	\$ 67.763,00	\$ 7.453.930,00
	1,09		CP024	Canal en lámina para aguas lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo, pintura y estructura de soporte (longitud de desarrollo hasta 1.00m)	ML	7,00	\$ 192.261,00	\$ 1.345.827,00
	1,10		PS020	Demolición de muro en ladrillo incluye revoque y enchape	M2	2,00	\$ 21.627,00	\$ 43.254,00
	1,11		AC042	Aplicación de pintura tipo esmalte (Puertas y/o rejas y/o superficies metálicas)	M2	12,00	\$ 31.550,00	\$ 378.600,00
	1,12		MI005	Rasqueteada y lijada de muros	M2	167,25	\$ 12.567,00	\$ 2.101.831,00
	1,13		AC038	Pintura con vinilo tipo I sobre muros tres manos (Incluye dilataciones y filos)	M2	167,25	\$ 38.740,00	\$ 6.479.265,00
	1,14		CC045	Suministro y aplicación de recubrimiento acrílico impermeable de alto desempeño sobre superficies con acabado en concreto y/o mortero. (Impermeabilización)	M2	110,00	\$ 95.455,00	\$ 10.500.050,00
	1,15		CP003	Puerta metálica calibre 18 acanalada incluye marco, pintura y cerradura	M2	1,80	\$ 798.066,00	\$ 1.436.519,00
Subtotal								\$ 64.689.395,00
2 POLIDEPORTIVO 10x15m								
	2,01		AC003	Mortero de nivelación E> 5cm y hasta 8 cm	M2	150,00	\$ 86.620,00	\$ 12.993.000,00
	2,02		AC048	Pintura epóxica para pisos	M2	150,00	\$ 64.851,00	\$ 9.727.650,00
	2,03		ES008	Linea de demarcación de cancha múltiple	ML	100,00	\$ 7.161,00	\$ 716.100,00
	2,04		PH005	Sellado de juntas pavimento para losa existente con Poliuretano	ML	30,00	\$ 23.534,00	\$ 706.020,00
	2,05		MI001	Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	150,00	\$ 10.655,00	\$ 1.598.250,00
Subtotal								\$ 25.741.020,00
3 RAMPA PEATONAL								
	3,01		EC005	Losa de contrapiso espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA)	M2	22,40	\$ 172.998,00	\$ 3.875.155,00
	3,02		AA005	Anclajes en varilla 3/8" perforaciones de 1/2" profundidad hasta 17cm	UND	76,00	\$ 27.044,00	\$ 2.055.344,00
	3,03		AA003	Suministro e instalación de malla electrosoldada 5 mm. Abertura de 0.15x0.15m.	Kg	45,92	\$ 9.944,00	\$ 456.628,00
Subtotal								\$ 6.387.127,00
4 PARQUE INFANTIL								
	4,01		COTIZACION	Parque infantil - incluye dos columpios - plataforma piramidal- un deslizador - 1 escalera curva - 1 pasamanos - 1 barra de giro - cerramiento	UND	1,00	\$ 11.603.210,00	\$ 11.603.210,00
	4,02		MT003	Excavación en material común a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes <2m	M3	4,34	\$ 40.997,00	\$ 177.927,00
	4,03		AB005	Concreto clase B (32 MPA) Producido en Obra	M3	3,20	\$ 920.040,00	\$ 2.944.128,00
Subtotal								\$ 14.725.265,00

LA ISLA-GENOVA								
1 INTERVENCION DE MUROS Y ELEMENTOS DE CUBIERTA								
	1,01		MI005	Rasquetead a y lijada de muros	M2	620,00	\$ 12.567,00	\$ 7.791.540,00
	1,02		CC045	Suministro y aplicaci3n de recubrimiento acrilico impermeable de alto desempe1o sobre superficies con acabado en concreto y/o mortero. (Impermeabilizaci3n)	M2	100,00	\$ 95.455,00	\$ 9.545.500,00
	1,03		AC038	Pintura con vinilo tipo I sobre muros tres manos (Incluye dilataciones y filos)	M2	665,00	\$ 38.740,00	\$ 25.762.100,00
	1,04		AC042	Aplicaci3n de pintura tipo esmalte (Puertas y/o rejas y/o superficies met3licas)	M2	100,00	\$ 31.550,00	\$ 3.155.000,00
	1,05		ES003	Mantenimiento general mobiliario de parque infantil, incluye lijado, anticorrorivo, pintura, soldadura de piezas sueltas y sustituci3n de piezas generales.	GL	1,00	\$ 2.833.717,00	\$ 2.833.717,00
Subtotal								\$ 49.087.857,00
2 CANCHA 10x15m								
	2,01		AC003	Mortero de nivelaci3n E> 5cm y hasta 8 cm	M2	150,00	\$ 86.620,00	\$ 12.993.000,00
	2,02		AC048	Pintura ep3xica para pisos	M2	150,00	\$ 64.851,00	\$ 9.727.650,00
	2,03		ES008	Linea de demarcaci3n de cancha m3ltiple	ML	100,00	\$ 7.161,00	\$ 716.100,00
	2,04		PH005	Sellado de juntas pavimento para losa existente con Poliuretano	ML	40,00	\$ 23.534,00	\$ 941.360,00
	2,05		MI001	Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	180,00	\$ 10.655,00	\$ 1.917.900,00
Subtotal								\$ 26.296.010,00
3 COMPONENTE ELECTRICO								
	3,01		EI100	Lampara De Emergencia Led	UND	1,00	\$ 209.288,00	\$ 209.288,00
	3,02		EI121	Desmonte de plaf3n existente	UND	17,00	\$ 14.508,00	\$ 246.636,00
	3,03		EI122	Desmonte de l3mpara existente	UND	17,00	\$ 34.477,00	\$ 586.109,00
	3,04		EI095	Suministro e instalaci3n de l3mpara tipo bala led 18w, 120v, de incrustar redonda	UND	51,00	\$ 78.767,00	\$ 4.017.117,00
	3,05		EI054	Sal. Toma 1f Lampara De Emergencia (C/Emt 3/4"/3#12/Toma) No Incluye Luminaria - ni ducter3a	UND	1,00	\$ 163.524,00	\$ 163.524,00
	3,06		EI078	Suministro e Instalaci3n interruptor sencillo	UND	16,00	\$ 27.852,00	\$ 445.632,00
	3,07		EI079	Suministro e Instalaci3n interruptor doble	UND	2,00	\$ 33.736,00	\$ 67.472,00
	3,08		EI046	Salida Tomacorriente Doble con Puesta a Tierra (Longitud promedio 3m) - sin ducter3a	UND	10,00	\$ 178.414,00	\$ 1.784.140,00
	3,09		EI081	Suministro e instalaci3n tomacorriente doble	UND	10,00	\$ 40.699,00	\$ 406.990,00
	3,10		EI069	Suministro e Instalaci3n Tuber3a EMT 1/2"	ML	3,00	\$ 44.969,00	\$ 134.907,00
	3,11		EI108	Tubo Led 1600 L3menes 18w T8 Luz Blanca Vidrio	UND	4,00	\$ 23.368,00	\$ 93.472,00
Subtotal								\$ 8.155.287,00
4 CARPINTERIA								
	4,01		CP006	Puerta en madera entamborada incluye chapa de pomo o similar	UND	2,00	\$ 1.253.552,00	\$ 2.507.104,00
Subtotal								\$ 2.507.104,00
5 VARIOS								
	5,01		OP040	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	9,00	\$ 138.477,00	\$ 1.246.293,00
	5,02		MI019	Limpieza general de espacios construidos	M2	100,00	\$ 10.627,00	\$ 1.062.700,00
Subtotal								\$ 2.308.993,00
SUBTOTAL OBRAS								
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 199.898.058,00
VALOR TOTAL								\$ 199.898.058,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCION		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracci3n decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al n3mero entero siguiente del peso y cuando la fracci3n decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al n3mero entero del peso.					ADMINISTRACION	A=	31,17%	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminaci3n deben estar en porcentaje (%).					IMPREVISTO	I=	1,00%	
					UTILIDAD	U=	5,00%	
					TOTAL A.I.U	A.I.U.=	37,17%	