

PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : ESE Nuestra Señora de Guadalupe Santander					
Sede:	Unica casco urbano			Valor mt2:	\$ 690.077,54
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	DEMOLICIONES (PISOS)	M2	63,00	\$ 15.800,00	\$ 995.400,00
1,02	DESMONTES CIELO RASOS	M2	917,06	\$ 20.738,04	\$ 19.018.026,02
1,03	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M3	290,00	\$ 26.286,29	\$ 7.623.024,85
1,04	EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO	M3	27,90	\$ 22.380,00	\$ 624.402,00
1,05	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	310,00	\$ 120.621,71	\$ 37.392.730,41
2	ACERO DE REFUERZO				
2,01	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 240 Mpa	KG	2.200,00	\$ 7.001,75	\$ 15.403.854,40
3	CIMENTACIÓN				
3,01	CONCRETO PARA ZAPATA 3000 PSI	M3	27,90	\$ 610.507,20	\$ 17.033.150,88
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
	Elementos verticales				
4,01	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	7,56	\$ 847.276,14	\$ 6.405.407,62
4,02	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	22,23	\$ 1.002.400,00	\$ 22.282.750,56
5	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD, INC ESTRUCTURA ACABADO EN VINILO	M2	917,06	\$ 73.723,14	\$ 67.608.546,44
5,02	MANTO AUTOPROTEGIDO ARENA (Tipo protektor)	M2	0,00	\$ 48.364,00	\$ -
5,03	MALLA ELECTROSOLADA GRAFIL 4mm*4 mm hueco 15*15 cm	M2	0,00	\$ 8.326,64	\$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO	M2	0,00	\$ 70.117,52	\$ -
5,05	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16	ML	158,10	\$ 56.840,00	\$ 8.986.404,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRE SEGÚN DISEÑO	KG	15.763,05	\$ 20.417,50	\$ 321.842.073,38
5,07	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	KG	7.881,53	\$ 3.154,00	\$ 24.858.329,85
	NUEVOS ITEMS				
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE COLONIAL 2.5 MM 105 X 41,5 ROJO LADRILLO	ML	79,05	\$ 55.556,38	\$ 4.391.731,44
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CABALLETE COLONIAL	UND	6,00	\$ 38.907,00	\$ 233.442,00
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA COLONIAL UPVC	M2	973,95	\$ 91.490,00	\$ 89.106.685,50
5,11	ANCLAJE EPOXICO (INCLUYE VARILLA 3/4")	UND	54,00	\$ 24.199,00	\$ 1.306.746,00
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA PARA ANCLAJES	KG	540,00	\$ 22.685,00	\$ 12.249.900,00
6	REDES EN PVCS PVCL				
6,01	TUBERÍA PVC ALL 4"	ML	45,00	\$ 30.865,71	\$ 1.388.956,95
7	OBRAS ELECTRICAS				
7,01	SALIDA ELECTRICA CON TUBERÍA EMT	ML	132,00	\$ 132.370,00	\$ 17.472.840,00
7,02	SALIDA LAMPARA LED	UND	57,00	\$ 37.500,00	\$ 2.137.500,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 678.361.902,29
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	18,0%	\$ 122.105.142,41
IMPREVISTOS	2,0%	\$ 13.567.238,05
UTILIDAD	5,0%	\$ 33.918.095,11
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	25,0%	\$ 169.590.475,57
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		\$ 847.952.377,86
INTERVENTORÍA	7,0%	\$ 47.485.333,16
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)		\$ 895.437.711,02

Realizó SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre: TANIA GISELLA ESTEVEZ CUADROS
No. T.P. 68238-379106 STD
Firma:

Revisó
Nombre:
No. T.P.
Firma:

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO
DIANA MARCELA GÓMEZ GARCÉS
RP. 1908

Avaló
Nombre:
Cargo

EDWIN PRADA
SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL