AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Valor parcial
1	Aportes de municipio	$ 57.000.000			**$1.380.000,00**
1,1	Polizas y otros	$ 57.000.000	1,8%	$ 1.026.000	$1.026.000
1,2	Gastos financieros 4x1000			$ 228.000	$228.000
1,3	gastos manejo de cuenta bancaria	$ 42.000	3,00	$ 126.000	$126.000
2	Gastos Generales				**$298.413,00**
2,1	Gastos de papeleria general	**und**	1,00	$298.413,00	$298.413,00
3	Ejecución				**$150.000,00**
3,2	Apoyo transporte dignatario (Desplazamiento vereda<->Casco Urbano, Viajes a banco, alcaldìa, supervisión, visitas a la obra, tiempo de movilización en vías rurales.	**Global**	1,00	$150.000	$150.000,00
4	Personal				$2.860.000,00
4,1	Contador Público (financiero y administrativo)	**Global**	1,00	$1.600.000	$1.600.000,00
4,2	Ingeniero Civil	**Global**	1,00	$1.260.000	$1.260.000,00
			valor total		**$4.688.413,00**

MATRIZ DE APORTES

JAC		Alcaldía	
En especie	Efectivo	En especie	Efectivo
			x
			x
			x
			x
			x
	$ 600.000,00		$ 1.000.000,00
		x	
$ -	**$ 600.000,00**	**$ 1.260.000,00**	**$ 2.828.413,00**

Sebastian Burbano Parra

JUAN SEBASTIAN BURBANO PARRA

Ingeniero Civil

Apoyo profesional a la Secretaria de Planeaciòn y Desarrollo Econòmico

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

NOMBRE DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR / PARCIAL	VR/TOTAL
		CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		**PREELIMINARES**					$ 455.800,00
	1.1	TRAZADO,LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	106,0	$ 4.300,00	$ 455.800,00	
2		**EXCAVACIÓN Y RELLENOS**					$ 1.546.467,00
	2.1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN EN SECO A MANO PROF 0-1 m	M3	14,0	$ 50.565,00	$ 707.910,00	
	2.2	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	9,0	$ 93.173,00	$ 838.557,00	
3		**CONCRETOS**					$ 13.250.861,00
	3.1	SOLADO DE LIMPIEZA 10Mpa e=5cm	M2	44,0	$ 36.529,00	$ 1.607.276,00	
	3.2	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ZAPATAS f'c = 21 MPa (3000 PSI), INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO	M3	7,0	$ 733.219,00	$ 5.132.533,00	
	3.3	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA VIGAS DE SOBRENIVEL f'c = 21 MPa (3000 PSI), INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO	M3	4,0	$ 733.219,00	$ 2.932.876,00	
	3.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO 21 MPa (3000 PSI), 70% CONCRETO + 30% PIEDRA, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	M3	7,0	$ 511.168,00	$ 3.578.176,00	
4		**ACEROS**					$ 6.581.331,00
	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA ZAPATAS fy = 6000 kg/cm²- (1/2 ")	Kg	40,0	$ 7.863,00	$ 314.520,00	
	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA VIGA SOBRE NIVEL fy = 6000 kg/cm²- (3/8")	Kg	630,0	$ 7.863,00	$ 4.953.690,00	
	4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO fy = 6000 kg/cm²- (1/2 " Y 3/8")	Kg	167,0	$ 7.863,00	$ 1.313.121,00	
5		**MAMPOSTERIA**					$ 7.630.272,00
	5.1	MURO EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO PH No.4 ASENTADO EN MORTERO DE PEGA MORTERO 1:4	M2	104,0	$ 73.368,00	$ 7.630.272,00	
6		**CARPINTERIA METALICA**					$ 37.378.072,00
	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO 2 "	ML	106,0	$ 40.708,00	$ 4.315.048,00	
	6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO 2 x 3/16 PULG	ML	465,0	$ 45.162,00	$ 21.000.330,00	
	6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA C10.5 2 1/4 "X2.0X10m	ML	220,0	$ 34.697,00	$ 7.633.340,00	
	6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE 2 EN 1 SOBRE PERFILES Y ANGULOS METALICOS.	ML	538,0	$ 8.233,00	$ 4.429.354,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)	$ 66.842.803,00
ADMINISTRACIÓN	$ 4.688.413,00
COSTO TOTAL CONVENIO	$ 71.531.216,00

Sebastian Burbano Parra

Juan Sebastian Burbano Parra
Ing. Civil
Apoyo a la Secretearía de Planeación y
Desarrollo Económico

NOMBRE DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

	PRESUPUESTO GENERAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (APU)	V.TOTAL	MATRIZ DE APORTES			
						JAC		ALCALDIA	
						JAC	JAC	ALCALDIA	ALCALDIA
1	PREELIMINARES					En especie	Efectivo	En especie	Efectivo
1.1	TRAZADO,LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	106,0	$ 4.300	$ 455.800	$ 336.338	$ 0	$ 1.908	$ 117.554
2	EXCAVACIÓN Y RELLENOS								
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN EN SECO A MANO PROF 0-1 m	M3	14,0	$ 50.565	$ 707.910	$ 707.910	$ 0	$ 0	$ 0
2.2	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	9,0	$ 93.173	$ 838.557	$ 673.029	$ 0	$ 165.528	$ 0
3	CONCRETOS								
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA 10Mpa e=5cm	M2	44,0	$ 36.529	$ 1.607.276	$ 364.056	$ 0	$ 211.332	$ 1.031.888
3.2	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ZAPATAS f'c = 21 MPa (3000 PSI), INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO	M3	7,0	$ 733.219	$ 5.132.533	$ 977.445	$ 0	$ 586.208	$ 3.568.880
3.3	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA VIGAS DE SOBRENIVEL f'c = 21 MPa (3000 PSI), INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO	M3	4,0	$ 733.219	$ 2.932.876	$ 558.540	$ 0	$ 334.976	$ 2.039.360
3.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO 21 MPa (3000 PSI), 70% CONCRETO + 30% PIEDRA, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	M3	7,0	$ 511.168	$ 3.578.176	$ 1.145.403	$ 0	$ 395.528	$ 2.037.245
4	ACEROS								
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA ZAPATAS fy = 6000 kg/cm²- (1/2 ")	Kg	40,0	$ 7.863	$ 314.520	$ 44.240	$ 0	$ 1.560	$ 268.720
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA VIGA SOBRE NIVEL fy = 6000 kg/cm²- (3/8")	Kg	630,0	$ 7.863	$ 4.953.690	$ 696.780	$ 0	$ 24.570	$ 4.232.340
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO fy = 6000 kg/cm²- (1/2 " Y 3/8")	Kg	167,0	$ 7.863	$ 1.313.121	$ 184.702	$ 0	$ 6.513	$ 1.121.906
5	MAMPOSTERIA								
5.1	MURO EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO PH No.4 ASENTADO EN MORTERO DE PEGA MORTERO 1:4;INCLUYE REVOQUE A UNA CARA.	M2	104,0	$ 73.368	$ 7.630.272	$ 2.137.928	$ 0	$ 607.672	$ 4.884.672
6	CARPINTERIA METALICA								
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO 2 "	ML	106,0	$ 40.708	$ 4.315.048	$ 65.508	$ 0	$ 265.000	$ 3.984.540
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO 2 x 3/16 PULG	ML	465,0	$ 45.162	$ 21.000.330	$ 344.100	$ 0	$ 1.162.500	$ 19.493.730
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA C10.5 2 1/4 "X2.0X10m	ML	220,0	$ 34.697	$ 7.633.340	$ 108.680	$ 0	$ 294.800	$ 7.229.860
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE 2 EN 1 SOBRE PERFILES Y ANGULOS METALICOS.	ML	538,0	$ 8.233	$ 4.429.354	$ 132.886	$ 0	$ 135.576	$ 4.160.892

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)	TOTAL	JAC ESPECIE	JAC EFECTIVO	ALCALDIA ESPECIE	ALCALDIA EFECTIVO
	$ 66.842.803	$ 8.477.545	$ 0	$ 4.193.671	$ 54.171.587
ADMINISTRACIÓN	$ 4.688.413	$ 0	$ 600.000	$ 1.260.000	$ 2.828.413
		$ 8.477.545	$ 600.000	$ 5.453.671	$ 57.000.000
COSTO TOTAL CONVENIO	$ 71.531.216	$			71.531.216,00

CADENA DE VALOR	TOTAL	JAC ESPECIE	JAC EFECTIVO	ALCALDIA ESPECIE	ALCALDIA EFECTIVO
I. EQUIPO	$ 1.516.081	$ 1.019.475	$ -	$ -	$ 496.606
II. MATERIALES EN OBRA	$ 40.758.286	$ 2.835.011	$ -	$ -	$ 37.923.275
III. TRANSPORTES	$ 4.193.671	$ -	$ -	$ 4.193.671	$ -
MANO DE OBRA - MAESTRO	$ 7.883.799	$ -	$ -	$ -	$ 7.883.799
MANO DE OBRA - NO CALIFICADA	$ 12.490.966	$ 4.623.059	$ -	$ -	$ 7.867.907
ADMINISTRACIÓN	$ 4.688.413	$ -	$ 600.000	$ 1.260.000	$ 2.828.413
TOTAL	$ 71.531.216	$ 8.477.545	$ 600.000	$ 5.453.671	$ 57.000.000
		$	9.077.545	$	62.453.671

Sebastian Burbano Parra

Juan Sebastian Burbano Parra
Ing. Civil
Apoyo a la Secretearía de Planeación y Desarrollo Económico

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA	Tiempo (días)	Tiempo acumulado (días)	Valor	Valor acumulado
			Tiempo acumulado (días)			
	Socialización del proyecto	SEMANA 1	1,000	1,000		$ -
	Contratación de bienes y servicios		2,000	3,000		$ -
	Transporte de materiales al sitio de construcción		3,000	6,000		$ -
			Tiempo acumulado (días)			
1.1	TRAZADO,LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	SEMANA 2	0,600	6,600	$ 455.800	$ 455.800
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN EN SECO A MANO PROF 0-1 m		2,000	8,600	$ 707.910	$ 1.163.710
2.2	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE		0,000	8,600	$ 838.557	$ 2.002.267
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA 10Mpa e=5cm		1,000	9,600	$ 1.607.276	$ 3.609.543
3.2	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ZAPATAS f'c = 21 MPa (3000 PSI), INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO		2,000	11,600	$ 5.132.533	$ 8.742.076
3.3	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA VIGAS DE SOBRENIVEL f'c = 21 MPa (3000 PSI), INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO		1,107	12,707	$ 2.932.876	$ 11.674.952
		SEMANA 3	Tiempo acumulado (días)			
3.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO 21 MPa (3000 PSI), 70% CONCRETO + 30% PIEDRA, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.		2,000	14,707	$ 3.578.176	$ 15.253.128
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA ZAPATAS fy = 6000 kg/cm²- (1/2 ")		0,121	14,828	$ 314.520	$ 15.567.648
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA VIGA SOBRE NIVEL fy = 6000 kg/cm²- (3/8")		1,908	16,736	$ 4.953.690	$ 20.521.338
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO fy = 6000 kg/cm²- (1/2 " Y 3/8")		0,506	17,242	$ 1.313.121	$ 21.834.459
5.1	MURO EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO PH No.4 ASENTADO EN MORTERO DE PEGA MORTERO 1:4;INCLUYE REVOQUE A UNA CARA.		5,408	22,650	$ 7.630.272	$ 29.464.731
		SEMANA 4	Tiempo acumulado (días)			
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO 2 "		3,000	25,650	$ 4.315.048	$ 33.779.779
		SEMANA 5	Tiempo acumulado (días)			
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO 2 x 3/16 PULG		14,000	39,650	$ 21.000.330	$ 54.780.109
		SEMANA 6	Tiempo acumulado (días)			
		SEMANA 7	Tiempo acumulado (días)			
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA C10.5 2 1/4 "X2.0X10m		4,401	44,051	$ 7.633.340	$ 62.413.449
		SEMANA 8	Tiempo acumulado (días)			
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE 2 EN 1 SOBRE PERFILES Y ANGULOS METALICOS.		5,379	49,430	$ 4.429.354	$ 66.842.803
		SEMANA 9	Tiempo acumulado (días)			
	ADMINISTRACIÓN		4,570	54,000	$ 3.428.413	$ 70.271.216

Lunes				Martes				Miercoles				Jueves				Viernes				Sabado				Domindo			
0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00				
6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	11,50	11,75	12,00				
12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,25	14,50	14,75	15,00	15,25	15,50	15,75	16,00	16,25	16,50	16,75	17,00	17,25	17,50	17,75	18,00				
18,25	18,50	18,75	19,00	19,25	19,50	19,75	20,00	20,25	20,50	20,75	21,00	21,25	21,50	21,75	22,00	22,25	22,50	22,75	23,00	23,25	23,50	23,75	24,00				
24,25	24,50	24,75	25,00	25,25	25,50	25,75	26,00	26,25	26,50	26,75	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,25	28,50	28,75	29,00	29,25	29,50	29,75	30,00				
30,25	30,50	30,75	31,00	31,25	31,50	31,75	32,00	32,25	32,50	32,75	33,00	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25	34,50	34,75	35,00	35,25	35,50	35,75	36,00				
36,25	36,50	36,75	37,00	37,25	37,50	37,75	38,00	38,25	38,50	38,75	39,00	39,25	39,50	39,75	40,00	40,25	40,50	40,75	41,00	41,25	41,50	41,75	42,00				
42,25	42,50	42,75	43,00	43,25	43,50	43,75	44,00	44,25	44,50	44,75	45,00	45,25	45,50	45,75	46,00	46,25	46,50	46,75	47,00	47,25	47,50	47,75	48,00				
48,25	48,50	48,75	49,00	49,25	49,50	49,75	50,00	50,25	50,50	50,75	51,00	51,25	51,50	51,75	52,00	52,25	52,50	52,75	53,00	53,25	53,50	53,75	54,00				

Proyectó Julian David Alarcón Vargas
Ing. Mecatrónico
Apoyo profesional a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico

Revisó JUAN SEBASTIAN BURBANO PARRA
Ingeniero Civil
Apoyo profesional a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL PESCADOR
DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA

CERTIFICA

Que, los siguientes estudiantes se encuentran legalmente matriculados en la Sede Bellavista, en el presente año lectivo.

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DOC.	Numero de Documento
GRADO 0	MEDINA HERNANDEZ ELIAN NICOLAS	RC	1080267836
GRADO 0	MOSQUERA CAMAYO JUAN MATIAS	RC	1145832380
GRADO 0	ORDOÑEZ PERAFAN ALEX ISAAC	RC	1080267937
PRIMERO	ROBLES DIAZ ANA CRISTINA	RC	1080268346
PRIMERO	ROBLES DIAZ MARIA SALOME	RC	1080267565
QUINTO	ROBLES MUÑOZ ANDRY SARITH	RC	1084902304
SEGUNDO	ROBLES MUÑOZ IVANNA LUCIA	RC	1084901575
SEGUNDO	RUIZ MEDINA DIEGO FERNANDO	TI	1080266091
TERCERO	ZUÑIGA ORDOÑEZ AXEL SAMUEL	RC	1080267374

Dado en La Argentina Huila, a los 10 días del mes de septiembre de 2026.

Julian E. Triviño M.

JULIAN ESTEBAN TRIVIÑO MEJIA
RECTOR