NOTAS


1. Las dimensiones no especificadas están dadas en metros.
2. El diámetro especificado para las tuberías de los colectores corresponde al diámetro nominal.
3. La tubería de policloruro de vinilo (PVC) para el alcantarillado proyectado estará de acuerdo con lo especificado en las siguientes Normas según su diámetro.

3.1. Para diámetros nominales menores o iguales a 317 mm ICONTEC 1748, ASTM D3034. Para diámetros mayores a 317 mm y menores o iguales a 500 mm ICONTEC 3721 y 3722.


3.2. Para diámetros iguales o mayores a 24 pulgadas ASTM F794.

Los tubos serán fabricados con compuestos de policloruro y vinilo rígido virgen, tipo 1, grado 1, y cumplirá con la norma ICONTEC 369.


4. En la instalación de la tubería deberá garantizarse una profundidad mínima de relleno a cota clave de 0.75 m cuando el colector se desarrolle en zonas no sujetas a tránsito vehicular y de 1.20 m en vías vehiculares. La tubería a instalar con profundidad a cota clave menor, deberá atracarse en toda su longitud.
5. El material utilizado para la cimentación tipo deberá ser material granular de 1/4" a 1/2" o mezcla de arena y grava de pobre o bien gradada sin contenido de finos. En el primer caso no se requiere compactación y en el segundo se compactará al 90% de la máxima densidad del Proctor Standar.



DETALLE CÁRCAMO CON TAPA EN REJILLA
ESCALA 1 : 20



DETALLE
CAJA INSPECCIÓN CÁRCAMO
ESCALA 1 : 20




DETALLE
CIMENTACIÓN DE TIUBERÍA
ESCALA 1 : 20

CONVENCIONES

- Red hidráulica proyectada
- Red sanitaria proyectada
- Alcantarilladoexistente
- Red pluvial proyectada
- Carcamo proyectado
- Area aferente
- C(PLV)L1 — Nomenclatura de caja de inspección proyectada
- Caja de inspección proyectada
- Pozo de inspección existente
- 85.44 — Cota Rasante
- 81.71 — Cota Batea

LOCALIZACIÓN GENERAL



PROYECTO

" REMODELACION PARQUE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI".

LOCALIZACION



SUPERVISOR

INGENIERO DISEÑADOR

INGENIERO
EYMARD H. BLANCO FIGUEREDO
T.P.: 68202-192750

CONTENIDO

DISEÑO RED DE SUMINISTRO DE AGUA	X
DISEÑO RED DE DRENAJE SANITARIO	X
DISEÑO RED DE DRENAJE PLUVIAL	X

NOTAS GENERALES

NOTAS GENERALES

- Verificar dimensiones y cotejado cada una de las recomendaciones consignadas a continuación.

PLANOS.

- Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitectónicos o en sus planos técnicos no son responsabilidad del diseñador estructural y/o especialista hidrosanitario.
- Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base del diseño definitivo, el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, pero su modificación debe contar con una nueva consulta y aprobación por parte de la interventoría y el arquitecto diseñador.

ESPECIFICACIONES

- Las especificaciones contenidas en los planos y detalles arquitectónicos se consideran como base para el diseño definitivo y primar sobre el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, pero su modificación debe contar con una nueva consulta y aprobación por parte del equipo profesional de diseñadores del proyecto.

MEDIDAS Y NIVELES.

- Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificación derivada debe ser consultada con el equipo profesional de diseñadores del proyecto.
- No se deben tomar medias ni medidas sobre planos. Solo deben asumirse las cotas plasmadas en los mismos.
- Los niveles que en obra no correspondan con los datos plasmados en los planos deberán ser estudiados por el equipo profesional de diseñadores del proyecto.

PUNTOS HIDROSANITARIOS.

- Los puntos hidrosanitarios (sanitas y desagües) ubicados en los planos arquitectónicos y de detalle primar sobre los presentes en los planos hidrosanitarios. Cualquier discrepancia presente en estos debe ser estudiada por los especialistas encargados.
- En el caso de requerirse nuevos elementos hidráulicos, sanitas de dimensiones o localización, se deberá consultar con el equipo profesional de diseñadores del proyecto.

INTERVENTORIA

FECHA

DICIEMBRE DE 2025

1. ESCALA

INDICADAS

PLANO

01 / 01