ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 1,1	Realizar limpieza mecánica de material vegetal emergente firmal que se encuentre al interior de las aguas del Caño colector (materiales sólidos y lodos)

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR		5%	$ 121,90	$ 6,10
1	GUADAÑA	M2/DIA	500,00	$ 120.000,00	$ 240
2	MOTOSIERRA	DIA	500,00	$ 120.000,00	$ 240
3	MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	M3/HR	120,00	$ 220.000,00	$ 1.833,33
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				$ 2.319
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS				**$ 2.319**

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
	SUBTOTAL SIN DESPERDICIO				$ 0,00
	FACTOR DE DESPERDICIO		0,00%		$ 0,00
	SUBTOTAL DE MATERIALES				$ 0,00
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS				**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	distancia KM	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
						$ 0,00
	SUBTOTAL TRANSPORTE					$ 0,00
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE					**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%. PREST.	P.UNIT	VR. PARCIAL
1	AYUDANTE	10,00	DIA	500,00	77,51%	$ 58.363,50	$ 2.071,98
2	CAPATAZ	1,00	DIA	500,00	77,51%	$ 103.201,82	$ 366,38
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 2.438,36
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA						**$ 2.438,00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.757,00**

SIMÓN FERNEL LOZANO RUIZ
Secrertario de Agropecuaria y Medio Ambiente