Villavicencio, 25 septiembre 2026

Recibí Dra. el SEPT 25/26

LGS Arquitectura

MANTENIMIENTO MODULO 3 COLEGIO FRANCISCO ARANGO SEDE SIETE DE AGOSTO - VILLAVICENCIO PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PRESUPUESTO DE OBRA MODULO 3				
	DESMONTE CUBIERTA DE ETERNIT. Inc retiro teja	M2	80.0	$13,000	$1,040,000
	DESMONTE CERCHA METALICA, REJAS Y CORREAS	ML	45.8	$9,000	$412,200
	DEMOLICION Y RETIRO DE MURO FACHADA PRINCIPAL	M2	7.00	$45,500	$318,500
	DEMOLICION Y RETIRO DE ALFAJIA ANTEPECHO INTERIOR	ML	9.40	$26,000	$244,400
	CONSTRUCCION DE VIGA DE AMARRE h=25cm. Acero de refuerzo 4#3 fleje #2	ML	7	$137,800	$964,600
	INSTALACION Y ANCLAJE DE CERCHA METALICA Y CORREAS PARA NUEVA CUBIERTA. Inc instalacion de rejas metalicas	ML	45.8	$26,000	$1,190,800
	CONSTRUCCION DE COLUMNETAS PARA CONFINAMIENTO PARAPETO. Acero de refuerzo 3#3 fleje en C #2	ML	9	$87,100	$783,900
	CONSTRUCCION DE VIGA CINTA CUCHILLAS h=20cm. Acero de refuerzo 3#3 fleje en C #2	ML	22	$87,100	$1,916,200
	CONSTRUCCION DE VIGA CINTA PARAPETO h=20cm. Acero de refuerzo 3#3 fleje en C #2	ML	18	$87,100	$1,567,800
	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE No.4 PARAPETO Y CUCHILLAS	M2	27	$70,200	$1,895,400
	CONSTRUCCION DE PAÑETE MURO PARAPETO Y CUCHILLAS	M2	54	$35,700	$1,927,790
	CONSTRUCCION DE ALFAJIA SENCILLA EN CONCRETO NIVEL CUBIERTA	ML	18	$92,300	$1,661,400
	CONSTRUCCION DE ALFAJIA DOBLE EN CONCRETO ANTEPECHO INTERIOR	ML	9.40	$110,500	$1,038,700
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CANALETA CAL 26 PARA NUEVA CUBIERTA. Inc cinta impermeabilizante	M2	80.0	$67,990	$5,439,200
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO FRIO CONTRA CUCHILLAS LATERALES	ML	22	$40,300	$886,600
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	72.0	$62,400	$4,492,800
	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA h=30cm CAL. 18 CON ANCLAJES PARA ALERO FACHADA INTERIOR. Inc anticorrosivo y pintura	ML	9.7	$58,500	$567,450
	ADECUACION DE CORREA PERFIL METALICO 150*50 en 2mm. Inc suministro de platinas para anclaje, anticorrosivo y pintura	ML	12	$45,500	$546,000
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PERFIL METALICO 4*1 1/2" cal 16. Inc anticorrosivo y pintura	ML	35	$52,000	$1,820,000
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ORNAMENTACION INC. LIJADA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR BLANCO	M2	15.57	$28,600	$445,302
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ALFAJIAS DE CUBIERTA	ML	36	$19,500	$702,000
	REPARACION DE PAÑETE Y APLICACION DE PINTURA VINILO TIPO 2 S/MURO INTERIOR (2 CAPAS)	M2	129.93	$20,800	$2,702,544
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA S/MURO EXTERIOR (3 CAPAS)	M2	50.4	$20,800	$1,047,904
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ALFAJIA FACHADA INTERIOR	ML	9.40	$22,000	$206,800
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA DE GUARDA ESCOBA	ML	74.26	$9,000	$668,340
	SUBTOTAL				**$34,486,630**

Elaboró: Arq. Laura Guillermo Sarmiento
T.P# A41752014-1026272949

Powered by CamScanner