FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	**BIBLIOTECA MUNICIPAL**							
1.1				DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE	M2	205.60	$ 16,337.25	$ 3,358,938.60
1.2				CUBIERTA TEJA UPVC 2.5MM	M2	205.60	$ 89,311.67	$ 18,362,479.35
1.3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC	ML	35.70	$ 99,775.73	$ 3,561,993.56
1.4				RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	20.56	$ 54,639.71	$ 1,123,392.44
Subtotal								**$ 26,406,803.95**
2	**CASA DE LA CULTURA**							
2.1	**PRELIMINARES**							
2.1.1				DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE (MATERA)	M2	5.84	$ 19,322.48	$ 112,843.28
2.1.2				DEMOLICIÓN REPELLO	M2	8.00	$ 16,018.04	$ 128,144.32
2.1.3				DESMONTE CIELO RASO+ ESTRUCTURA	M2	109.66	$ 14,980.95	$ 1,642,810.98
2.1.4				RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	0.58	$ 54,639.71	$ 31,691.03
Subtotal								**$ 1,915,489.61**
2.2	**BATERIA SANITARIA**							
2.2.1				SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIO	UND	4.00	$ 138,154.91	$ 552,619.64
2.2.2				SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TANQUE SANITARIO	UND	4.00	$ 189,388.80	$ 757,555.20
2.2.3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	$ 838,444.11	$ 838,444.11
2.2.4				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	$ 490,940.87	$ 490,940.87
2.2.5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UND	1.00	$ 147,801.08	$ 147,801.08
2.2.6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA 3"	UND	2.00	$ 37,925.71	$ 75,851.42
Subtotal								**$ 2,863,212.32**
2.3	**OTROS**							
2.3.1				C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	109.66	$ 179,686.46	$ 19,704,417.20
2.3.2				REPELLO MURO 1:3	M2	21.28	$ 50,659.86	$ 1,078,041.82
2.3.3				VIGA CONCRETO DINTEL 10-12x20CM	ML	6.00	$ 84,127.59	$ 504,765.54
2.3.4				ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.	KLS	44.00	$ 11,084.67	$ 487,725.48
2.3.5				ENCHAPE CERAMICO PISO PARED 20-50 X 20-50 CM	M2	21.28	$ 172,754.26	$ 3,676,210.65
2.3.6				VINILO MURO TIPO 1 (2M)	M2	126.00	$ 17,829.18	$ 2,246,476.68
2.3.7				CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3000 PSI	M2	7.30	$ 202,081.85	$ 1,475,197.51
Subtotal								**$ 29,172,834.88**
Subtotal CASA DE LA CULTURA								**$ 33,951,536.81**

3	ESCUELA DE LA MUSICA							
3.1				DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS	UND	5.00	$ 157,678.78	$ 788,393.90
3.2				DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	3.00	$ 73,131.97	$ 219,395.91
3.3				SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS LAVAMANOS	UND	2.00	$ 218,232.78	$ 436,465.56
3.4				DEMOLICIÓN REPELLO SOBRE LOSA	M2	71.00	$ 16,018.04	$ 1,137,280.84
3.5				IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON SIKALASTIC O PRODUCTO SIMILAR INCLUYE MALLA NO TEJIDA DE POLIESTER PARA REFUERZO DE MEMBRANAS LIQUIDAS PARA JUNTAS	M2	80.00	$ 107,672.41	$ 8,613,792.80
3.6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND	3.00	$ 753,494.52	$ 2,260,483.56
Subtotal								**$ 13,455,812.57**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 73,814,153.33**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 73,814,153.33**
VALOR TOTAL	**$ 73,814,153.33**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

ELABORO: María Camila Urrea S.

MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

1.144.097.127 EXP CALI (VALLE)

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	31%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	37%

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
1.1	DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE		M2	205.60

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.069	2,000.00			138
ANDAMIO CERTIFICADO ALTURAS	DIA	0.1	18,000.00			1800
					SUBTOTAL $	1,938.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					0
					0
					0
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.2	49,937.27			9,987.00
					SUBTOTAL $	9,987.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	11,925.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total	
ADMINISTRACION	31%		3,696.75	
IMPREVISTOS	1%		119.25	
UTILIDAD	5%		596.25	
			SUBTOTAL $	4,412.25
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	16,337.25

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
1.2	CUBIERTA TEJA UPVC 2.5MM		M2	205.60

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1.5	2000			3000
						0
					SUBTOTAL $	3,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TEJA UPVC TRAPEZ. 2.5MM - 1.07X11.80M H:37MM	UND	0.075	1.01	$ 550,000	41,663.00
AMARRA TEJA TAPA PLASTICA	UND	2	1	$ 650	1,300.00
SET FIJACION TEJA UPVC PLACA-TO	UND	2.665	1.01	$ 650	1,750.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	44,713.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	HC	0.35	49,937.00			17,478.00
						-
					SUBTOTAL $	17,478.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	65,191.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total	
ADMINISTRACION	31%		20,209.21	
IMPREVISTOS	1%		651.91	
UTILIDAD	5%		3,259.55	
			SUBTOTAL $	24,120.67
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	89,311.67

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestruct

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	DD	MM	AA
FECHA			

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC		ML	35.70

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1.00	2,000			2000
						0
					SUBTOTAL $	2,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AMARRA TEJA TAPA PLASTICA	UND	4	1	$ 650	2,600.00
CABALLETE UPVC 2.5MM 90-110CM	UND	1	1	$ 46,000	46,000.00
					-
					-
				SUBTOTAL $	48,600.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	HC	0.61	36,440.71			22,229.00
					SUBTOTAL $	22,229.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	72,829.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total	
ADMINISTRACION	31%		22,576.99	
IMPREVISTOS	1%		728.29	
UTILIDAD	5%		3,641.45	
			SUBTOTAL $	26,946.73
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	99,775.73

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE		M3	20.56

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	HC	0.193	2,000.00			386.000
						0
					SUBTOTAL $	386.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
MQ0207-VOLQUETA 5 M3	VJE	0.26			$ 100,000.00	26,000.00
					SUBTOTAL $	26,000.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O. ALBANILERIA: 2 AYUDANTE	HC	0.5	26,993.12			13,497.00
					SUBTOTAL $	13,497.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	39,883.00
ADMINISTRACION			31%		12,363.73	
IMPREVISTOS			1%		398.83	
UTILIDAD			5%		1,994.15	
					SUBTOTAL $	14,756.71
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	54,639.71

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD] [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN				
		PÁGINA		1	DE	1

		FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS				

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.1.1	DEMOLICION MURO EXISTENTE (MATERA)		M2	5.84

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.078	2,000.00			$ 156.00
COMPRESOR DE DOS MARTILLOS	HC	0.04	126,000.00			$ 5,040.00
						0
					SUBTOTAL $	5,196.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0.66	13,496.56			8,908.00
					SUBTOTAL $	8,908.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	14,104.00
ADMINISTRACION			31%		4,372.24	
IMPREVISTOS			1%		141.04	
UTILIDAD			5%		705.20	
					SUBTOTAL $	5,218.48
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	19,322.48

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	DD	MM	AA
FECHA			

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.1.2	DEMOLICION REPELLO		M2	8.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.65	2,000.00			$ 1,300.00
						0
					SUBTOTAL $	1,300.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					0
					0
					0
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0.77	13,496.56			10,392.00
					SUBTOTAL $	10,392.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	11,692.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total	
ADMINISTRACION	31%		3,624.52	
IMPREVISTOS	1%		116.92	
UTILIDAD	5%		584.60	
			SUBTOTAL $	4,326.04
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	16,018.04

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matrícula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.1.3	DESM.CIELO FALSO MADERA, PVC O SIMILAR		M2	109.66

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ANDAMIO CERTIFICADO EN ALTURAS	U/D	0.15	18,000.00			$ 2,700.00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	2,000.00			$ 2,000.00
					SUBTOTAL $	4,700.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.17	36,440.71			$ 6,235.00
					SUBTOTAL $	6,235.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	10,935.00
ADMINISTRACION			31%		3,389.85	
IMPREVISTOS			1%		109.35	
UTILIDAD			5%		546.75	
					SUBTOTAL $	4,045.95
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	14,980.95

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE		M3	0.58

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	HC	0.193	2,000.00			386.000
						0
					SUBTOTAL $	386.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
MQ0207-VOLQUETA 5 M3	VJE	0.26			$ 100,000.00	26,000.00
					SUBTOTAL $	26,000.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O. ALBANILERIA: 2 AYUDANTE	HC	0.5	26,993.12			13,497.00
					SUBTOTAL $	13,497.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	39,883.00
ADMINISTRACION			31%		12,363.73	
IMPREVISTOS			1%		398.83	
UTILIDAD			5%		1,994.15	
					SUBTOTAL $	14,756.71
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	54,639.71

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIO		UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.01	2,000.00			$ 20.00
						0
					SUBTOTAL $	20.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LTS	1	1	$ 78.00	78.00
KIT INSTALACIÓN SANT. CON BRIDA SANITARIA 4"	UND	1	1	$ 80,000.00	80,000.00
CEMENTO BLANCO	KLS	1	1.01	$ 2,500.00	2,525.00
				SUBTOTAL $	82,603.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.5	36,440.71			18,220.00
					SUBTOTAL $	18,220.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	100,843.00
ADMINISTRACION			31%		31,261.33	
IMPREVISTOS			1%		1,008.43	
UTILIDAD			5%		5,042.15	
					SUBTOTAL $	37,311.91
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	138,154.91

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TANQUE SANITARIO		UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.01	2,000.00			20
						0
					SUBTOTAL $	20.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TAPA PARA TANQUE SANITARIO		1	1	$ 120,000.00	120,000.00
					-
					-
				SUBTOTAL $	120,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.5	36,440.71			18,220.00
					SUBTOTAL $	18,220.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	138,240.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total	
ADMINISTRACION	31%		42,854.40	
IMPREVISTOS	1%		1,382.40	
UTILIDAD	5%		6,912.00	
			SUBTOTAL $	51,148.80
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	189,388.80

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matrícula No. : 051037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA				
ITEMS NO PREVISTOS				

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL SUSPENDIDO INCLUYE ACCESORIOS		UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.2	2,000.00			400
					SUBTOTAL $	400.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LTS	1	1	78.00	78.00
CEMENTO BLANCO	KLS	1	1	$ 2,500.00	2,500.00
ORINAL CON GRIFERIA PUSH Y SIFON, BLANCO O SIMILAR	UND	1	1	$ 532,500.00	532,500.00
				SUBTOTAL $	535,078.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALB.ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2.1	36,440.71			76,525.00
					SUBTOTAL $	76,525.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	612,003.00
ADMINISTRACION			31%		189,720.93	
IMPREVISTOS			1%		6,120.03	
UTILIDAD			5%		30,600.15	
					SUBTOTAL $	226,441.11
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	838,444.11

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS		UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.328	2,000.00			656.00
					SUBTOTAL $	656.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA		LTS	0.5	1	78.00	39.00
CEMENTO BLANCO		KLS	0.5	1	2,500.00	1,250.00
LAVAMANOS		UND	1	1	150,000.00	150,000.00
KIT LAVAMANOS DESAGUE SENCILLO		UND	1	1	45,000.00	45,000.00
KIT LAVAMANOS GRIFERIA		UND	1	1	70,000.00	70,000.00
SILICONA TRANSPARENTE 781	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.05	1	30,000.00	1,500.00
CINTA TEFLON 3/4 7M		UND	1	1	15,000.00	15,000.00
						-
					SUBTOTAL $	282,789.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O. ALBANILERIA: 2 AYUDANTE	HC	1.5	26,993.12			40,490.00
M.O. ALBANILERIA: 1 OFICIAL	HC	1.5	22,944.15			34,416.00
					SUBTOTAL $	74,906.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	358,351.00
ADMINISTRACION			31%		111,088.81	
IMPREVISTOS			1%		3,583.51	
UTILIDAD			5%		17,917.55	
					SUBTOTAL $	132,589.87
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	490,940.87

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	DD	MM	AA
FECHA			

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA		UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.06	2,000.00			120.00
						-
					SUBTOTAL $	120.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DUCHA SENCILLA	UND	1	1	$ 85,000.00	85,000.00
CINTA TEFLON 3/4 7M	UND	0.06	1	$ 15,000.00	900.00
					-
				SUBTOTAL $	85,900.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.6	36,440.71			21,864.00
					SUBTOTAL $	21,864.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	107,884.00
ADMINISTRACION			31%		33,444.04	
IMPREVISTOS			1%		1,078.84	
UTILIDAD			5%		5,394.20	
					SUBTOTAL $	39,917.08
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	147,801.08

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 051037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA 3"		UND	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.06	2,000.00			120.00
						-
					SUBTOTAL $	120.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	0.1	1	78.00	8.00
REJILLA SOSCO ALUMINIO 3"X2"	UND	1	1	$ 18,000.00	18,000.00
CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	0.1	1	$ 800.00	80.00
				SUBTOTAL $	18,088.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.26	$ 36,440.71			9,475.00
					SUBTOTAL $	9,475.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	27,683.00
ADMINISTRACION			31%		8,581.73	
IMPREVISTOS			1%		276.83	
UTILIDAD			5%		1,384.15	
					SUBTOTAL $	10,242.71
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	37,925.71

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
2.3.1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM		M2	109.66

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR	GLB	1.5	2,000.00			3,000.00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	18,000.00			9,000.00
					SUBTOTAL $	12,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPER	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
000149-ALAMBRE GALVANIZADO # 12	KLS	0.1	1	$ 13,000.00	$ 1,300.00
001232-PERFIL D CANAL 40 GALV 3.0	UND	0.36	1	$ 7,000.00	2,520.00
001258-ANGULO 29x29x2440MM C.26	UND	0.55	1.01	$ 4,500.00	2,500.00
002167-PERFIL D OMEGA 60 244-C26	UND	0.7	1.05	$ 6,000.00	4,410.00
002320-PUNTILLA 1.1/2 AC	LBS	0.05	1	$ 12,400.00	620.00
CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"	UND	0.5	1	$ 1,175.00	588.00
6066-LAMINA PVC 25CM 10 MM 5950	UND	1.05	1.02	$ 64,000.00	68,544.00
6068-PERFIL PVC PERIMETRAL S-S	UND	0.05	1.05	$ 19,056.00	1,000.00
6069-PERFIL PVC PERIMETRAL C-S	UND	0.06	1	$ 19,345.00	1,161.00
6070-PERFIL PVC PERIMETRAL P-P	UND	0.06	1.05	$ 26,707.00	1,683.00
6071-PERFIL PVC SOPORTE SUJECCI	UND	0.12	1.05	$ 24,831.00	3,129.00
				SUBTOTAL $	87,455.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MOPA01-MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE	HC	0.87	36,440.71			31,703.00
					SUBTOTAL $	31,703.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	131,158.00
ADMINISTRACION			31%		40,658.98	
IMPREVISTOS			1%		1,311.58	
UTILIDAD			5%		6,557.90	
					SUBTOTAL $	48,528.46
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	179,686.46

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.3.2	REPELLO MURO 1:3		M2	21.28

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.05	2,000.00			100.00
						-
					SUBTOTAL $	100.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:3	M3	0.03	1.000	658,370.06	19,751.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	19,751.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.47	36,440.71			17,127.00
					SUBTOTAL $	17,127.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	36,978.00
ADMINISTRACION			31%		11,463.18	
IMPREVISTOS			1%		369.78	
UTILIDAD			5%		1,848.90	
					SUBTOTAL $	13,681.86
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	50,659.86

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 051037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.3.3	VIGA CONCRETO DINTEL 10-12x20CM		ML	6.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MQ0124-VIBRADOR	DIA	0.03	55,000.00			1,650.00
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.5	2,000.00			1,000.00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	18,000.00			3,600.00
					SUBTOTAL $	6,250.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LBS	0.15	1.00	5,191.00	779.00
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO	UND	0.7	1.00	$ 21,240.00	14,868.00
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO"	UND	0.5	1.00	$ 9,462.00	4,731.00
ME0105-MEZCLA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA)	M3	0.024	1.020	$ 676,450.00	16,559.00
					-
				SUBTOTAL $	36,937.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.5	36,440.71			18,220.00
					SUBTOTAL $	18,220.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	61,407.00
ADMINISTRACION			31%		19,036.17	
IMPREVISTOS			1%		614.07	
UTILIDAD			5%		3,070.35	
					SUBTOTAL $	22,720.59
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	84,127.59

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS			

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
2.3.4	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.		KLS	44.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.028	2,000.00			56.00
						-
					SUBTOTAL $	56.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0.04	1.00	8,000.00	320.00
SEGUETA SIN MARCO	UND	0.04	1.00	$ 7,200.00	288.00
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA	KS	1	1.03	$ 5,900.00	6,077.00
					-
					-
				SUBTOTAL $	6,685.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0.1	13,496.56			1,350.00
					SUBTOTAL $	1,350.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	8,091.00
ADMINISTRACION			31%		2,508.21	
IMPREVISTOS			1%		80.91	
UTILIDAD			5%		404.55	
					SUBTOTAL $	2,993.67
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	11,084.67

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matrícula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.3.5	ENCHAPE CERAMICO PISO PARED 20-50 X 20-50 CM		M2	21.28

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CORTADORA CERAMICA	DIA	0.15	30,000.00			$ 4,500.00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.82	2,000.00			$ 1,640.00
					SUBTOTAL $	6.140.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PEGACOR BLANCO	KLS	3.000	1.020	$ 3,200.00	9,792.00
WAIPE	KLS	0.1	1	$ 8,900.00	890.00
EMBOQUILLADOR LATEX	KG	0.1	1.05	$ 7,900.00	830.00
CEMENTO BLANCO	BTO	0.02	1.01	$ 85,500.00	1,727.00
CERAMICA 20-50 X 20-50 CM TRAF.I 4	M2	1	1.01	$ 65,000.00	65,650.00
CRUCETA PLASTICA 1MM-ENCHA x 300 UND	BOL	0.08	1	$ 14,000.00	1,120.00
				SUBTOTAL $	80,009.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 2AYUDANTE	HC	0.8	26,993.12			21,594.00
MANO OBRA ALBANILERIA 1 OFI	HC	0.8	22,944.15			18,355.00
					SUBTOTAL $	39,949.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	126,098.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total	
ADMINISTRACION	31%		39,090.38	
IMPREVISTOS	1%		1,260.98	
UTILIDAD	5%		6,304.90	
			SUBTOTAL $	46,656.26
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	172,754.26

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.3.6	VINILO MURO TIPO 1	[2M]	M2	126.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.02	2,000.00			40.00
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	18,000.00			1,800.00
					SUBTOTAL $	1,840.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LTS	0.020	1.00	78.00	2.00
VINILO TIPO 1	GLN	0.034	1.01	$ 130,000.00	4,464.00
RODILLO FELPA	UND	0.02	1.00	$ 12,000.00	240.00
CINTA ENMASCARAR	ROL	0.01	1	$ 15,000.00	150.00
BROCHA CERDA MONA 4	UND	0.01	1	$ 24,500.00	245.00
				SUBTOTAL $	5,101.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.15	40,489.68			6,073.00
					SUBTOTAL $	6,073.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	13,014.00
ADMINISTRACION			31%		4,034.34	
IMPREVISTOS			1%		130.14	
UTILIDAD			5%		650.70	
					SUBTOTAL $	4,815.18
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	17,829.18

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
2.3.7	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3000 PSI		M2	7.30

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.4	2,000.00			800
						0
					SUBTOTAL $	800.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
002293-PUNTILLA 1.1/2 CC	LBS	0.050	1	5,191.00	260.00
002553-TABLA 1x08x300 OTOBO [1C]	UND	0.335	1	$ 21,240.00	7,115.00
MALLA ELEC. M-0.84 / D084	KG	1.33	1	$ 6,548.00	8,709.00
ME0105-MEZCLA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA)	M3	0.15	1	$ 676,450.00	101,468.00
					-
					-
				SUBTOTAL $	117,552.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.8	36,440.71			29,153.00
					SUBTOTAL $	29,153.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	147,505.00
ADMINISTRACION			31%		45,726.55	
IMPREVISTOS			1%		1,475.05	
UTILIDAD			5%		7,375.25	
					SUBTOTAL $	54,576.85
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	202,081.85

Firma María Camila Urrea

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
3.1	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS		UND	5.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	2,000.00			2000
						0
						0
					SUBTOTAL $	2,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Grasa o lubricante para piezas hidráulicas	UND	0.1	1	$ 4,500.00	450.00
CINTA TEFLON 3/4 7M	UND	0.1	1	$ 15,000.00	1,500.00
					-
					-
				SUBTOTAL $	1,950.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	3.05	36,440.71			111,144.00
						-
						-
					SUBTOTAL $	111,144.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	115,094.00
ADMINISTRACION			31%		35,679.14	
IMPREVISTOS			1%		1,150.94	
UTILIDAD			5%		5,754.70	
					SUBTOTAL $	42,584.78
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	157,678.78

Firma María Camila Urrea

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
3.2	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS		UND	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	2,000.0			$ 2,000.00
					SUBTOTAL $	2,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
						-
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	HC	1.41	36,440.71			51,381.00
					SUBTOTAL $	51,381.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	53,381.00
ADMINISTRACION			31%		16,548.11	
IMPREVISTOS			1%		533.81	
UTILIDAD			5%		2,669.05	
					SUBTOTAL $	19,750.97
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	73,131.97

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS NO PREVISTOS			

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS LAVAMANOS		UND	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.328	2,000.00			656.00
						-
					SUBTOTAL $	656.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LTS	0.5		$ 78.00	39.00
CEMENTO BLANCO	KLS	0.5		$ 2,500.00	1,250.00
KIT LAVAMANOS DESAGUE SENCILLO	UND	1		$ 45,000.00	45,000.00
KIT LAVAMANOS GRIFERIA	UND	1		$ 70,000.00	70,000.00
SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.050		$ 30,000.00	1,500.00
CINTA TEFLON 3/4 7M	UND	0.060		$ 15,000.00	900.00
				SUBTOTAL $	118,689.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
M.O. ALBANILERIA: 2 AYUDANTE	HC	0.8	26,993.12			21,594.00
M.O. ALBANILERIA: 1 OFICIAL	HC	0.8	22,944.15			18,355.00
					SUBTOTAL $	39,949.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	159,294.00
ADMINISTRACION			31%		49,381.14	
IMPREVISTOS			1%		1,592.94	
UTILIDAD			5%		7,964.70	
					SUBTOTAL $	58,938.78
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	218,232.78

Firma María Camila Urrea S.

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 051037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
3.4	DEMOLICION REPELLO		M2	71.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.65	2,000.00			$ 1,300.00
						0
					SUBTOTAL $	1,300.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					0
					0
					0
				SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0.77	13,496.56			10,392.00
					SUBTOTAL $	10,392.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	11,692.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje		Valor Total	
ADMINISTRACION	31%		3,624.52	
IMPREVISTOS	1%		116.92	
UTILIDAD	5%		584.60	
			SUBTOTAL $	4,326.04
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	16,018.04

Firma Maria Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaría de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
3.5	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON SIKALASTIC O PRODUCTO SIMILAR INCLUYE MALLA NO TEJIDA DE POLIESTER PARA REFUERZO DE MEMBRANAS LIQUIDAS PARA JUNTAS		M2	80.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.5	2,000.00			1000.0.00
						-
					SUBTOTAL $	1,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Malla no tejida de poliéster (SIKA TEX-75)	M2	1	1	$ 10,000	10,000.00
Membrana liquida impermeabilizante (acrílica/poliuretano) SIKALASTIC	KG	1	1	$ 45,000	45,000.00
					-
					-
				SUBTOTAL $	55,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.62	36,440.71			22,593.00
					SUBTOTAL $	22,593.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	78,593.00
ADMINISTRACION			31%		24,363.83	
IMPREVISTOS			1%		785.93	
UTILIDAD			5%		3,929.65	
					SUBTOTAL $	29,079.41
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	107,672.41

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]					
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA		1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INCLUYE ACCESORIOS		UND	3.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANTIDAD	TARIFA/HORA		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.01	2,000.00			20.0.00
						-
					SUBTOTAL $	20.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LTS	1	1	$ 78	78.00
CEMENTO BLANCO	KLS	1	1.01	$ 2,500	2,525.00
KIT INSTALACIÓN SANT. CON BRIDA SANITARIA 4"	UND	1	1	$ 80,000	80,000.00
PORTA ROLLO CON CUBREROLLO METAL ACCESORIO BAÑO	UND	1	1	$ 40,000	40,000.00
SANITARIO LINEA ECONOMICA	UND	1	1	380,000.00	380,000.00
					-
				SUBTOTAL $	502,603.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km		TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	CANTIDAD	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	1.3	36,440.71			47,373.00
					SUBTOTAL $	47,373.00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	549,996.00
ADMINISTRACION			31%		170,498.76	
IMPREVISTOS			1%		5,499.96	
UTILIDAD			5%		27,499.80	
					SUBTOTAL $	203,498.52
					Precio Unitario Total Aproximado al peso $	753,494.52

Firma María Camila Urrea S

Nombre: MARIA CAMILA URREA SANCHEZ

Contratista Apoyo Profesional - Secretaria de Infraestructura

Matricula No. : 061037-0626498 CAU