FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ITEM	ITEM GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	INCREMENTO POR DISTANCIA 18%	V/UNIT + INC DIST	V/TOTAL
		1. MANTENIMIENTO COLISEO MUNICIPAL						
1,01	PRECIO REF. - APU	DEMARCACION CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	ML	444,50	8.929,07	18%	10.536,30	4.683.386,51
1,03	PRECIO REF. - APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50 W - H > 10M	UND	27,00	103.896,12	18%	122.597,42	3.310.130,38
		SUBTOTAL						**7.993.516,89**
		2. MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL						
2,01	PRECIO GOBER. APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	400,40	8.226,84	18%	9.707,67	3.886.951,55
2,02	PRECIO REF - APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA Y PERNOS PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA	UND	15,00	140.874,08	0%	140.874,08	2.113.111,20
2,03	PRECIO REF - APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESBALADERO DOBLE EN FIBRA DE VIDRIO	UND	1,00	2.232.220,69	0%	2.232.220,69	2.232.220,69
2,04	APU	MANTENIMIENTO DE COLUMPIO PARA PARQUE INFANTIL	UND	3,00	250.939,32	0%	250.939,32	752.817,96
2,05	PRECIOS GOBER.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA METALICA COLOR Y DISEÑO A ELECCION PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE PASAMANOS	M2	1,80	391.392,67	18%	461.843,35	831.318,03
		SUBTOTAL						**9.816.419,43**
		3. MANTENIMIENTO PLAZA DE TOROS						
3,01	PRECIOS GOBER.	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	7,00	47.059,98	18%	55.530,78	388.715,43
3,02	PRECIOS GOBER.	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	7,00	162.748,88	18%	192.043,68	1.344.305,75
3,03	PRECIOS GOBER.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	171,96	11.309,63	18%	13.345,36	2.294.868,69
3,04	PRECIOS GOBER.	JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 80X80 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	1,00	707.098,74	18%	834.376,51	834.376,51
3,05	PRECIOS GOBER.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	M2	1,50	91.748,04	18%	108.262,69	162.394,03
3,06	PRECIOS GOBER.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	3,00	784.436,25	18%	925.634,78	2.776.904,33
		SUBTOTAL						**7.801.564,74**
		COSTO DIRECTO						**25.611.501,06**
		ADMINISTRACIÓN					24%	6.146.760,25
		IMPREVISTOS					1%	256.115,01
		UTILIDAD					5%	1.280.575,05
		TOTAL						**33.294.951,37**

		DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**ADMINISTRACIÓN**		A=	
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**IMPREVISTO**		I=	
		UTILIDAD		U=	
		TOTAL A.I.U		A.I.U.=	30%