**ITEM:** 500,1 Pavimento Concreto - MR 3.8 MPa (artículo 500 - INVIAS, incluye sellamiento juntas de dilatación). PAVIMENTO
**UNIDAD:** m3 **Cantidad:** 0,00

**I. EQUIPO**

| CODIGO | Descripción | Tipo | Rendimiento | Tarifa/Hora | Valor-Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Herramienta menor (10% de M/O) | % | 0,05 | $ 175.123,47 | $ 8.756,17 | |
| | Vibrador de concreto | dia | 0,15 | $ 30.000,00 | $ 4.500,00 | |
| | Cortadora de concreto | dia | 0,15 | $ 60.000,00 | $ 9.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 22.256,17 |

**II. MATERIALES**

| CODIGO | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio-Unit | Valor-Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concreto 4000 psi | m3 | 1,040 | $ 488.171,41 | $ 507.698,27 | |
| | Formaleta | Gl | 1,000 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | |
| | Antisol Rojo | kg | 0,400 | $ 35.000,00 | $ 14.000,00 | |
| | Cordon polioruteno- sellalon 3/8" | ml | 4,400 | $ 850,00 | $ 3.740,00 | |
| | Sellante adeshivo - Vulken 32 | kg | 0,100 | $ 85.000,00 | $ 8.500,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 548.938,27 |

**III. TRANSPORTE**

| CODIGO | Descripción | Vol. Peso ó Cant | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tarifa de transporte | | 1 | $ 1 | $ - | $ - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Sub-Total** | $ - |

**IV. MANO DE OBRA**

| CODIGO | Descripción | Cantidad | Valor Jornal | Rendimiento | Valor-Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O00011 | Cuadrilla AA 1 Of+ 1 Ay (Albañileria) | 8,812 | $ 19.874,01 | 1,000 | $ 175.123,47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 175.123,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Costo Directo** | $ 746.318,00 |
| **AIU CONTRACTUAL** | **30,00%** | **Total costos Indirectos** | $ 223.895,00 |
| | | **Total Actividad** | $ 970.213,00 |

Proponente, **B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S**
Representante Legal, **Baldor Antonio Rojano Herrera**
C. C. Nº 9.104.911 de Cartagena
M.P. N°13202102653BLV
Nº del NIT. 900747814-1