ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 1,3 Disposicion final de materia removido (cargue, transporte y descargue, y la disposición en sitio autorizado a mínimo 5 km)

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR		5%	$ 421,65	$ 21,08
1	MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	M3/HR	120,00	$ 220.000,00	$ 1.833,33
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				$ 1.854
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS				**$ 1.854**

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
	SUBTOTAL SIN DESPERDICIO				$ 0,00
	FACTOR DE DESPERDICIO		0,00%		$ 0,00
	SUBTOTAL DE MATERIALES				$ 0,00
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS				**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	distancia KM	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
1	TRANSPORTE EN VOLQUETA	1,00	M3/KM	5,00	$ 1.585,23	$ 7.926,16
	SUBTOTAL TRANSPORTE					$ 7.926,16
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE					**$ 7.926,00**

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%. PREST.	P.UNIT	VR. PARCIAL
1	AYUDANTE	8,00	DIA	120,00	77,51%	$ 58.363,50	$ 6.906,61
2	CAPATAZ	1,00	DIA	120,00	77,51%	$ 103.201,82	$ 1.526,58
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 8.433,19
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA						**$ 8.433,00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 18.213,00**

SIMÓN FERNEL LOZANO RUIZ
Secrertario de Agropecuaria y Medio Ambiente