ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATÍA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PIEDRA SENTADA PARA REALIZAR OBRAS DE REPOSICION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE PIEDRA SENTADA MUNICIPIO DE PATÍA-CAUCA"	FECHA:	SEPTIEMBRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO	JORNAL	5,00	$ 50.000,00	$ 250.000,00
1,2	CERRAMIENTO CON POLISOMBRA H: 2M, INCLUYE GUADUA	JORNAL	15,00	$ 50.000,00	$ 750.000,00
1,3	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM INCL. CORTE Y RETIRO DE SOBRANTES	JORNAL	20,00	$ 50.000,00	$ 1.000.000,00
1,4	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN EN SECO	JORNAL	40,00	$ 50.000,00	$ 2.000.000,00
1,5	COLCHON ARENA TUBER.INCLUYE ACARREO	JORNAL	10,00	$ 50.000,00	$ 500.000,00
1,6	RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	JORNAL	24,00	$ 50.000,00	$ 1.200.000,00
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION <=10KM	JORNAL	10,00	$ 50.000,00	$ 500.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=10"	JORNAL	15,00	$ 50.000,00	$ 750.000,00
	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000PSI 0.8MX0.8M LIBRES, INCLUYE TAPA Y CAÑUELA.	JORNAL	15,00	$ 50.000,00	$ 750.000,00
	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERIA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	JORNAL	10,00	$ 50.000,00	$ 500.000,00
	CONSTRUCCION DE RECAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI H<2M, INCLUYE TAPA Y CAÑUELA.	JORNAL	10,00	$ 50.000,00	$ 500.000,00
	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 21 MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VIA	JORNAL	10,00	$ 50.000,00	$ 500.000,00
				SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:	**$ 9.200.000,00**

VALOR COSTOS DIRECTOS	$	9.200.000,00

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS	$	9.200.000,00

VALOR TOTAL :
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO
INGENIERO CIVIL
CC: 98.323.736 SAN PABLO NARIÑO