GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CALCULO DE CUADRILLAS 2026: POR DIA Y POR HORA CON VALORES NOMINALES Y CON PRESTACIONES SOCIALES SOBRE S.M.M.L.V.

	FACTOR PRESTACIONAL SEGUN INGRESO SOBRE HORA EFECTIVA			MANO DE OBRA AA **ALBAÑILERIA**		MANO DE OBRA BB **INSTALACIONES BAS.**		MANO DE OBRA CC **PINTURA** (Ofic.+Estucador+Rematador)		MANO DE OBRA DD **CARPINTERIA MADERA**		MANO DE OBRA EE **CABLEADO EST.**		MANO DE OBRA KK **ASEO**	
				Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.
AYUDANTE CONSTRUCCION 1	1	MINIMOS	DIA	$ 66.667	$ 126.859									$ 133.333	$ 253.718
		190,29%	HORA	$ 8.333	$ 15.857									$ 16.667	$ 31.715
AYUDANTE CONSTRUCCION 2	1,2	MINIMOS	DIA			$ 78.339	$ 148.948	$ 156.679	$ 297.896	$ 78.339	$ 148.948				
		190,13%	HORA			$ 9.792	$ 18.619	$ 19.585	$ 37.237	$ 9.792	$ 18.619				
OFICIAL DE CONSTRUCCION 1	1,5	MINIMOS	DIA	$ 95.848	$ 182.081										
		189,97%	HORA	$ 11.981	$ 22.760										
CARPINTERO	2,0	MINIMOS	DIA							$ 125.030	$ 237.304				
		189,80%	HORA							$ 15.629	$ 29.663				
OFICIAL DE CONSTRUCCION 2	1,8	MINIMOS	DIA			$ 113.357	$ 215.215	$ 113.357	$ 215.215						
		189,85%	HORA			$ 14.170	$ 26.902	$ 14.170	$ 26.902						
OFICIAL DE CONSTRUCCION 3	2,5	MINIMOS	DIA					$ 145.909	$ 278.749			$ 291.818	$ 557.499		
		191,04%	HORA					$ 18.239	$ 34.844			$ 36.477	$ 69.687		
TOTAL CUADRILLA			**DIA**	**$ 162.515**	**$ 308.940**	**$ 191.697**	**$ 364.163**	**$ 270.036**	**$ 513.111**	**$ 203.370**	**$ 386.252**	**$ 291.818**	**$ 557.499**	**$ 133.333**	**$ 253.718**
			HORA	**$ 20.314**	**$ 38.618**	**$ 23.962**	**$ 45.520**	**$ 33.755**	**$ 64.139**	**$ 25.421**	**$ 48.281**	**$ 36.477**	**$ 69.687**	**$ 16.667**	**$ 31.715**

	FACTOR PRESTACIONAL SEGÚN INGRESO SOBRE HORA EFECTIVA			MANO DE OBRA FF **ELECTRICAS**		MANO DE OBRA FF1 **ELECT. ESPECIALIZADA**		MANO DE OBRA GG **DRYWAL**		MANO DE OBRA HH **METALICAS**		MANO DE OBRA II **TOPOGRAFIA**		MANO DE OBRA JJ **RED CONTRA INCENDIOS**	
				Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.	Nominal	Con prest.
AYUDANTE CONSTRUCCION 1	1	MINIMOS	DIA					$ 66.667	$ 126.859	$ 66.667	$ 126.859			$ 66.667	$ 126.859
		190,29%	HORA					$ 8.333	$ 15.857	$ 8.333	$ 15.857			$ 8.333	$ 15.857
AYUDANTE CONSTRUCCION 2	1,2	MINIMOS	DIA	$ 78.339	$ 148.948	$ 78.339	$ 148.948								
		190,13%	HORA	$ 9.792	$ 18.619	$ 9.792	$ 18.619								
OFICIAL DE CONSTRUCCION 1	1,5	MINIMOS	DIA					$ 95.848	$ 182.081	$ 95.848	$ 182.081			$ 95.848	$ 182.081
		189,97%	HORA					$ 11.981	$ 22.760	$ 11.981	$ 22.760			$ 11.981	$ 22.760
OFICIAL DE CONSTRUCCION 2	1,8	MINIMOS	DIA	$ 113.357	$ 215.215			$ 113.357	$ 215.215					$ 125.030	$ 237.304
		189,85%	HORA	$ 14.170	$ 26.902			$ 14.170	$ 26.902					$ 15.629	$ 29.663
OFICIAL ESPECIALIZADO	2,5	MINIMOS	DIA			$ 291.818	$ 557.499								
		191,04%	HORA			$ 36.477	$ 69.687								
JEFE DE OBRA	3,5	MINIMOS	DIA	$ 61.282	$ 116.760	$ 122.563	$ 233.520							$ 204.272	$ 389.200
		190,53%	HORA	$ 7.660	$ 14.595	$ 15.320	$ 29.190							$ 25.534	$ 48.650
SOLDADOR	2,5	MINIMOS	DIA							$ 145.909	$ 278.749				
		191,04%	HORA							$ 18.239	$ 34.844				
CADENERO	1,5	MINIMOS	DIA									$ 95.848	$ 182.081		
		189,97%	HORA									$ 11.981	$ 22.760		

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CALCULO DE CUADRILLAS 2026: POR DIA Y POR HORA CON VALORES NOMINALES Y CON PRESTACIONES SOCIALES SOBRE S.M.M.L.V.

AUXILIAR TOPOGRAFIA	2,5	MINIMOS	DIA									$ 145.909	$ 278.749		
		191,04%	HORA									$ 18.239	$ 34.844		
TOPOGRAFO	5	MINIMOS	DIA									$ 291.818	$ 554.870		
		190,14%	HORA									$ 36.477	$ 69.359		
TOTAL CUADRILLA			**DIA**	**$ 252.979**	**$ 480.923**	**$ 492.720**	**$ 939.967**	**$ 275.873**	**$ 524.155**	**$ 308.424**	**$ 587.690**	**$ 533.575**	**$ 1.015.701**	**$ 491.818**	**$ 935.444**
			HORA	**$ 31.622**	**$ 60.115**	**$ 61.590**	**$ 117.496**	**$ 34.484**	**$ 65.519**	**$ 38.553**	**$ 73.461**	**$ 66.697**	**$ 126.963**	**$ 61.477**	**$ 116.930**

CUADRILLA AA-1 (1O+1AC)	Ofc1+Ac1	DIA	**$ 162.515**	**$ 308.940**
		HORA	**$ 20.314**	**$ 38.618**
CUADRILLA AA-2 (1O+2AC)	"	DIA	**$ 229.182**	**$ 435.800**
		HORA	**$ 28.648**	**$ 54.475**
CUADRILLA AA-3 (1O+3AC)	"	DIA	**$ 295.848**	**$ 562.659**
		HORA	**$ 36.981**	**$ 70.332**
CUADRILLA AA-4 (1O+4AC)	"	DIA	**$ 362.515**	**$ 689.518**
		HORA	**$ 45.314**	**$ 86.190**
CUADRILLA AA-5 (1O+5AC)	"	DIA	**$ 429.182**	**$ 816.377**
		HORA	**$ 53.648**	**$ 102.047**
CUADRILLA CC-1 (Pintura)	Ofc3+Ac2	DIA	**$ 224.248**	**$ 427.697**
		HORA	**$ 28.031**	**$ 53.462**
CUADRILLA FF-1 (Electrica)	JefeO(30% dedic.)+Ofc2+2 Ac2	DIA	**$ 331.318**	**$ 629.871**
		HORA	**$ 41.415**	**$ 78.734**

				Nominal	Con prest.
AYUDANTE = AYUDANTE CONST. 1	1	MINIMOS	DIA	$ 66.667	$ 126.859
		190,29%	HORA	$ 8.333	$ 15.857
AYUDANTE DE CONSTRUCCION 3	1,5	MINIMOS	DIA	$ 95.848	$ 182.081
		189,97%	HORA	$ 11.981	$ 22.760
MAESTRO DE CONSTRUCCION	3,5	MINIMOS	DIA	$ 204.272	$ 389.200
(o Maestro General)		190,53%	HORA	$ 25.534	$ 48.650
DINAMITERO	3,0	MINIMOS	DIA	$ 175.091	$ 333.972
		190,74%	HORA	$ 21.886	$ 41.746
PERFORADOR	2,5	MINIMOS	DIA	$ 145.909	$ 278.749
		191,04%	HORA	$ 18.239	$ 34.844
PERFORADOR HORIZONTAL	4,5	MINIMOS	DIA	$ 262.636	$ 499.638
		190,24%	HORA	$ 32.829	$ 62.455
OPERADOR DE MAQUINARIA	1,8	MINIMOS	DIA	$ 113.357	$ 215.215
		189,85%	HORA	$ 14.170	$ 26.902

Reviso:

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
Directora Técnica de Medio Ambiente

Elaboro:

DAVID SANTIAGO FORERO VARELA
Profesional de Apoyo Contratado