FENTEL

Bucaramanga, septiembre 11 de 2026

Señores:
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga
Bucaramanga

REFERENCIA: COTIZACIÓN 1109A

Formato de cotización

Objeto del bien o servicio	Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento una planta eléctrica, incluyendo pruebas de carga e informe final, en la estación transmisora de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ubicada en la Vereda Buena Vista, Municipio de Lebrija – Santander, así como el desmonte y retiro controlado de la planta existente para acondicionar el espacio destinado al nuevo equipo.

Información del proveedor

Empresa	INGENIERIA Y SERVICIOS FENTEL SAS
Nit	901649800-0
Contacto	FERNANDA AMADO
Cargo	COORDINADORA ADMINISTRATIVA
E-mail	fentelsas@gmail.com

Bienes o servicios requeridos

FENTEL

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Planta Electrica sin Cabina	**Planta eléctrica 20KW/25KVA SIN CABINA** **tensión 220v/ trifasica**, **Potencia** PRP (Prime Power): 50 kVA / 40 kW ESP (Standby Power): 55 kVA / 44 kW Velocidad nominal: 1800 rpm Voltajes estándar: 127/220 V Voltajes disponibles: 380/220 V – 415/240 V Factor de potencia: 0.8 **Dimensiones** Largo Maximo : 2,000 mm Ancho maxino: 800 mm Alto Maxino: 1,500 mm Peso neto: 765 kg Tanque de combustible: 10 Galones y/o conexion externa de tanque. **Motor** Referencia: 4BT3.9-G2 Tipo: 4 tiempos, diésel, turboalimentado y enfriado por aire Cilindros: 4 en línea Cilindrada: 3.9 L Relación de compresión: 18:1 Sistema de enfriamiento: Agua Gobernador: Electrónico **Consumo de combustible Maximo segun Carga:** 100% carga ESP: 11.7 L/h 100% carga PRP: 10.7 L/h 75% carga PRP: 8.4 L/h 50% carga PRP: 4.2 L/h **Alternador** TAL-A42-G Sistema de excitación: Autoexcitado, sin escobillas Regulador de voltaje: AVR electrónico Conexión: Estrella-serie Aislamiento: Clase H Protección: IP23 Rodamiento: Simple Acoplamiento: Disco flexible	Unidad	1	$ 68.900.000	$ 68.900.000

INGENIERIA Y SERVICIOS FENTEL S.A.S.
Nit. 901.649.800-0
fentelsas@gmail.com
cel: 3165340808

FENTEL

2	Entrega e Instalación	Servicio de entrega e instalación a todo costo según normatividad técnica vigente, con puesta en funcionamiento mediante pruebas de carga. Asi mismo se debera entregar informe final de pruebas y puesta en marcha en la estación transmisora ubicada en la Vereda Buena Vista, Finca San Pablo, Municipio de Lebrija – Santander.	Unidad	1	$ 5.100.000	$ 5.100.000
3	Desmonte y retiro a todo costo del cuarto de máquinas de la planta Kotlher	Desmonte y retiro a todo costo del cuarto de máquinas de la planta Kotlher, comprendiendo el desmontaje de equipos, estructuras y accesorios, con posterior traslado controlado hacia una zona externa del predio ubicada aproximadamente a 10 metros, garantizando la integridad de los componentes, el cumplimiento de protocolos de seguridad industrial, para asegurar acodicionamiento del espacio para ubicacion de la nueva planta,	Unidad	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
					VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	75.000.000

Forma de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.
Tiempo de entrega: 90 días después del pago del anticipo.

Quedamos atentos a cualquier duda que pueda surgir.

Atentamente,

AREA COMERCIAL FENTEL SAS
3165340808