Gmail

CONTABILIDAD IE CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
<contabilidad@ieciudadelanuevooccidente.edu.co>

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO OCCIDENTE

1 mensaje

Licitaciones Precoodes <licitaciones@precoodes.com> 30 de septiembre de 2026 a las 12:07
Para: contabilidad@ieciudadelanuevooccidente.edu.co, Yovanni Tapasco <rectoria@ieciudadelanuevooccidente.edu.co>

Cordial saludo

Adjunto cotización solicitada de MANTENIMIENTO

Cordialmente

GIOVANNY ORTIZ GALEANO
Abogado
E.mail : licitaciones@precoodes.com,andres.hernandez@precoodes.com
Tel. 444 49 42 Ext 103
Cel 3134053854



image.png

2 adjuntos

COTIZACION PRECOODES.pdf
269K

6.RUT.pdf
122K

Medellín, 30 de septiembre de 2026

Señores
I.E. NUEVO OCCIDENTE

ASUNTO: *COTIZACION I.E. NUEVO OCCIDENTE*

ÍTEM PARA CONTRATO 2026					
COTIZACION IE NUEVO OCCIDENTE PRECOODES					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**REPARACIÓN DE CERRAJERÍA MAYOR AMBAS SEDES**: Consiste en realizar las actividades de cerrajería mayor la cual incluye, ensamble de piezas metálicas (Laminas, pts., malla, varillas, tubos, ángulos etc.) por medio de cordones de soldadura, utilizando soldadura 6011 o 6018 según el caso. Esta actividad incluye tornillos, arandelas, pernos y todos lo necesario para su correcto funcionamiento y reparación de la estructura	UND	1	$ 120.200,00	$ 120.200
2	**REPARACIONES DE CERRAJERÍA MENOR AMBAS SEDES:** Consiste en realizar reparaciones menores en las estructuras metálicas, como lo son instalación de varillas en pasamanos, soldadura de anclaje en PHR DOBLES, reparación de sillas escolares, ajuste de tornillería, instalación de cuadros, vidrios, etc.	UND	1	$ 41.500	$ 41.500
3	**MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS AMBAS SEDES:** Incluye suministro e instalación de fluxómetros, empaques, calibración, mangueras, diafragmas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 43.500	$ 43.500
4	**MANTENIMIENTO DE ABASTOS EN AMBAS SEDES:** Incluye Suministro, e Instalación de Grifería para Lavamanos y o pocetas. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Incluye insumos y materiales para la instalación adecuada de esta.	UND	1	$ 39.000	$ 39.000
5	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AMBAS SEDES**: Consiste en realizar el mantenimiento correctivo, preventivo o cambio al sistema de seguridad de las puertas de la institución (Chapas), incluye el cambio de clave, cambio de chapa, pasadores, rodillos, engrase y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 89.500	$ 89.500
6	**MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS AMBAS SEDES**: Mantenimiento al sistema eléctrico de la institución, revisión de corriente, salidas, repescas, cambio de tubería de ser el caso, adecuación de circuitos eléctricos según la norma RETIE garantizando un correcto funcionamiento en el sistema eléctrico, además de la revisión del tablero (tomas, suiches, canaletas, cableados etc.)	UND	1	$ 57.000	$ 57.000

7	**SERVICIO DE MANTENIMIENTOS IMPREVISTOS AMBAS SEDES:** Consiste en prestar mantenimientos no contemplados y de urgencia a través de personal, herramientas, equipos, transporte, comprende servicios tecnificados a través de las siguientes especialidades: albañilería, mampostería, plomería, cerrajería, obra blanca, carpintería, gases, electricidad y las demás especialidades propias de la construcción y mantenimiento de instalaciones, este personal deberá estar capacitado en alturas, el servicio será diurno.	JORNAL	1	$ 541.900	$ 541.900
8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS AMBAS SEDES:** Incluye el aparato sanitario (inodoro con tanque), lavamanos de colgar, orinales, grifería básica, kit de accesorios de fijación, acoples flexibles y tubería de conexión interna a los puntos de desagüe y abasto existentes. No incluye obra civil ni acabados.	UN	1	$ 590.900	$ 590.900
9	**Adecuación de cerramiento, fabricación en sitio e instalación de puerta en malla SEDE PEDEGRAL (1.00 x 1.90 m).** Descripción: Incluye la demolición parcial de tramo de muro de concreto/bloque para dar gálibo a la puerta, retiro y corte de la malla del cerramiento existente, suministro total de materiales (tubería galvanizada de 1.5", malla eslabonada calibre 12.5, bisagras reforzadas y pasador portacandado). Incluye mano de obra para la fabricación de la estructura en sitio, soldado, tensionado de malla, fijación a postes, (discos, soldadura, mezcla de concreto para fijación).	ml	1	$ 348.900	$ 348.900
10	**ADECUACIÓN DE TERRAZA JUNTO A LA BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL**: Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica en tubería estructural rectangular de 4" x 2", calibre 14 (2,0 mm), con cubierta en teja termoacústica de UPVC, perfil trapezoidal, espesor 2,5 mm, incluyendo soldadura, platinas, anclajes, tornillería, elementos de fijación, mano de obra, equipos y demás actividades necesarias para la correcta instalación y terminación de la cubierta. incluye 9 metros lineales de canoa en PVC rígido para aguas lluvias, sección aproximada de 15 x 12 cm, resistente a la intemperie y radiación UV, incluyendo soportes de fijación, uniones, tapas, accesorios y sellante. Incluye además bajante en PVC de 3" de diámetro, con sus accesorios de conexión y fijación, garantizando la adecuada recolección y evacuación de aguas lluvias.	m2	1	$ 230.900	$ 230.900
11	**REPARACIÓN DE PLACA DEPORTIVA SEDE PRINCIPAL**: Demolición y retiro de tramo de placa fracturada, preparación y nivelación del área para posterior vaciado de concreto de 3.000 PSI reforzado con malla electrosoldada 6x6–W2.9/W2.9, de 4,9 mm de diámetro y separación de 15 x 15 cm. Incluye formaleta, materiales de fijación, mano de obra, equipos, herramientas, retiro de escombros y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de la reparación.	m2	1	$ 203.900	$ 203.900
VALOR TOTAL SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, EL CUAL SE EJECUTARÁ DE ACUERDO A LOS VALORES UNITARIOS DE LA SIGUIENTE COTIZACION					$ 35.000.000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAIDY YANET SOSSA LOPERA
Nombre del proponente o de su Representante legal
C.C 39.178.256

COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO SOCIAL

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro de entidades de economía solidaria

Información general | Actividad económica | Representante legal | Propietario / Establecimiento

Sigla
PRECOODES C.T.A
Identificación
NIT 800122815 - 1
Categoria de la Matrícula
Sociedad ó persona juridica principal ó esal
Tipo de Sociedad
Economia solidaria
Tipo Organización
Entidades de naturaleza cooperativa
Cámara de Comercio
Medellin para antioquia
Número de Matrícula
1379124
Fecha de Matrícula
2012/03/26
Fecha de Vigencia
Indefinido
Estado de la matrícula
Activa
Fecha de renovación
2026/03/27
Último año renovado
2026
Fecha de Actualización
2026/06/26
Emprendimiento Social
N

Extinción de Dominio
N

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Comprar Certificado

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



Empresario

Recuerde que puede descargar informes de proveedores, clientes o competidores si renovó a tiempo su matricula mercantil

Enlaces relacionados

Confecámaras

Datos abiertos

Reporte de Entidades del Estado

Registro de Garantías Mobiliarias

Registro Nacional de Turismo - RNT

Registro Único de Proponentes - RUP

Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza

Ventanilla Única Empresarial - VUE

Política de Tratamiento de Datos

Version: "1.4.64"- Rev:(25052026)

COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro de entidades de economía solidaria

Información general | Actividad económica | Representante legal | Propietario / Establecimiento

8130
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
8121
Limpieza general interior de edificios
8110
Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
0240
Servicios de apoyo a la silvicultura

Gmail

CONTABILIDAD IE CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
<contabilidad@ieciudadelanuevooccidente.edu.co>

Envío de cotización – Mantenimiento de infraestructura I.E. Ciudadela Nuevo Occidente

1 mensaje

FASTAVC <fastavc089@gmail.com> 30 de septiembre de 2026 a las 11:52
Para: contabilidad@ieciudadelanuevooccidente.edu.co

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos enviar adjunta la cotización correspondiente a los servicios de **mantenimiento de infraestructura de la I.E. Ciudadela Nuevo Occidente**.

En la propuesta se detallan las actividades contempladas, el alcance de los trabajos, los materiales requeridos y los costos asociados, de acuerdo con las necesidades identificadas para la institución.

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta y quedamos atentos a sus comentarios, inquietudes o requerimientos de ajuste. Será un gusto ampliar cualquier información que consideren necesaria.

COTIZACION MANTENIMIENTO IE CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE- FAST.pdf
268K

FAST SOLUCIONES AVC SAS
NIT 901.559.324-1

AVC. SOLUCIONES FAST.

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OOCIDENTE
NIT	900,411,862.0
Direccion	CL 64 A 105 A 50 — Tel (57) 604 4278910
Email	contabilidad@ieciudadelanuevooccidente.edu.co

COTIZACION

AVC 010

De acuerdo a su solicitud de cotización, me permito presentar a su consideración los siguientes productos y/o servicios.

29/09/2026

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**REPARACIÓN DE CERRAJERÍA MAYOR AMBAS SEDES**: Consiste en realizar las actividades de cerrajería mayor la cual incluye, ensamble de piezas metálicas (Laminas, pts., malla, varillas, tubos, ángulos etc.) por medio de cordones de soldadura, utilizando soldadura 6011 o 6018 según el caso. Esta actividad incluye tornillos, arandelas, pernos y todos lo necesario para su correcto funcionamiento y reparación de la estructura	UND	1	$ 124.500,00	$ 124.500
2	**REPARACIONES DE CERRAJERÍA MENOR AMBAS SEDES:** Consiste en realizar reparaciones menores en las estructuras metálicas, como lo son instalación de varillas en pasamanos, soldadura de anclaje en PHR DOBLES, reparación de sillas escolares, ajuste de tornillería, instalación de cuadros, vidrios, etc.	UND	1	$ 43.200	$ 43.200
3	**MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS AMBAS SEDES:** Incluye suministro e instalación de fluxómetros, empaques, calibración, mangueras, diafragmas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 46.200	$ 46.200
4	**MANTENIMIENTO DE ABASTOS AMBAS SEDES:** Incluye Suministro, e Instalación de Grifería para Lavamanos y o pocetas. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Incluye insumos y materiales para la instalación adecuada de esta.	UND	1	$ 49.000	$ 49.000
5	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LA INSTITUCION AMBAS SEDES**: Consiste en realizar el mantenimiento correctivo, preventivo o cambio al sistema de seguridad de las puertas de la institución (Chapas), incluye el cambio de clave, cambio de chapa, pasadores, rodillos, engrase y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 160.000	$ 160.000
6	**MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS AMBAS SEDES**: Mantenimiento al sistema eléctrico de la institución, revisión de corriente, salidas, repescas, cambio de tubería de ser el caso, garantizando un correcto funcionamiento en el sistema eléctrico, además de la revisión del tablero (tomas, suiches, canaletas, cableados etc.)	UND	1	$ 60.000	$ 60.000
7	**SERVICIO DE MANTENIMIENTOS IMPREVISTOS AMBAS SEDES:** Consiste en prestar mantenimientos no contemplados y de urgencia a través de personal, herramientas, equipos, transporte, comprende servicios tecnificados a través de las siguientes especialidades: albañilería, mampostería, plomería, cerrajería, obra blanca, carpintería, gases, electricidad y las demás especialidades propias de la construcción y mantenimiento de instalaciones, este personal deberá estar capacitado en alturas, el servicio será diurno.	JORNAL	1	$ 615.000	$ 615.000
8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS AMBAS SEDES:** Incluye el aparato sanitario (inodoro con tanque), lavamanos de colgar, orinales, grifería básica, kit de accesorios de fijación, acoples flexibles y tubería de conexión interna a los puntos de desagüe y abasto existentes. No incluye obra civil ni acabados.	UN	1	$ 672.000	$ 672.000
9	**Adecuación de cerramiento, fabricación en sitio e instalación de puerta en malla (1.00 x 1.90 m) SEDE PEDEGRAL.** Descripción: Incluye la demolición parcial de tramo de muro de concreto/bloque para dar gálibo a la puerta, retiro y corte de la malla del cerramiento existente, suministro total de materiales (tubería galvanizada de 1.5", malla eslabonada calibre 12.5, bisagras reforzadas y pasador portacandado). Incluye mano de obra para la fabricación de la estructura en sitio, soldado, tensionado de malla, fijación a postes, (discos, soldadura, mezcla de concreto para fijación).	ml	1	$ 454.500	$ 454.500
10	**ADECUACIÓN DE TERRAZA JUNTO A LA BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL** : Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica en tubería estructural rectangular de 4" x 2", calibre 14 (2,0 mm), con cubierta en teja termoacústica de UPVC, perfil trapezoidal, espesor 2,5 mm, incluyendo soldadura, platinas, anclajes, tornillería, elementos de fijación, mano de obra, equipos y demás actividades necesarias para la correcta instalación y terminación de la cubierta. incluye 9 metros lineales de canoa en PVC rígido para aguas lluvias, sección aproximada de 15 x 12 cm, resistente a la intemperie y radiación UV, incluyendo soportes de fijación, uniones, tapas, accesorios y sellante. Incluye además bajante en PVC de 3" de diámetro, con sus accesorios de conexión y fijación, garantizando la adecuada recolección y evacuación de aguas lluvias.	m2	1	$ 325.000	$ 325.000
11	**REPARACIÓN DE PLACA DEPORTIVA SEDE PRINCIPAL:** Demolición y retiro de tramo de placa fracturada, preparación y nivelación del área para posterior vaciado de concreto de 3.000 PSI reforzado con malla electrosoldada 6x6–W2.9/W2.9, de 4,9 mm de diámetro y separación de 15 x 15 cm. Incluye formaleta, materiales de fijación, mano de obra, equipos, herramientas, retiro de escombros y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de la reparación.	m2	1	$ 300.000	$ 300.000

CONDICIONES DE PAGO Y/O OBSERVACIONES		
	BASE	**35,000,000**
VALOR TOTAL SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, EL CUAL SE EJECUTARÁ DE ACUERDO A LOS VALORES UNITARIOS DE LA SIGUIENTE COTIZACION	**IVA 19%**	$ -
	TOTAL	**35,000,000**

CUENTA PARA REALIZAR EL PAGO:

RECIBE

Aldemar valencia Cardona Zapata
Representante Legal

Gmail

CONTABILIDAD IE CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
<contabilidad@ieciudadelanuevooccidente.edu.co>

MANTENIMIENTO DE LA I.E NUEVO OCCIDENTE

1 mensaje

Santiago Perez <salomeperezjaramillo75@gmail.com> 30 de septiembre de 2026 a las 12:02
Para: Contabilidad@ieciudadelanuevooccidente.edu.co, rectoria@ieciudadelanuevooccidente.edu.co

Cordial saludo

Con la presente se adjunta la respectiva cotización de MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Cordialmente

MARCELA TAPIERO L
Asistente

2 adjuntos

Cotizacion AC.pdf
301K

RUT AC - COTIZACION (1) (1).pdf
436K

AC&ES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	**FECHA**	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

ÍTEM PARA CONTRATO 2026					
EMPRESA A					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**REPARACIÓN DE CERRAJERÍA MAYOR AMBAS SEDES**: Consiste en realizar las actividades de cerrajería mayor la cual incluye, ensamble de piezas metálicas (Laminas, pts., malla, varillas, tubos, ángulos etc.) por medio de cordones de soldadura, utilizando soldadura 6011 o 6018 según el caso. Esta actividad incluye tornillos, arandelas, pernos y todos lo necesario para su correcto funcionamiento y reparación de la estructura	UND	1	$ 121.200,00	$ 121.200
2	**REPARACIONES DE CERRAJERÍA MENOR AMBAS SEDES:** Consiste en realizar reparaciones menores en las estructuras metálicas, como lo son instalación de varillas en pasamanos, soldadura de anclaje en PHR DOBLES, reparación de sillas escolares, ajuste de tornillería, instalación de cuadros, vidrios, etc.	UND	1	$ 42.000	$ 42.000
3	**MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS AMBAS SEDES:** Incluye suministro e instalación de fluxómetros, empaques, calibración, mangueras, diafragmas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
4	**MANTENIMIENTO DE ABASTOS AMBAS SEDES:** Incluye Suministro, e Instalación de Grifería para Lavamanos y o pocetas. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Incluye insumos y materiales para la instalación adecuada de esta.	UND	1	$ 39.500	$ 39.500
5	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LA INSTITUCION AMBAS SEDES**: Consiste en realizar el mantenimiento correctivo, preventivo o cambio al sistema de seguridad de las puertas de la institución (Chapas), incluye el cambio de clave, cambio de chapa, pasadores, rodillos, engrase y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 95.000	$ 95.000
6	**MANTENIMIENTO Y O REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS AMBAS SEDES**: Mantenimiento al sistema eléctrico de la institución, revisión de corriente, salidas, repescas, cambio de tubería de ser el caso, adecuación de circuitos eléctricos según la norma RETIE garantizando un correcto funcionamiento en el sistema eléctrico, además de la revisión del tablero (tomas, suiches, canaletas, cableados etc.)	UND	1	$ 78.000	$ 78.000
7	**SERVICIO DE MANTENIMIENTOS IMPREVISTOS AMBAS SEDES:** Consiste en prestar mantenimientos no contemplados y de urgencia a través de personal, herramientas, equipos, transporte, comprende servicios tecnificados a través de las siguientes especialidades: albañilería, mampostería, plomería, cerrajería, obra blanca, carpintería, gases, electricidad y las demás especialidades propias de la construcción y mantenimiento de instalaciones, este personal deberá estar capacitado en alturas, el servicio será diurno.	JORNAL	1	$ 620.000	$ 620.000
8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS AMBAS SEDES:** Incluye el aparato sanitario (inodoro con tanque), lavamanos de colgar, orinales, grifería básica, kit de accesorios de fijación, acoples flexibles y tubería de conexión interna a los puntos de desagüe y abasto existentes. No incluye obra civil ni acabados.	UN	1	$ 611.000	$ 611.000
9	**Adecuación de cerramiento, fabricación en sitio e instalación de puerta en malla (1.00 x 1.90 m).SEDE PREDREGAL.** Descripción: Incluye la demolición parcial de tramo de muro de concreto/bloque para dar gálibo a la puerta, retiro y corte de la malla del cerramiento existente, suministro total de materiales (tubería galvanizada de 1.5", malla eslabonada calibre 12.5, bisagras reforzadas y pasador portacandado). Incluye mano de obra para la fabricación de la estructura en sitio, soldado, tensionado de malla, fijación a postes, (discos, soldadura, mezcla de concreto para fijación).	ml	1	$ 350.000	$ 350.000

10	ADECUACIÓN DE TERRAZA JUNTO A LA BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL: Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica en tubería estructural rectangular de 4" x 2", calibre 14 (2,0 mm), con cubierta en teja termoacústica de UPVC, perfil trapezoidal, espesor 2,5 mm, incluyendo soldadura, platinas, anclajes, tornillería, elementos de fijación, mano de obra, equipos y demás actividades necesarias para la correcta instalación y terminación de la cubierta. incluye 9 metros lineales de canoa en PVC rígido para aguas lluvias, sección aproximada de 15 x 12 cm, resistente a la intemperie y radiación UV, incluyendo soportes de fijación, uniones, tapas, accesorios y sellante. Incluye además bajante en PVC de 3" de diámetro, con sus accesorios de conexión y fijación, garantizando la adecuada recolección y evacuación de aguas lluvias.	m2	1	$ 250.000	$ 250.000
11	REPARACIÓN DE PLACA DEPORTIVA SEDE PRINCIPAL: Demolición y retiro de tramo de placa fracturada, preparación y nivelación del área para posterior vaciado de concreto de 3.000 PSI reforzado con malla electrosoldada 6x6–W2.9/W2.9, de 4,9 mm de diámetro y separación de 15 x 15 cm. Incluye formaleta, materiales de fijación, mano de obra, equipos, herramientas, retiro de escombros y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de la reparación.	m2	1	$ 210.000	$ 210.000
VALOR TOTAL SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, EL CUAL SE EJECUTARÁ DE ACUERDO A LOS VALORES UNITARIOS DE LA SIGUIENTE COTIZACION					**$ 35.000.000,00**

FORMA DE PAGO	
	CORTES DE OBRA DE ACUERDO A LA EJECUCION
	ENTREGA FINAL



CORDIALMENTE

ARQ. CLAUDIA CARDONA
CONTACTO:3216219457

AC&ES ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA S.A.S.

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

Sigla
AC&ES S.A.S.
Identificación
NIT 901820258 - 1
Categoria de la Matrícula
Sociedad ó persona juridica principal ó esal
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Sociedades por acciones simplificadas sas
Cámara de Comercio
Aburra sur
Fecha de Matrícula
2024/04/09
Fecha de Vigencia
Indefinido
Fecha de Cancelación
/ /
Estado de la matrícula
Activa
Fecha de renovación
2026/05/22
Último año renovado
2026

Número de Matrícula
271921
Fecha de Actualización
2026/05/22
Emprendimiento Social
N

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Comprar Certificado

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



Empresario

Recuerde que puede descargar informes de proveedores, clientes o competidores si renovó a tiempo su matricula mercantil

Enlaces relacionados

Confecámaras

Datos abiertos

Reporte de Entidades del Estado

Registro de Garantías Mobiliarias

Registro Nacional de Turismo - RNT

Registro Único de Proponentes - RUP

Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza

Ventanilla Única Empresarial - VUE

Política de Tratamiento de Datos

Version: "1.4.64"- Rev:(25052026)

AC&ES ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general | Actividad económica | Representante legal | Propietario / Establecimiento

7111
Actividades de arquitectura
4290
Construcción de otras obras de ingeniería civil
7112
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica