GEOPOLIMEROS S.A.S
NIT: 900144255-4
Tel.: 8766905
comercial@geopolimerossas.com
http://geopolimerossas.com

Dirección de facturación:
CONSORCIO ACUA USME
CL 72 A 60 18
Bogotá
Colombia
+57 312 5861487

Dirección de Entrega:
BODEGA GEOPOLÍMEROS
km 1,5 Vía Siberia - Cota, Entrada Potrero Chico,
Centro Empresarial Arcos de Cota, Bodega 3A
Bogota Cundinamarca 250017
Colombia

CONSORCIO ACUA USME, ALEXANDER SALAZAR
CL 72 A 60 18
Bogotá
Colombia
NIT: 902021226-1

Cotización # S08070

Fecha de presupuesto:
03-07-2026

Vencimiento:
02-08-2026

Vendedor:
GERALDINE GUIO SALAMANCA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[SV-0011SITMSDI] S.INST TERMOFUSIONES X DÍA	1,00 Días	1.435.000,00	IVA Generado por Servicios 19%	$ 1.435.000,00

Monto Libre de Impuestos	$ 1.435.000,00
IVA 19%	$ 272.650,00
Total	$ 1.707.650,00

NOTAS ACLARATORIAS

*Se cotiza por día de técnico con equipo de termofusión de Tubería HDPE Y PP semiautomático.
*Cliente recoge al técnico y el quipo en Bodega Geopolimeros.
*Cliente debe colocar entre 1 y 2 ayudantes a disposición del técnico.
*Se solicita sitio carpado y protegido del viento para garantizar las temperaturas optimas de sellado y poder sellar con lluvia sin que se detenga el proceso.

*Si el cliente coloca planta eléctrica, este debe ser mínimo de 9KVA con supresor de picos y con conexión a 110 y 220V

*Se estiman 15 pegas en jornada laboral, para lograrlo debe tener toda la tubería extendida o lista en el punto de termofusión.

PRECIO INCLUYE:

- técnico con la seguridad social, en horario laboral de 42 horas semanales
- Viáticos del personal operativo.
- Alquiler de equipos de sellado y herramienta menor.
- Pruebas de calidad no destructivas en campo y destructivas en laboratorio de Geopolímeros.

PRECIO NO INCLUYE (debe ser suministrado por cliente):


- Movilización de técnico y el equipo; cliente debe en bodega Geopolimeros (cotá)Cundinamarca
- No incluye profesional SISO ni supervisor de alturas.
- 1 a 2 Ayudantes 100% a disposición del técnico.
- Motobomba y operario de motobomba en caso de requerirlo.

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- El cliente debe garantizar el acceso del personal y del material a la obra.
- Se solicita sitio carpado y protegido del viento para garantizar las temperaturas optimas de sellado y poder sellar con lluvia sin que se detenga el proceso.
- El cliente debe garantizar bodegaje seguro y bajo llave para los equipos, el inventario en obra de los materiales a instalar serán responsabilidad del cliente.
- Para garantizar la calidad de los trabajos de termofusión es necesario realizar los trabajos sin presencia de humedad, incluidos: precipitaciones entre leves a fuertes.
- En caso de requerir a nuestro personal en obra y no encontrarse el sitio en condiciones para instalar, se cobrará por día de standby razón de $1.900.000
- En caso de que las lluvias impidan la ejecución de nuestra labor en campo, habiéndose presentado nuestro equipo o habiendo iniciado el proyecto, se cobrará un standby por lluvia en donde el costo será compartido entre Geopolímeros y nuestro cliente, por partes iguales.
- La solicitud del personal en obra debe ser realizada con mínimo una semana de anticipación, con el fin de cumplir con el requerimiento.
- El cliente debe garantizar el suministro de (1 a 2) auxiliares mano de obra no calificados permanentes en obra para la instalación y que deben estar 100% a disposición de nuestro técnico.
- No se considera en la oferta personal SISO, coordinador de alturas o rescatista en sitio, en caso de ser requerido por nuestro cliente, éste debe asumirlo o solicitar una nueva cotización.
- Los residuos que se generen como resultado de la instalación deben ser acopiados por Geopolimeros en un lugar cercano y dentro de la obra y su disposición final y el costo que se genere de la actividad será asumido por el cliente.
- Esta oferta no incluye actividades distintas a las expresadas en el cuadro de precios.
- Esta cotización no incluye costos de generación de pólizas.

PRUEBAS DE CALIDAD:

• Se tiene definido un protocolo para verificar la calidad de los sellos termo fusionados, y soldaduras por extrusión, mediante ensayos destructivos y no destructivos, realizados en campo, incluidos en la presente oferta:
• Prueba de vacío: Determina posibles fugas en reparaciones por extrusión mediante el vaciado de aire por medio de un equipo a presión.
• Prueba de aguja cónica: determina posibles fugas en el sello, verificando por perdida de presión en el canal de aire que deja el equipo de sellado.
• Tracción: Se extrae una muestra de un sello realizado y se somete a un ensayo de tensión
• Pelado: Se extrae una muestra de un sello realizado y se somete a un ensayo de corte
• Prueba de chispa: mediante un equipo electrónico y sobre la superficie de la geomembrana se barre con un electrodo para detectar posibles fugas o poros.





“ Por norma, todas las Geomembranas deben tener debajo un Geotextil de protección para evitar punzonamientos, y deben instalarse sobre un terreno liso, la ausencia de estas condiciones limita la garantía de Geopolimeros sobre las Geomembranas al momento de la instalación y no a fugas posteriores causadas por incumplir esta condición“.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: contado anticipado
Disponibilidad: Inmediata, sujeto a inventario y otros pedidos o proyectos en proceso.
Tiempo de entrega: Las fechas de instalación y entrega se acordaran al momento de aceptar la ORDEN DE COMPRA, sujeto a disponibilidad de transporte y de espacio en la agenda de proyectos.
Validez de la Oferta: 5 días hábiles.

RETENCIÓN: Somos auto-retenedores del impuesto sobre la renta. Resolución 009 309 del 31 de octubre de 2014, favor NO practicar retención en la fuente.

Por favor realizar la consignación en algunas de nuestras cuentas bancarias que relacionamos a continuación:
Bancolombia:
Número de cuenta: 08434948713
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

Titular: Geopolimeros S.A.S. - Nit. 900144255-4

Banco de Bogotá:
Número de cuenta: 009345711
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
Titular: Geopolimeros S.A.S. - Nit. 900144255-4

Banco Davivienda:
Número de cuenta: 560451569998888
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
Titular: Geopolimeros S.A.S. - Nit. 900144255-4

Banco Itaú:
Número de cuenta: 729016790
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
Titular: Geopolimeros S.A.S. - Nit. 900144255-4

Para dar trámite a está cotización una vez sea aceptada, es necesario enviar:
1. Orden de compra o aceptación de la cotización
2. Rut
3. Correo electrónico de facturación legible

SOLICITUD DE CRÉDITO

Se considerará el ofrecimiento de cupo de credito después de la tercera compra y para ello se autoriza a GEOPOLIMEROS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por GEOPOLIMEROS SAS con fines comerciales, promociones, información de productos de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a GEOPOLIMEROS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo visita, correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO NIÑO CACERES
Coordinador Comercial
Celular 3185184775
luis.nino@geopolimerossas.com

Plazo de pago: Inmediato