
1 PLANO DE INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA

Puesto de Salud Norcasia

ESCALA:____1:50



CUADRO DE ESPECIFICACIONES


DESCRIPCIÓN

CANTIDAD	INSTALACIÓN	CONVENCIÓN	CONSUMO W Vatios	CONSUMO TOTAL W
24 UND	Suministro e Instalación de Punto Eléctrico de Iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w Redonda o Cuadrada o similar.		18 W	936 W
8 UND	Interruptor		———	———
4 UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)		220 W	1,100W
15 UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)		110 W	3,410W
1 UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE DOZE AMP Y DOZE AMP)		———	———
1 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.		———	———
1 UND	Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, Incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2.4Dm.		———	———
120 ML	Acometida de distribución interna de tablero de distribución a uso final para tomacorrientes y luminarias. Incluye tuberia PVC, alambre awg N° 12 por 2 lineas y alambre N° 16 por 1 linea y accesorios.		———	———

2 PLANO DE INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA

Puesto de Salud Norcasia

ESCALA:____1:50



GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
FLORENCIA CAQUETÁ
CALLE 15 CARRERA 13 ESQUINA BARRIO CENTRO

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2025

REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS
ZOMAC S.A.S
NIT. 901.372.267-3
R.P. CON. OBRA:
JOHAN LOPEZ MENDEZ
C.C. 1.117.508.596

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI 001 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD RURAL DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

INTERVENTORÍA:

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT 900.815.455-0
R.P. JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C. 1.018.439.570

CAQUETÁ

CONTENIDO:

1. PLANO DE INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA

2. PLANO DE INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA

FECHA:

17/ ABRIL / 2026

ESCALA:	Plancha No:
1:50	4 de 4

VERSIÓN:
Plano Record