



Maura Alvarez
"SOLUCIONES DE INGENIERIA" S.A.S.
NIT. 901.335.702-9

MA- 260925-C

Santa Marta, 26 septiembre de 2.025

Señores

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA

Nit. 901.736.641-9

Atn: Ing. Oswaldo Osorio

email: ingoswosme@gmail.com

Cordial Saludo:

Según su solicitud y diseño, estamos enviando propuesta económica de los elementos prefabricados de la referencia,

COTIZACION

ITEM	REF	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1		SANTA MARTA: Bloque de cemento tipo Cárcamo, en concreto de 4.000 psí, de 1000x450x450 mm (libre), con Rejilla, espesor de pared 80 mm, reforzado con acero de 3/8". Incluyen 2 rejillas de 500x480x70 mm, por cárcamo de 1 ml	und	434,00	255.088,40	110.708.366,60

TOTAL PRODUCTO	\$ 110.708.367
TRANSPORTE PARA 148 TONELADAS	\$ 4.250.000
TOTAL PROPUESTA	\$ 114.958.367

1. ESTA PROPUESTA TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS CALENDARIO
2. FORMA DE PAGO: ANTICIPADA O A CONVENIR
3. TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CRONOGRAMA DE CONTRATANTE
4. ESTA COTIZACIÓN INCLUYE TRANSPORTE PUESTO EN EL PERÍMETRO URBANO DE SANTA MARTA. LOS ELEMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN PLATAFORMA DE CAMIÓN, EL CLIENTE ASUME EL DESCARGUE A PISO.

En espera de Resolverle sus inquietudes.

De Usted Atentamente,


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ING. MAURA CELINA ALVAREZ OLIVERO
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 24 No.45-30 Urbanización Santa Cruz
Celular: 300 240 56 45
Santa Marta D.T.C.M.