REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

ANEXO No. 1 del ACTA No. 14.
MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
SECRETRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**			PERIODO	**31/01/2026**		
ACTA MAYORES Y MENORES No. 06	**31** (Día)	**1** (Mes)	**2026** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)	**2026** (Año)	ADICIÓN (+)			
VALOR DEL CONTRATO	**$**		**5.674.617.468,75**	PÁGINA:	1 DE 2		

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En Facatativá a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO DE 2026 se reunieron el **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** el Ing. **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** como Representante Legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, el Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de ítem´s.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6							MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA No. 6			TOTAL PROYECTO CANTIDADES A EJECUTAR	
							CANT				
CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	(+)	(-)	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	**1,30**	**MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS**									
1,01	1,27	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	-	$ 2.426,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,02	201,8	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	-	$ 44.135,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,03	3,1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)	M2	1.891,66	$ 20.729,00	$ 39.212.220,14	178,27		$ 3.695.358,83	2.069,930	$ 42.907.578,97
1,04	16,2	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	9.778,31	$ 9.123,00	$ 89.207.522,13		(71,85)	$ (655.487,55)	9.706,460	$ 88.552.034,58
1,05	16,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM Y DERECHO A BOTADERO)	M3	3.637,63	$ 25.563,00	$ 92.988.735,69	51,53		$ 1.317.261,39	3.689,160	$ 94.305.997,08
1,06	4,53	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	652,15	$ 84.080,00	$ 54.832.772,00		(9,89)	$ (831.551,20)	642,260	$ 54.001.220,80
1,07	4,42	GEODRÈN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 136.932,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,08	3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	304,76	$ 14.282,00	$ 4.352.582,32	-	-	$ -	304,760	$ 4.352.582,32
1,09	3,2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1.447,82	$ 175.033,00	$ 253.416.278,06		(31,85)	$ (5.574.801,05)	1.415,970	$ 247.841.477,01
1,10	3,3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	-	$ 202.549,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,11	3,6	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	-	$ 221.204,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,12	3,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-	$ 3.448,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,13	3,12	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	18.464,52	$ 7.071,00	$ 130.562.620,92		(27,76)	$ (196.290,96)	18.436,760	$ 130.366.329,96
1,14	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 1.351.710,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,15	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.378,73	$ 1.312.904,00	$ 1.810.140.131,92		(15,94)	$ (20.927.689,76)	1.362,790	$ 1.789.212.442,16
1,16	432.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		$ 1.303.202,00	$ -	-	-	$ -		$ -
1,17	433.4	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-65	M2		$ 5.381,00	$ -	-	-	$ -		$ -
1,18	433.1	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-3	M2		$ 3.660,00	$ -	-	-	$ -		$ -
1,19	5,15	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-13	M2		$ 5.294,00	$ -	-	-	$ -		$ -
1,20	5,14	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	619,51	$ 157.971,00	$ 97.864.614,21		(13,00)	$ (2.053.623,00)	606,510	$ 95.810.991,21
1,21	6,8	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 86.325,00	$ -	-	-	$ -		$ -
1,22	5,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	158,87	$ 111.150,00	$ 17.658.400,50		(5,72)	$ (635.778,00)	153,150	$ 17.022.622,50
1,23	14,4	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	14,50	$ 64.323,00	$ 932.683,50	5,00		$ 321.615,00	19,500	$ 1.254.298,50
1,24	5,1	ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM	M2	340,80	$ 119.688,00	$ 40.789.670,40	162,19		$ 19.412.196,72	502,990	$ 60.201.867,12
1,25	5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	-	$ 125.204,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,26	8,4	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	-	$ 146.416,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,27	8,3	CONCRETO 2500 PSI	M3	-	$ 492.263,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

ANEXO No. 1 del ACTA No. 14.
MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
SECRETRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**			PERIODO	**31/01/2026**		
ACTA MAYORES Y MENORES No. 06	**31** (Día)	**1** (Mes)	**2026** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)	**2026** (Año)	ADICIÓN (+)			
VALOR DEL CONTRATO	**$**		**5.674.617.468,75**	PÁGINA:	1 DE 2		

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En Facatativá a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO DE 2026 se reunieron el **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** el Ing. **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** como Representante Legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, el Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de ítem´s.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6							MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA No. 6			TOTAL PROYECTO CANTIDADES A EJECUTAR	
CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1,28	8,1	CONCRETO 3000 PSI	M3	1,53	$ 554.671,00	$ 848.646,63		-	$ -	1,530	$ 848.646,63
1,29	4,52	CONCRETO 4000 PSI	M3	7,02	$ 627.829,00	$ 4.407.359,58	0,56		$ 351.584,24	7,580	$ 4.758.943,82
1,30	B0013790	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.054,06	$ 9.411,00	$ 38.152.794,80	758,58		$ 7.139.015,04	4.812,646	$ 45.291.809,84
1,31	1,6	DERECHO DE EXPLOTACION Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3	-	$ 9.270,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,32	4,7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	4.002,91	$ 2.064,00	$ 8.262.006,24	480,55		$ 991.855,20	4.483,460	$ 9.253.861,44
1,33	3,25	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)	UND	28,00	$ 1.822.048,00	$ 51.017.344,00	2,00		$ 3.644.096,00	30,000	$ 54.661.440,00
1,34	3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	76,25	$ 80.786,00	$ 6.159.932,50	-	-	$ -	76,250	$ 6.159.932,50
1,35	4611	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	-	$ 113.498,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,36	4612	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 231.839,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,37	3735	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 232.634,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,38	4136	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	212,55	$ 3.129,00	$ 665.068,95	63,75		$ 199.473,75	276,300	$ 864.542,70
1,39	3722	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	61,00	$ 7.059,00	$ 430.599,00	30,00		$ 211.770,00	91,000	$ 642.369,00
1,40	3878	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	31,00	$ 157.807,00	$ 4.892.017,00	2,00		$ 315.614,00	33,000	$ 5.207.631,00
1,41	5,1	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	19,00	$ 2.305.055,00	$ 43.796.045,00	4,00		$ 9.220.220,00	23,000	$ 53.016.265,00
1,42		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML		$ 6.358,00	$ -	-	-	$ -		$ -
							-	-			
2,00	**3,15**	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES**									
2,01	6,1	AFIRMADO	M3	211,64	$ 101.214,00	$ 21.420.930,96		(72,17)	$ (7.304.614,38)	139,470	$ 14.116.316,58
2,02	4779	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	630,75	$ 1.356,00	$ 855.297,00		(630,75)	$ (855.297,00)	-	$ -
2,03	6,6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UND	-	$ 180.794,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
2,04		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	-	$ 2.899,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
							-	-	$ -		

2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

ANEXO No. 1 del ACTA No. 14.
MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
SECRETRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**			PERIODO	**31/01/2026**	
ACTA MAYORES Y MENORES No. 06	**31** (Día)	**1** (Mes)	**2026** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)	**2026** (Año)	ADICIÓN (+)		
VALOR DEL CONTRATO	**$**		**5.674.617.468,75**	PÁGINA:	1 DE 2	

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En Facatativá a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO DE 2026 se reunieron el **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** el Ing. **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** como Representante Legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, el Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de ïtem´s.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6							MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA No. 6			TOTAL PROYECTO CANTIDADES A EJECUTAR	
							CANT				
CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	(+)	(-)	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
N.P.		NO PREVISTOS									
NP-1.01	EN BASE A 3,13	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	3.848,36	$ 620.074,00	$ 2.386.267.978,64		(32,52)	$ (20.164.806,48)	3.815,840	$ 2.366.103.172,16
NP-1.02	EN BASE A 3,13	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON QUIMICO Y CEMENTO	M3	-	$ 620.074,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
NP-1.03	4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,00	$ 1.380.768,00	$ 1.380.768,00	-	-	$ -	1,000	$ 1.380.768,00
NP-1.04	4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	2,30	$ 1.193.218,00	$ 2.744.401,40	-	-	$ -	2,300	$ 2.744.401,40
NP-1.05	5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	22,08	$ 107.088,00	$ 2.364.503,04		(1,68)	$ (179.907,84)	20,400	$ 2.184.595,20
NP-1.06	3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN.	-	$ 198.869,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
NP-1.07	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160, SUMINISTRO E INSTALCIÓN.	UN.	4,00	$ 169.833,00	$ 679.332,00	-	-	$ -	4,000	$ 679.332,00
NP-1.08	11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	242,50	$ 162.938,00	$ 39.512.465,00	13,70		$ 2.232.250,60	256,200	$ 41.744.715,60
NP-1.09	8153	RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UN	54,00	$ 69.997,00	$ 3.779.838,00	3,00		$ 209.991,00	57,000	$ 3.989.829,00
NP-1.10	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6,5 M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN	17,00	$ 606.689,00	$ 10.313.713,00	4,00		$ 2.426.756,00	21,000	$ 12.740.469,00
NP-1.11	4945	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	2.946,12	$ 15.629,00	$ 46.044.909,48	71,48		$ 1.117.160,92	3.017,600	$ 47.162.070,40
NP-1.12	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALCIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2	123,80	$ 150.238,00	$ 18.599.464,40		(32,14)	$ (4.828.649,32)	91,660	$ 13.770.815,08
NP-1.13	4085	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3 CM MORTERO 2000 PSI	UN	6,00	$ 134.151,00	$ 804.906,00		(6,00)	$ (804.906,00)	-	$ -
NP-1.14	4052	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UN	25,00	$ 77.604,00	$ 1.940.100,00		(4,00)	$ (310.416,00)	21,000	$ 1.629.684,00

182

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

ANEXO No. 1 del ACTA No. 14.
MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
SECRETRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**			PERIODO	**31/01/2026**
ACTA MAYORES Y MENORES No. 06	**31** (Día)	**1** (Mes)	**2026** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)	**2026** (Año)	ADICIÓN (+)	
VALOR DEL CONTRATO	**$**		**5.674.617.468,75**	PÁGINA:	1 DE 2

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En Facatativá a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO DE 2026 se reunieron el **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** el Ing. **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** como Representante Legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, el Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de ïtem´s.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6							MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA No. 6			TOTAL PROYECTO CANTIDADES A EJECUTAR	
CAP.	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**
NP-1.15	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3 CM MORTERO 2000 PSI	ML	257,93	$ 85.137,00	$ 21.959.386,41	42,38		$ 3.608.106,06	300,310	$ 25.567.492,47
NP-1.16	4.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	50,00	$ 866.003,00	$ 43.300.150,00		(3,00)	$ (2.598.009,00)	47,000	$ 40.702.141,00
NP-1.17	3727	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES Y RENIVELACIÓN DE REJILLAS)	UN	63,00	$ 136.104,00	$ 8.574.552,00	2,00		$ 272.208,00	65,000	$ 8.846.760,00
NP-1.18	6486	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASCIEDO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	83,48	$ 78.927,00	$ 6.588.825,96	-	-	$ -	83,480	$ 6.588.825,96
NP-1.19	EN BASE A 3.2	CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 6"	UN	6,00	$ 214.926,00	$ 1.289.556,00	-	-	$ -	6,000	$ 1.289.556,00
NP-1.20	2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	171,46	$ 40.218,00	$ 6.895.778,28	20,65		$ 830.501,70	192,110	$ 7.726.279,98
NP-1.21	3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	203,17	$ 53.932,00	$ 10.957.364,44	-	-	$ -	203,170	$ 10.957.364,44
NP-1.22	4.22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	50,92	$ 202.288,00	$ 10.300.504,96	-	-	$ -	50,920	$ 10.300.504,96
NP-1.23	3.5	CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UN	2,00	$ 493.905,00	$ 987.810,00	2,00		$ 987.810,00	4,000	$ 1.975.620,00
NP-1.24	3,4	CAJA DE INSPECCIÓN 40X40	UN	8,00	$ 429.546,00	$ 3.436.368,00	7,00		$ 3.006.822,00	15,000	$ 6.443.190,00
NP-1.25	2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	52,80	$ 23.158,00	$ 1.222.742,40	-	-	$ -	52,800	$ 1.222.742,40
NP-1.26	EN BASE A 2,6	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	735,65	$ 99.821,00	$ 73.433.318,65	67,90		$ 6.777.845,90	803,550	$ 80.211.164,55
NP-1.27	4,6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	39,24	$ 985.163,00	$ 38.657.796,12	1,41		$ 1.389.079,83	40,650	$ 40.046.875,95
NP-1.28	4,25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	35,06	$ 683.254,00	$ 23.954.885,24		(17,75)	$ (12.127.758,50)	17,310	$ 11.827.126,74
NP-1.29	4,21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	22,71	$ 779.818,00	$ 17.709.666,78	2,72		$ 2.121.104,96	25,430	$ 19.830.771,74
NP-1.30	3811	CORTE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	882,30	$ 3.457,00	$ 3.050.111,10		(882,30)	$ (3.050.111,10)	-	$ -
							-	-			
		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MANTENIMIENTO VIAL				**$ 50.000.000,00**	-	-			**$ 50.000.000,00**
		ADICIONAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MANTENIMIENTO VIAL				**$ 25.000.000,00**	-	-			**$ 25.000.000,00**

228

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

ANEXO No. 1 del ACTA No. 14.
MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
SECRETRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS**			PERIODO	**31/01/2026**
ACTA MAYORES Y MENORES No. 06	**31** (Día)	**1** (Mes)	**2026** (Año)	CONTRATO No.	**252/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10** (Día)	**2** (Mes)	**2026** (Año)	ADICIÓN (+)	
VALOR DEL CONTRATO	**$**		**5.674.617.468,75**	PÁGINA:	1 DE 2

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En Facatativá a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO DE 2026 se reunieron el **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** el Ing. **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** como Representante Legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, el Ing. **IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de ítem´s.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 14 MAYORES Y MENORES No. 6							MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA No. 6			TOTAL PROYECTO CANTIDADES A EJECUTAR	
CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MANTENIMIENTO VIAL				**$ 11.300.000,00**	1,00	-	$ 11.300.000,00		**$ 11.300.000,00**
	TOTAL COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 5.674.617.468,75**			**$ -**		**$ 5.674.617.468,75**
	TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 4.365.090.360,58**			**$ -**		**$ 4.365.090.360,58**
		ADMINISTRACIÓN			22%	960.319.879,33			0,00		960.319.879,33
		IMPREVISTOS			3%	130.952.710,82			0,00		130.952.710,82
		UTILIDAD			5%	218.254.518,03			0,00		218.254.518,03
	TOTAL AIU				**30%**	**$ 1.309.527.108,18**			**$ -**		**$ 1.309.527.108,18**
		IVA SOBRE UTILIDAD			0%	$ -					$ -
	TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)					**$ 5.674.617.468,75**			**$ -**		**$ 5.674.617.468,75**
	AJUSTE AL PESO					**$ -**			**$ -**		**$ -**
	VALOR TOTAL					**$ 5.674.617.468,75**			**$ -**		**$ 5.674.617.468,75**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA UNO, EN LA CIUDAD DE FACATATIVÁ A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2026.

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
CONTRATISTA
Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA

Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA
INTERVENTORIA
Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS

ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN
SUPERVISOR
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

226