ACATA DE MAYORES Y MENORES No 01

Alcaldía de Ocaña

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN AULA MÚLTIPLE EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS DESTINADO A FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultoría

CONTRATISTA	GEOVANNY ORTIZ PEREZ	88282468

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SVIV SAMC 009 DE 2026

				CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICADAS			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+ / -)		CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**OBRAS PREMILINARES**									
1,1	1,1	Localizacion y remplanteo	M2	106,02	$ 6.865,00	$ 727.827,00	(+)	9,07	115,09	$ 790.106,58
1,2	2,1	Excavacion de manual de material comun	M3	3,78	$ 104.374,00	$ 394.534,00			3,78	$ 394.533,72
1,3	3,1	Relleno para estructuras con material seleccionado	M3	19,68	$ 115.197,00	$ 2.267.538,00	(+)	0,70	20,38	$ 2.347.772,46
Subtotal						**$ 3.389.899,00**			Subtotal	**$ 3.532.413,00**
2	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**									
2,1	2,1	Suminstro e instalacion de columnetas de (15 x20)cm, en concreto reforzado 3000PSI.	ML	4,80	$ 123.131,00	$ 591.029,00			4,80	$ 591.028,80
2,2	2,2	Suminstro e instalacion de viga cinta de (15 x20)cm, en concreto reforzado 3000PSI.	ML	15,00	$ 121.023,00	$ 1.815.345,00	(+)	2,20	17,20	$ 2.081.595,60
2,3	2,3	Suminstro e instalacion losa de concreto E:10 cm para tarima , Incluye malla Electrosoldada	M2	28,12	$ 140.447,00	$ 3.949.370,00	(+)	5,06	33,18	$ 4.660.031,46
2,4	2,4	Suminstro e instalacion losa de concreto E:08 cm para anden , Incluye malla Electrosoldada	M2	63,20	$ 118.780,00	$ 7.506.896,00	(+)	15,41	78,61	$ 9.337.533,36
2,5	2,5	Suminstro e instalacion Carcamo en concreto reforzado de a=0,25 m h= 0,30m incluye rejilla metalia	ML	21,00	$ 621.826,00	$ 13.058.346,00	(+)	0,58	21,58	$ 13.416.517,78
Subtotal						**$ 26.920.986,00**			Subtotal	**$ 30.086.707,00**
3	**MAMPOSTERIA**									
3,1	3,1	Suministro e instalacion de muro en ladrillo de obra (7x12x25)cm	M2	11,68	$ 138.864,00	$ 1.621.932,00	(+)	1,97	13,65	$ 1.895.493,60
3,2	3,2	Pañete en mortero impermeabilizado	M2	17,92	$ 44.955,00	$ 805.594,00	(+)	0,84	18,76	$ 843.355,80
3,3	3,3	Pañete en mortero 1:4	M2	12,00	$ 39.075,00	$ 468.900,00	(-)	-1,28	10,72	$ 418.884,00
3,4	3,4	Pintura para muros (internos, 2 manos)	M2	12,00	$ 20.212,00	$ 242.544,00	(-)	-1,28	10,72	$ 216.672,64
Subtotal						**$ 3.138.970,00**			Subtotal	**$ 3.374.406,00**

ACATA DE MAYORES Y MENORES No 01

Alcaldía de Ocaña	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN AULA MÚLTIPLE EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS DESTINADO A FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	Ingeniero Geovanny Ortiz Pérez Construcciones y Consultoría	CONTRATISTA: GEOVANNY ORTIZ PEREZ — 88282468 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SVIV SAMC 009 DE 2026

				CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICADAS			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+ / -)		CANTIDAD	VALOR TOTAL
4 CARPINTERIA METALICA										
4,1	4,1	Suministro de istalacion bajante pvc aguas lluvias de 4", incluyop accesorios.	ML	14,00	$ 61.966,00	$ 867.524,00			14,00	$ 867.524,00
4,2	4,2	Suministro de istalacion canal lamina galvanizada cal. 20	ML	50,00	$ 113.641,00	$ 5.682.050,00			50,00	$ 5.682.050,00
4,3	4,3	Suministro de istalacion de puerta metalica cal. 20, incluye acabados en anticorrosivo, domestico y cerradura. (2,00x0,95)m	UND	1,00	$ 1.244.280,00	$ 1.244.280,00			1,00	$ 1.244.280,00
4,4	4,4	Suministro instalcion de ventana metalica, incluye vidrio y protector metalico acabados en anticorrosivo y domestico.	M2	50,08	$ 452.700,00	$ 22.671.216,00	(-)	-0,32	49,76	$ 22.527.981,72
4,5	4,5	Suministro de instalacion de porton metalico en lamina cal.22 y tuberia de de (2"x2"), incluye acabados en anticorrosivo domestico y cerradura	UND	1,00	$ 2.280.725,00	$ 2.280.725,00			1,00	$ 2.280.725,00
4,6	4,6	Suministro instalcion de perciana metalica, acabados en anticorrosivo y domestico.	M2	20,40	$ 387.328,00	$ 7.901.491,00			20,40	$ 7.903.021,15
Subtotal						**$ 40.647.286,00**			Subtotal	**$ 40.505.582,00**
5 ACOMETIDA ELECTRICA										
5,1	5,1	Lampara florecentes	UND	8,00	$ 176.418,00	$ 1.411.344,00	(+)	4,00	12,00	$ 2.117.016,00
5,2	5,2	Suministro e instalacion de cable No.14	ML	200,00	$ 8.494,00	$ 1.698.800,00	(+)	50,00	250,00	$ 2.123.500,00
5,3	5,3	Suministro e instalacion de cable No.12	ML	200,00	$ 11.108,00	$ 2.221.600,00			200,00	$ 2.221.600,00
5,4	5,4	Suministro e instalacion de tuberia EMT 1/2" incluye accesorios	UND	40,00	$ 84.942,00	$ 3.397.680,00	(+)	15,00	55,00	$ 4.671.810,00
5,5	5,5	Tablero de 6 circuitos	UND	1,00	$ 737.035,00	$ 737.035,00			1,00	$ 737.035,00
5.6	5.6	Acometida cable No. 8	ML		$ 84.936,00	$ 0,00	(+)	40,00	40,00	$ 3.397.440,00
Subtotal						**$ 9.466.459,00**			Subtotal	**$ 15.268.401,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 83.563.600,00**				**$ 92.767.509,00**
		VALOR TOTAL REDONDEADO AL PESO				**$ 83.563.600,00**				**$ 92.767.509,00**

Valor Adicional aporte del Municipio: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($9.203.909,00)

GUSTAVO CASTILLA BERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario area de Vías

GEOVANNY ORTIZ PÉREZ
Documento de identidad: 88.282.468 de Ocaña
CONTRATISTA