Leticia, Amazonas, 8 de octubre de 2026

ADENDA No. 01

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 026-MC-BASPC26-2026

EL ORDENADOR DEL GASTO DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26 "SS. NÉSTOR OSPINA MELO"

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 209 de la Constitución Política; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1437 de 2011; los artículos 2.2.1.1.2.2.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, este último modificado por el Decreto 1860 de 2021; la Resolución Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022; la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023, y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Proceso	026-MC-BASPC26-2026
Modalidad	Mínima cuantía
Objeto	Mantenimiento de bienes inmuebles PTAR-PTAP, servicios de construcción y servicios profesionales, científicos y técnicos de estudios e investigaciones PTAP-PTAR para el BASPC N.o 26 y sus unidades centralizadas, vigencia 2026.
Fecha	8 de octubre de 2026

El BASPC N.o 26, con fundamento en la revisión técnica y económica del proceso, las observaciones recibidas y la certificación técnica suscrita el 7 de octubre de 2026, modifica y aclara los documentos del proceso en los siguientes términos:

1. **Formulario económico y precios máximos**

Se sustituye el Formulario 1 por la versión anexa. La comparación comprende 21 renglones: 19 precios unitarios integrales de mantenimiento y dos paquetes de caracterización, uno por sede. La cantidad uno de cada renglón es solo un factor uniforme de comparación y no constituye metrado de ejecución ni garantía de cantidades mínimas.

Item	Ajuste	Unidad	Precio integral maximo

Avenida Vásquez Cobo, Carrera 10 No. 16-00
Leticia, Amazonas
Bas26@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

Scanned with CamScanner

1.10	Cambio integral del lecho filtrante FAFA	SERVICIO	$2.082.150
1.13	Estructura metálica galvanizada y cubierta Aluzinc calibre 26 terminada	M2	$205.807
1.17	Escalera de acceso terminada	UND	$645.246
1.19	Herramienta menor corregida del 50 % al 5 %	M2	$228.304
2.1a	Paquete de caracterización - La Pedrera	PAQUETE	$8.862.739
2.1b	Paquete de caracterización - Puerto Narino	PAQUETE	$8.862.739

Los precios de mantenimiento incluyen costos directos e indirectos. El proponente discriminara A, I y U del componente de obra, sin adicionarlos de nuevo al total ofertado; la suma no podrá superar el 26 %. La caracterización se cotiza como precio integral, sin AIU adicional de obra.

El presupuesto oficial permanece en $63.455.506: $40.610.330 para mantenimiento y $22.845.176 para estudios. El precio de referencia máximo de cada paquete de caracterización es $8.862.739. La diferencia frente a la apropiación no se reconoce sin una prestación efectivamente ejecutada y recibida.

2. Sistema de cubierta

El ítem 1.13 comprende un sistema completo para 120 m2: perfiles estructurales galvanizados acabados en frio, dimensionados por el contratista conforme a las luces y cargas del sitio; lamina trapezoidal Aluzinc calibre 26, espesor nominal aproximado de 0,45 mm y ancho útil mínimo de 0,95 m; tornillos autoperforantes con arandela EPDM; remates, cumbreras y goteros; soldadura E7018; primer epóxico rico en zinc y acabado poliuretano en cortes y uniones; mano de obra, equipos, trabajo seguro en alturas, acarreo y transporte. El sistema deberá garantizar pendiente, estanqueidad, drenaje y resistencia al ambiente húmedo de la Amazonia.

El APU ajustado arroja $163.339 por m2 de costo directo y $205.807 por m2 como precio integral máximo con AIU del 26 %. Para la cantidad certificada de 120 m2, el valor de referencia es $24.696.840.

2. Caracterización

Cada paquete comprende dos jornadas de muestreo compuesto de ocho horas, con alícuotas horarias: línea base antes de la intervención y verificación final después de ella, ambas en el afluente del sistema. Incluye aforo, cadena de custodia, toma, preservación,

Scanned with CamScanner

transporte, análisis por laboratorio acreditado para DQO, DBO5, pH in situ, SST, solidos sedimentables, grasas y aceites, fosforo, fenoles, conductividad eléctrica y SAAM, e informe comparativo por sede.

La disponibilidad del laboratorio y la acreditación IDEAM vigente, con alcance para la matriz, métodos y parámetros exigidos, se aportaran dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio y antes del primer muestreo. Son documentos de ejecución, no requisitos habilitantes adicionales de la propuesta.

3. Cantidades certificadas

Para la planeación, los APU y la Matriz 4 se adoptan estas cantidades: una intervención de cajas; dos servicios FAFA, uno por sede; dos intervenciones de tanques, una por sede; 120 m2 de estructura y cubierta, distribuidos en 50 m2 en La Pedrera y 70 m2 en Puerto Narino; y dos bombas en Puerto Narino. Las siete superficies de diagnostico suman 245 m2. Las bombas se expresan en unidades y no se suman como área.

4. Combinación de experiencia

Se sustituye la regla que trataba la actividad institucional 1.6 como única experiencia. La experiencia se combinará así:

Jerarquía	Actividad	Aplicación
Principal	3.3 - agua potable y saneamiento básico	Optimización, mejoramiento, adecuación, reforzamiento, rehabilitación o mantenimiento de PTAR y obras complementarias.
Secundaria 1	4.3 - agua potable y saneamiento básico	Optimización, mejoramiento, adecuación, reforzamiento, rehabilitación o mantenimiento de PTAP y obras complementarias.
Secundaria 2	1.6 - infraestructura institucional de seguridad publica	Redes hidrosanitarias, tanques, sistemas de bombeo, cajas, estructura y cubierta de las sedes militares.

Los requisitos de experiencia general y especifica de cada fila se trasladan sin alterar su contenido. Los contratos aportados podrán satisfacer conjuntamente la actividad principal y las dos secundarias. No se acumularan porcentajes ni se mantendrá el umbral aislado de $12.183.099. La decisión se apoya en los conceptos C-1310 de 2026 y C-195 de 2024 de la ANCP-CCE y en la regla de combinación reconocida por el concepto C-829 de 2026.

6. Matriz 4 e industria nacional

La Matriz 4 excluye mano de obra, servicios, equipos, transporte, disposición, AIU y caracterización. Los materiales suman $19.851.650. El corte aproximado del 80 %

Scanned with CamScanner

comprende seis bienes y acumula 79,9672 %; su participación promedio es 13,3279 %. Los candidatos resultantes son la lámina de cubierta, con 31,3364 %, y los perfiles estructurales, con 28,0480 %.

La consulta del RPBN de la VUCE del 8 de octubre de 2026 no acredito por nombre técnico exacto la lámina Aluzinc especificada. Si acredito perfiles estructurales galvanizados acabados en frio, registro 202510220148239, subpartida 7216910000, vigente hasta el 4 de noviembre de 2026. En consecuencia, el bien nacional relevante del proceso es 'perfiles estructurales galvanizados acabados en frio', respecto del cual se aplicará el puntaje y compromiso previstos en el documento tipo.

7. Anexos y prevalencia

Forman parte integral de la adenda el Formulario 1, el APU consolidado ajustado, la Matriz 4, la Matriz 1 de combinación de experiencia, la certificación técnica firmada el 7 de octubre de 2026 y la respuesta consolidada a observaciones. SECOP II deberá reproducir los mismos renglones, unidades, precios máximos y condiciones. En caso de diferencia, se aplicaran las reglas de corrección aritmética y prevalencia anunciadas antes del cierre, sin permitir sustitución o mejoramiento de la oferta.

Las demás disposiciones que no sean modificadas expresamente por esta adenda continúan vigentes.

La presente decisión rige a partir de su publicación en SECOP II.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Teniente Coronel ARMANDO SANCHEZ SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO Y COMPETENTE CONTRACTUAL DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26 “S.S. NÉSTOR OSPINA MELO”

PS. WILDER ORLANDO COLONIA ORTIZ
COMITE JURIDICO ESTRUCTURADOR

PS. GIANINA BERMUDEZ PANTOJA

Asesor Económico Contratación

Revisó:

ST.DIANA CARRITA ROZO ACOSTA

Scanned with CamScanner