Alcaldía de Aguazul

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para la adecuada ejecución del contrato de obra, se establece el listado de actividades a desarrollar durante el plazo de ejecución contractual.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
DESMONTE, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LUMINARIA EXISTENTE, TECNOLOGIA DE SODIO O LED DE CUALQUIER POTENCIA.	und	7,00
RETIRO Y TRANSPORTE DE POSTE METALICO.	und	7,00
RETIRADA DE CABLEADO ELÉCTRICO EN TUBERIA SUBTERRANEA (SIN INCLUIR EL ARRANCADO DE LOS TUBOS ENTERRADOS), CON MEDIOS MANUALES Y RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR ENTREGA .	m	124,03
DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS CON RETIRO.	m^3	5,50
DEMOLICION CAJA DE INSPECCIÓN PROM. 0.60*0.60 M Y RETIRO ESCOMBROS	und	20,00
REPLANTEO Y LOCALIZACION DE PUNTOS DE ILUMINACION EN CANCHAS, ZONAS DURAS / PLAZOLETAS	m^2	2.536,40
OBRA		
APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE EN B.T.	und	24,00
BASE EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADA (0.50 X 0.50 X 1.10 M), CON PLATINA DE BASE Y VARILLAS DE ANCLAJE (ACERO AL CARBONO, ASTM F1554 DE GRADO 105), S/NORMA CODENSA. SUMINISTO E INSTAL.	und	24,00
POSTE METÁLICO GALVANIZADO PERFIL REDONDO, CON ALTURA DE MONTAJE DE 6 M. SUMINISTRO E INSTALACION	und	24,00
PUESTA A TIERRA PARA POSTE METALICO. INCLUYE VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2.4 M, CONECTOR PARA ELECTRODO, CONDUCTOR EN CABLE DE ACERO Y BULTO DE SUELO ARTIFICIAL. SUMINISTRO E INSTALACION.	und	24,00
INSTALACIONES ELECTRICAS		
LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA 60W. SUMINISTRO E INSTALACION	UND	24,00

Tabla de descripción de actividades

Objeto:

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA LED FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE EL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

Elaboró

LUIS FERNANDO LEAL SIBO
Profesional Contratado S.I.A
CPSP 20260132

Revisó:

JUAN LUIS SABALZA VACA
Profesional Contratado S.I.A
CPSP 20260762