

Villagarzón, 03 de septiembre del 2026

Señores:
ARC LEGUIZAMO

Ref. Cotización


PROPUESTA ECONOMICA

unidad	ubicación	descripción	valor un iva incluido
bflim31	cartagena del chairá (caquetá)	planta compacta para tratamiento y potabilización de agua mediante proceso de filtración rápida, fabricada por river engineering colombia s.a.s., modelo pfr-1300-rec, con capacidad nominal de tratamiento de 0,4 l/s (24 l/min; 1,44 m³/h), equivalente a una producción teórica de 34,56 m³/día bajo operación continua de 24 horas. el mantenimiento incluye: diagnóstico e inspección general de la ptap. limpieza general de la planta y estructuras. mantenimiento de filtros y sistema de retrolavado. diagnóstico e inspección general de la ptap. limpieza general de la planta y estructuras. mantenimiento de filtros y sistema de retrolavado. diagnóstico e inspección general de la ptap. limpieza general de la planta y estructuras. mantenimiento de filtros y sistema de retrolavado. planta se encuentra en servicio y debe quedar en servicio	\$ 11.000.000
bflim32	san José del guaviare (guaviare)	mantenimiento a las dos plantas de tratamiento de agua consistente en el mantenimiento a los tableros electricos de fuerza y control consistente en: cambio de componentes como contactores, rele termico, interruptor termomagenico y el mantenimiento a las electrobombas marca weq de w22 de agua potable consistente en: cambio de rodamientos, sello mecanico, empaquetadura y verificación de bornes electricos.	\$ 15.000.000

bflim33	solano (caqueta) tres esquinas	mantenimiento y puesta en servicio planta de tratamiento de agua potable (ptap) el mantenimiento consta de: cambio de la arena del filtro 45kg de antracita 8-14, 75kg de grava 14-20, 50kg de grava 8-14, 220kg de grava sílice 20-40, 140kg de arena n°55, cambio del carbón del filtro 50kg grava 7-14, 75kg grava 14-20, 165kg carbón activo, cambio de los cartuchos de los micro filtros tipo bigblue micraje de 25, mantenimiento preventivo de las electrobombas, cambio del sello mecánico y embarnizado del embobinado, cambio de filtros tipo colmena, incluye instalación de 02 dosificadoras de cloro, y 02 electrobombas sumergibles de 1hp con su respectiva tubería, instalación, cambio variador de voltaje trifásico inverter, instalación y puesta en funcionamiento con prueba de campo de todo el sistema de la ptap incluye mantenimiento y cambio de carbón activado mínimo 03 veces en la vigencia. cambio de los tres tanque hidroneumaticos que regulan la presión del agua. especificación de la membrana, la membrana es para un filtro de agua con carcasa estandar de 10 pulgadas. * medio filtrante: carbon activado granular. * no desprende ceniza * retención nominal: 5 micras * temperatura máxima: 35° c * presión: 15- 70 psi. * cartucho estandar: 10" x 2.5" * longitud o altura: 25 cm * diametro exterior: 6.5 cm * diametro interior: 2.7 cm * peso aproximado: 200 gramos * maximo caudal: de 2 a 6 gpm, depende de la presión y del micraje del cartucho * montaje de carcasa de 10 slim. observación: así mismo se solicita que como ponderable capacite a 03 funcionarios de la unidad en manejo y operatividad de la ptap. planta se encuentra en servicio y debe quedar en servicio	\$ 64.000.000
---------	---	--	------------------

Cotización valida hasta el 03 de octubre del 2026.

Atentamente:



V. ANDRES POLANCO NEUTA

Representante Legal

C.C. 1.082.127.888